

**Caiet de sarcini
pentru CEREREA OFERTEI DE PRET
Nr.01 din 13 aprilie 2021**

1. Autoritatea contractantă **Primăria com.Baimaclia r-nul Căușeni**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primăria com.Baimaclia r-nul Căușeni**
3. Obiectul achiziției **„Reparația acoperisului la gradinita de copii/galerie/ bloc4,5 s.Baimaclia r-nul Căușeni.”**

4. Cod CPV - 45200000-9

Nº crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Demolari		
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	202,202
2	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	7,000
3	RpCI42C	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla metalica	m2	28,839
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2	15,000
5	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,680
6	TrB22D1A2	Transportul deseuriilor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 0-0,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m	t	21,678
7	TsI50A5	Transportarea deseuriilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	21,678
		Capitolul 2. Copertina		
8	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprujnite	m3	1,764
9	RpCB02A2	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau	m3	0,040

1	2	3	4	5
		izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton simplu C-5/4 Bc5 (B75),		
10	CC01B1	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	4,260
11	CC01A	Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	1,440
12	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	1,440
13	RpCB02D	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat C-15/12 Bc15 (B200)	m3	0,130
14	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfaramarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	0,900
15	TsD04D	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor execute in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte, avind 20 cm grosime pamant coeziv	m3	0,900
16	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	2,510
17	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	0,890
18	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inalimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t	0,030
19	CL03A	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inalimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t	0,080
20	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a	t	0,110

1	2	3	4	5
		construcțiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 și două straturi de email ПФ-115		
		Capitolul 3. Montarea ferestrelor, ușilor		
21	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti în pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	13,000
22	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau parțial in beton	kg	132,670
23	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat / Bulon D.16, L=350	buc	13,000
24	CD70F	Zidarie ingrijita din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului peste 4m	m3	1,536
25	CK12A	Usi metalice termoizolate EI-30 confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata toculei pina la 7 mp inclusiv	m2	1,540
26	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inalimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata toculei pina la 3,00 mp inclusiv /F1 1760x1160/	m2	2,040
27	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inalimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata toculei pina la 3,00 mp inclusiv /F2 1260x1160/ -2buc	m2	2,920
28	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inalimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata toculei pina la 3,00 mp inclusiv /F3 1260x930/	m2	1,210
29	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inalimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata toculei pina la 3,00 mp inclusiv /F5 1300x1800/	m2	2,340
30	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe	m2	6,480

1	2	3	4	5
		canaturi la constructii cu inalimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv /F4 1800x1800/ -2 buc		
31	CC03A	Montare plase sudate la inalimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti /Plasa Bp II 100x100x4mm (1.8kg/m2) /	kg	22,760
32	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 200 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	12,640
33	RpCJ12C	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 200 de 1 cm grosime medie, la pereti din beton armat sau caramida cu suprafete plane	m2	12,640
		Capitolul 4. Canale de ventilare		
34	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau parcial in beton	kg	56,550
35	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	0,057
36	CE40A	Montarea elementelor scheletului din bare 50x60 cu tratament antiseptic	m3	0,140
37	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	0,140
38	IzF14C	Strat termoizolant la canalele de ventilare executate cu placi din vata minerala dens.=125kg/m3 gr.50mm pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata	m2	24,000
39	CE05A1	Invelitori din tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheieturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime cu acoperire polimerica, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc..	m2	20,000
40	CE06A1	Invelitori din tabla zincata 0,8mm cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor,	m2	5,000

1	2	3	4	5
		sorturilor, racordurilor la cosuri etc.		
41	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm cu executarea carcsei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m	m2	15,000
		Capitolul 5. Parapet, briu		
42	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	176,000
43	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu adeziv de teracota, dupa instalatii sau consolidari	buc	176,000
44	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Ancoraj φ12 AI L=470	buc	55,000
45	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Ancoraj φ12 AI L=520	buc	100,000
46	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Ancoraj φ10 AIII L=300	buc	100,000
47	CD70F	Zidarie ingrijita din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului peste 4m	m3	7,000
48	CC02K	Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inalimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	94,500
49	CC02L2	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inalimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	310,800
50	CB02C	Cofraje din panouri refoliosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inalimi pina la 20 m inclusiv	m2	17,440
51	CA04B3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inalimi pina la 35 m inclusiv	m3	7,200
		Capitolul 6. Termoizolarea planseului		
52	CA02C	Polisterolbeton M5, cl.B1.5 cu densitatea 400-	m3	25,500

1	2	3	4	5
		500 kg/m3 turnat in egalizari, cu mijloace clasice gr.60mm (aplicativ)		
53	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment cu fibra de polipropilen M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscurita fin	m2	170,000
54	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment cu fibra de polipropilena M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscurita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga K=2, grosime finala 40mm	m2	170,000
		Capitolul 7. Acoperis		
55	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	5,690
56	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din sipci de rasinoase (40x40), contrasipci (50x30), la constructii obisnuite. (1.82 m3)	m2	270,000
57	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	7,510
58	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	1,820
59	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte - Lambriu din lemn	m2	16,600
60	CN17B	Vopsoitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac alchidic incolor, in 2 straturi	m2	16,600
61	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	270,000
62	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, cutata, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	270,000
63	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	44,600
64	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	36,000
65	CE20A	Sisteme de divizori de zapada din tabla protejata anticoroziv	m	36,000
66	CE24D	Element de aerisire din tabla colorata de 0,5 mm grosime	buc	11,000
67	CE20A	Sort conexiune acoperis de perete	m	21,100
68	RpCE22A	Etansarea rosturilor de pe conturul sortului de conexiune de perete de fatada cu hermetic elastic	m	21,100

1	2	3	4	5
69	CL10A	Scari, la inaltime pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate cu suruburi	t	0,018
70	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	0,018

Scopul achiziției: **Reparația acoperisului la gradinita de copii/galerie/ bloc4,5 s.Baimaclia r-nul Căușeni.”**

Informație financiară

- Sursa de finanțare **Bugetul de Stat**

1. Termenul și condițiile efectuării lucrărilor - **6 luni (sase) de la data semnării contractului**
2. Modul de prezentare a ofertelor:
 - ofertele se prezintă în limba de stat , cu specificarea clară a parametrilor;
 - prețul lucrărilor se indică în lei MD;
 - oferta trebuie să conțină răspunsuri la toate întrebările expuse în solicitare;
 - se prezintă lista lucrărilor în mod desfășurat și volumul materialelor de construcție care vor fi folosite în procesul lucrărilor;
 - prețul lucrărilor include toate cheltuielile, inclusiv TVA și trebuie să fie fix pe toată perioada de executare a contractului;
3. Evaluarea ofertelor va avea loc pe data de ____ 2021, orele ____; Informatia o gasiti in SIA RSAP
4. Oferta se prezintă pînă la data de ____ 2021, orele ____ pe adresa: **Primaria com.Baimaclia , str. D.Cantimir , rnl Căușeni. Informatia o gasiti in SIA RSAP**
5. Oferta este valabilă **30 de zile** de la data limită de depunere a ofertei;
6. Ofertele pot fi depuse electronic prin intermediu SIA RSAP, dar nu mai tîrziu de termenul limită de prezentare a ofertelor.
7. Se specifică data cînd ofertanții fac cunoștință cu locul (obiectul) efectuării lucrărilor la solicitare ;
8. Participanții asigură efectuarea lucrărilor în conformitate cu documentația de deviz și se vor conduce de Legea privind calitatea în construcții nr. 721 din 02.02.96.
9. Modul de întocmire a ofertelor:
 - fiecare pagină a ofertei trebuie să fie stampilată și semnată de conducătorul ofertantului;
10. Oferta cîștigătoare se va aprecia conform criteriului - cel mai mic preț și corespunderea cerințelor suplimentare.
11. Cerințele suplimentare care vor fi luate în considerație la evaluare:
 - Capacitatea tehnico- materiala
 - Experienta in domeniu si minimum a doua obiecte similare executate
 - Ofertantul nu va solicita modificari in peojectul de executie.

12. Înștiințarea privind determinarea câștigătorului se expediază în termen de 3 zile de la data emiterei deciziei privind evaluarea ofertelor.

13. Condițiile de contractare:

- contractul se încheie între Autoritatea Contractantă și ofertantul câștigător în termen de 5 zile de la data determinării ofertei câștigătoare;
- modelul contractului de achiziție și condițiile de contractare se anexează la caietul de sarcini;
- contractul se încheie pe o perioadă de **1(unul) an bugetar** de la data semnării și achitarea va fi executată integral pîna la finele urmatorului an bugetar .

14. Documentele necesare a fi prezentate de către ofertanți:

DUAE .Semnat și stampilat de către operatorul economic sau aplicarea semnaturii electronice
Oferta.Formularul F3.1, Semnat și stampilat de către operatorul economic sau aplicarea semnaturii electronice

Grafic de executare a lucrărilorFormularul F3.3, Semnat și stampilat de către operatorul sau aplicarea semnaturii electronice

Declarație de neîncadrare în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 .Formularul F 3.5, Semnat și stampilat de către operatorul economic sau aplicarea semnaturii electronice

Declarația privind conduită etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere

Formularul F3.6, Semnat și stampilat de către operatorul economic sau aplicarea semnaturii electronice

Formularul informativ despre ofertant, Formularul F3.7, Semnat și stampilat de către operatorul economic sau aplicarea semnaturii electronice

Declaratie privind obligațiile contractuale față de atît beneficiari. Formularul F3.8 original, confirmat prin semnătură și stampila ofertantului sau aplicarea semnaturii electronice

Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului Formularul F3.11, Semnat și stampilat de către operatorul economic sau aplicarea semnaturii electronice

Declarație privind personalul de specialitate și/sau a experților propus/propuși pentru implementarea contractului Formularul F3.12, Semnat și stampilat de către operatorul economic sau aplicarea semnaturii electronice

Experienta similară FORMULARUL F3.9 ,Semnat și stampilat de către operatorul economic sau aplicarea semnaturii electronice

DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUȚATEÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE Formularul F 3.10, Semnat și stampilat de către operatorul economic sau aplicarea semnaturii electronice

Aviz eliberat de INSPECȚIA DE STAT ÎN CONSTRUCȚII Formularul F 3.15, Semnat și stampilat de către operatorul economic sau aplicarea semnaturii electronice

Devizul (formularele 3, 5, 7) confirmat prin semnătură și stampila ofertantului;

Certificatul de înregistrare a întreprinderii emis de către Camera Înregistrării de Stat (copie confirmată prin semnătură și stampila ofertantului); sau aplicarea semnaturii electronice

Raport finanțiar pe baza datelor din ultimul bilanț (copie confirmată prin semnătură și stampila ofertantului); sau aplicarea semnaturii electronice

Certificatul de atestare tehnico-profesională a dirigintelui de șantier (copie, confirmat prin semnătură și stampila ofertantului); sau aplicarea semnaturii electronice

Certificatul privind lipsa datorilor fata de Stat emis de către Inspectoratul Fiscal de Stat (copie confirmată prin semnătură și stampila ofertantului) sau aplicarea semnăturii electronice ;

- Relații de contact: 243 62-2-36 , 078207250.

Investitor: Primarul com.Baimaclia

Executor: Gurulea Raisa
Tel: 62040306

Adrian Cojocaru

