

Lucrari de reparatie a intrarilor la IET nr. 38

(denumirea obiectivului)




WinCmera200
Formular Nr.7

DEVIZ LOCAL Nr. Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 119 886,41 lei

Intocmit in preturi curente

№ crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de masura incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Acoperis din membrane bituminoase la intrari				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (pe alocuri)	m2	11,100	35,522 35,222	394,293 390,963
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	5,217		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,220		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,666		
2	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (Pramer) intr-un strat	m2	57,300	9,604 2,103	550,325 120,490
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,292		
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	17,190		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,057		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,017		
3	RpCI34A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu, pentru membrane in 2 straturi (Uniflex EPP si EKP sau similare)	m2	46,200	224,394 59,404	10 367,000 2 744,469
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	42,504		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,702		
	2682131	Membrane bituminoase EPP, sau similare	m2	56,052		
	26821326004702	Membrane bituminoase - Uniflex EKP, sau similare	m2	56,052		
	1120206201035	Gaz GPL in butelii	kg	29,245		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	4,620		



1	2	3	4	5	6	7
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,924		
4	RpCI34D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (Uniflex EPP si EKP sau similare)	m2	11,100	240,336 72,021	2 667,725 799,432
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	12,876		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,331		
	2682131	Membrane bituminoase EPP, sau similare	m2	13,760		
	26821326004702	Membrane bituminoase - Uniflex EKP, sau similare	m2	13,760		
	1120206201035	Gaz GPL in butelii	kg	7,026		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	1,110		
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,222		
5	CK18C	Montarea sina marginala din aluminiu gr. - 1.8 mm pentru fixarea membranelor bituminoase pe parapet (din resurse se exclude: ciment, nisip)	m	22,200	20,643 13,668	458,279 303,434
	7422010060100	Timplar	h-om	5,772		
	27431235490251	Sina marginala din aluminiu gr. - 1.8 mm pentru fixarea membranelor bituminoase pe parapet	m	23,310		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	133,200		
6	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m	22,200	19,843 18,400	440,514 408,469
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	6,660		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,110		
	2430226103000	Chit polimeric	kg	3,496		
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,233		
Total Acoperis din membrane bituminoase la intrari						14 878,136
1.2. Captusirea tavanelor cu tabla cutata						
7	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	103,000	13,142 13,142	1 353,677 1 353,677
	7422010060100	Timplar	h-om	13,390		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	12,360		
8	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	103,000	9,613 9,463	990,098 974,648
	7124010010700	Dulgher	h-om	9,270		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,270		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	3,090		
9	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	14,800	7,410 7,360	109,665 108,925



1	2	3	4	5	6 S.N.L.	7
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,332		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,740		
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,148		
10	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0.01 se iau dupa proiect.	m2	129,500	68,298 15,508	8 844,584 2 008,279
	71240100107001	Dulgher	h-om	29,137		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,065		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	1,295		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	15,540		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,885		
11	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2	1,300	503,715 166,122	654,830 215,958
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,108		
	1212121212121	apa	m3	1,027		
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	7,800		
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	29,900		
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,052		
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	5,200		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,030		
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,148		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,073		
12	CN51E	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi.	100m2	1,300	910,328 546,728	1 183,426 710,746
	9310060019930	Muncitor	h-om	13,520		
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	117,000		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,026		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,091		
13	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	129,500	255,949 81,483	33 145,455 10 552,113
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	187,775		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,950		
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	156,371		
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	81,585		
	2874125886734	Nituri POP	buc	679,875		
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	679,875		
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	44,192		



1	2	3	4	5	6	7
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	13,598		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,849		
14	CK26B	Elemente liniare din tabla protejata anticoroziv (aceesi culoare si tip cu tabla) - picuratori, elemnte de inchidere, dolii, etc.	m	203,000	43,278	8 785,434
	7422010060100	Timplar	h-om	64,960	21,028	4 268,684
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	16,240		
	2743123549026	Elemente liniarea pu acoperis	m	203,000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	812,000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,030		
15	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	14,800	142,046	2 102,282
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	4,440	15,771	233,411
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	16,006		
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	21,342		
	2666122800555	Element de inchidere	buc	3,049		
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	1,524		
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	3,049		
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	3,049		
	2874115837745	Suruburi	buc	152,440		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,296		
16	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltime pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	80,000	52,872	4 229,760
	7124010010700	Dulgher	h-om	48,000	31,542	2 523,360
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,040		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,008		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,040		
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,032		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,200		
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	800,000		
Total Captusirea tavelor cu tabla cutata					61 399,211	
1.3. Evacuarea deseurilor						
17	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	3,500	65,713	229,994
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,875	65,713	229,994
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,500		
18	TsH92B	Incarcarea molozului in auto	t	3,500	58,353	204,234
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,885	58,353	204,234

1	2	3	4	5	6	7
19	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	3,500	72,240 0,000	252,840 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,903		
Total Evacuarea deseurilor						687,068
Total Lucrari de constructie						76 964,415
Total			lei		76 964,40	
Asigurarea sociala			24,00 %		18 114,94	
Transport			2,00 %		946,55	
Total			100,00 +		96 025,89	
Cheltuieli de regie			2,00 %		1 920,52	
Total			100,00 +		97 946,41	
Beneficiu			2,00 %		1 958,93	
Total			100,00 +		99 905,34	
TVA			20,00 %		19 981,07	

Total deviz:

119 886,41

Intocmit

Verificat



Lucrari de reparatie a intrarilor la IET nr. 38

(denumirea obiectivului)



WinCmera2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 119 886,41 lei

Intocmit in preturi curente

№ crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7124010010700	Dulgher	h-om	57,270	52,57	3 010,684
2.	71240100107001	Dulgher	h-om	30,012	52,57	1 577,731
3.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	64,332	52,57	3 381,932
4.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	198,764	52,57	10 449,024
5.	7422010060100	Timplar	h-om	84,122	52,57	4 422,293
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,885	52,57	204,234
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	63,628	52,57	3 344,924
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	15,860	52,57	833,760
9.	9310060019930	Muncitor	h-om	17,628	52,57	926,704
Total manopera						28 151,27

Materiale:

1.	1120206201035	Gaz GPL in butelii	kg	36,271	18,20	660,132
2.	1212121212121	apa	m3	1,027	0,00	0,000
3.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,040	5 000,00	200,000
4.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	1,335	5 000,00	6 675,000
5.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,008	5 000,00	40,000
6.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,032	5 000,00	160,000
7.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	7,800	8,60	67,080
8.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	5,200	25,00	130,000
9.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subit	kg	17,190	25,00	429,750
10.	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,233	25,00	5,825
11.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,052	24,00	1,248
12.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	29,900	7,20	215,280
13.	2430226103000	Chit polimeric	kg	3,496	7,50	26,220
14.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	13,598	4,20	57,112
15.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	117,000	3,80	444,600
16.	2666122800555	Element de inchidere	buc	3,049	20,00	60,980
17.	2682131	Membrane bituminoase EPP, sau similare	m2	69,812	60,00	4 188,720
18.	26821326004702	Membrane bituminoase - Uniflex EKP, sau similare	m2	69,812	66,00	4 607,592
19.	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	156,371	127,89	19 998,287
20.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	81,585	14,60	1 191,141
21.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	16,006	72,00	1 152,432

22.	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	44,192	14,00	618,688
23.	27431235490251	Sina marginala din aluminiu gr. - 1.8 mm pentru fixarea membranelor bituminoase pe parapet	m	23,310	3,50	81,585
24.	2743123549026	Elemente liniarea pu acoperis	m	203,000	20,00	4 060,000
25.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	16,740	22,00	368,280
26.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	945,200	0,55	519,860
27.	2874115837745	Suruburi	buc	152,440	0,55	83,842
28.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	679,875	0,55	373,931
29.	2874125886734	Nituri POP	buc	679,875	0,50	339,938
30.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	1,524	20,00	30,480
31.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	3,049	20,00	60,980
32.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	3,049	45,00	137,205
33.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	21,342	16,00	341,472
34.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,057	0,00	0,000
Total materiale de constructii						47 327,66

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,056	170,00	9,520
2.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	800,000	1,35	1 080,000
3.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	1,146	5,00	5,730
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	8,820	5,00	44,100
5.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,831	5,00	4,155
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	9,060	5,00	45,300
7.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,148	8,00	1,184
8.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,164	260,00	42,640
9.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,903	280,00	252,840
Total utilaje de constructii						1 485,47

Total:

Total	lei	76 964,40
Asigurarea sociala	24,00 %	18 114,94
Transport	2,00 %	946,55
Total	100,00 +	96 025,89
Cheltuieli de regie	2,00 %	1 920,52
Total	100,00 +	97 946,41
Beneficiu	2,00 %	1 958,93
Total	100,00 +	99 905,34
TVA	20,00 %	19 981,07

Total deviz:

119 886,41


Intocmit

Verificat



Investitor
Obiect

DETS sec. Riscani
Lucrari de reparatie a intrarilor la IET nr. 38



WinCmera2000
Formular Nr.5

Catalog de preturi unitare pentru obiectul № Lucrari de reparatie (formular desfasurat)

№ crt.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Pe unitate de masura	
					Pe unitate de masura	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Acoperis din membrane bituminoase la intrari				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (pe alocuri)	m2			35,522
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	52,57	24,708
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	52,57	10,514
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	5,00	0,300
2	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (Praimer) intr-un strat	m2			9,604
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	52,57	2,103
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	25,00	7,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	5,00	0,001
3	RpCI34A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu, pentru membrane in 2 straturi (Uniflex EPP si EKP sau similare)	m2			224,394
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,9200	52,57	48,364
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	52,57	11,040
	2682131	Membrane bituminoase EPP, sau similare	m2	1,1500	60,00	72,795
	26821326004702	Membrane bituminoase - Uniflex EKP, sau similare	m2	1,1500	66,00	80,074
	1120206201035	Gaz GPL in butelii	kg	0,6000	18,20	11,521
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1000	5,00	0,500
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0200	5,00	0,100
4	RpCI34D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (Uniflex EPP si EKP sau similare)	m2			240,336
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,1600	52,57	60,981
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	52,57	11,040
	2682131	Membrane bituminoase EPP, sau similare	m2	1,1750	60,00	74,378
	26821326004702	Membrane bituminoase - Uniflex EKP, sau similare	m2	1,1750	66,00	81,816
	1120206201035	Gaz GPL in butelii	kg	0,6000	18,20	11,520
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1000	5,00	0,500
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0200	5,00	0,100
5	CK18C	Montarea sina marginala din aluminiu gr. - 1.8 mm pentru fixarea membranelor bituminoase pe parapet (din resurse se exclude: ciment, nisip)	m			20,643
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	52,57	13,668
	27431235490251	Sina marginala din aluminiu gr. - 1.8 mm pentru fixarea membranelor bituminoase pe parapet	m	1,0500	3,50	3,675
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,55	3,300
6	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m			19,843



1	2	3	4	5	6	7
	7134030012200	Izolator hidrofug				18,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	52,57	15,771
	2430226103000	Chit polimeric	h-om	0,0500	52,57	2,629
	2413337345800	Solutie de amorsaj	kg	0,1500	7,50	1,181
			l	0,0100	25,00	0,262
7	RpCO56C	1.2. Captusirea tavanelor cu tabla cutata Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			13,142
	7422010060100	Timplar				13,142
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	52,57	6,834
8	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	h-om	0,1200	52,57	6,308
			m2			9,613
	7124010010700	Dulgher				9,463
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	52,57	4,731
	2922140006702	Macara de fereastră	h-om	0,0900	52,57	4,731
9	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	h-ut	0,0300	5,00	0,150
			m			7,410
	7213050013100	Tinichigiu				7,360
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	52,57	4,731
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-om	0,0500	52,57	2,629
10	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0.01 se iau dupa proiect.	h-ut	0,0100	5,00	0,050
			m2			68,298
	71240100107001	Dulgher				15,508
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2250	52,57	11,828
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	h-om	0,0700	52,57	3,680
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	m3	0,0100	5 000,00	50,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	kg	0,1200	22,00	2,640
11	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	h-ut	0,0300	5,00	0,150
			100m2			503,715
	9310060019930	Muncitor				166,122
	1212121212121	apa	h-om	3,1600	52,57	166,122
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	m3	0,7900	0,00	0,000
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,0000	8,60	51,600
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	23,0000	7,20	165,600
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	0,0400	24,00	0,960
	2410520006700	Automacara	kg	4,0000	25,00	100,000
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0230	170,00	3,923
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,1140	8,00	0,911
12	CN51E	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi.	h-ut	0,0560	260,00	14,600
			100m2			910,328
	9310060019930	Muncitor				546,728
	2462106110601	Paste antiseptice	h-om	10,4000	52,57	546,728
	2410520006700	Automacara	kg	90,0000	3,80	342,000
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0200	170,00	3,400
13	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	h-ut	0,0700	260,00	18,200
			m2			255,949
	7213050013100	Tinichigiu				81,483
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4500	52,57	76,227
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	h-om	0,1000	52,57	5,257
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	m2	1,1500	127,89	154,427
	2874125886734	Nituri POP	kg	0,6000	14,60	9,198
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,50	2,625
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	buc	5,0000	0,55	2,887
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,3250	14,00	4,778
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	kg	0,1000	4,20	0,441
14	CK26B	Elemente liniare din tabla protejata anticoroziv (accesi culoare si tip cu tabla) - picuratori,	h-ut	0,0220	5,00	0,110
			m			43,278

1	2	3	4	5	6	7
		elemente de inchidere, dolii, etc.				
	7422010060100	Timplar				21,028
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200	52,57	16,822
	2743123549026	Elemente liniarea pu acoperis	h-om	0,0800	52,57	4,206
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	m	1,0000	20,00	20,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	buc	4,0000	0,55	2,200
15	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	h-ut	0,0100	5,00	0,050
			m			142,046
	7213050013100	Tinichigiu				15,771
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	h-om	0,3000	52,57	15,771
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	m	1,0500	72,00	77,867
	2666122800555	Element de inchidere	buc	1,4000	16,00	23,072
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2000	20,00	4,120
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,1000	20,00	2,059
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	45,00	9,271
	2874115837745	Suruburi	buc	0,2000	20,00	4,120
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	buc	10,0000	0,55	5,665
16	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	h-ut	0,0200	5,00	0,100
			m2			52,872
	7124010010700	Dulgher				31,542
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	h-om	0,6000	52,57	31,542
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	5 000,00	2,500
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	5 000,00	0,500
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0005	5 000,00	2,500
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	m3	0,0004	5 000,00	2,000
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	kg	0,0150	22,00	0,330
		1.3. Evacuarea deseurilor	h-ut	10,0000	1,35	13,500
17	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)				65,713
			t			65,713
	71240100107001	Dulgher				65,713
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2500	52,57	13,143
18	TsH92B	Incarcarea molozului in auto	h-om	1,0000	52,57	52,570
			t			58,353
	9310060019900	Muncitor necalificat				58,353
19	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	h-om	1,1100	52,57	58,353
			t			72,240
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	280,00	0,000
						72,240

L.S.

APROBAT:

L.S.

Intocmit
SRL "ROM-VIC"

Investitor