

# Lucrari de reparatie la sediul Primarie Crasnoarmeiscoe

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №

### Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 421 342,81 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>1.1. Lucrari de reparatie birouri</b>				
		<b>1.1.1. Lucrari de desfaceri, demontari</b>				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	120,5000	6,625 5,875	798,300 707,925
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si glafuri	m2	248,3000	6,625 5,875	1 644,963 1 458,738
3	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	120,5000	6,067 5,557	731,098 669,643
4	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare(deseuri de constructie)	t	20,0000	29,651 19,951	593,026 399,026
5	Tr11AA01 C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1(deseuri de constructie)	t	20,0000	6,829 6,829	136,570 136,570
6	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (deseuri de constructie)	t	20,0000	21,200 0,000	424,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			4 327,957
		<b>Total Lucrari de desfaceri, demontari Inclusiv salariu</b>				<b>4 327,957 3 371,902</b>
		<i>Total</i>	Lei			4 327,957
		<b>Total Lucrari de reparatie birouri Inclusiv salariu</b>				<b>4 327,957 3 371,902</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.2. Tavane</b>				
7	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila ,600x600x12mm	m2	120,5000	200,422 66,497	24 150,851 8 012,888
		<i>Total</i>	Lei			24 150,851
		<b>Total Tavane Inclusiv salariu</b>				<b>24 150,851 8 012,888</b>
		<b>1.3. Pereti</b>				
8	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	248,3000	14,484 4,341	3 596,501 1 077,970
9	CF50B	Tencuieli interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.k=2	m2	158,8000	96,617 59,951	15 342,748 9 520,187
10	CF50B	Tencuieli interioare de 15 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.k=3	m2	68,1000	144,925 89,926	9 869,407 6 123,974
11	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	21,4000	82,047 36,511	1 755,807 781,336
12	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	248,3000	15,133 4,914	3 757,573 1 220,146
13	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	248,3000	23,661 17,840	5 875,138 4 429,796
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	248,3000	3,005 0,930	746,215 230,993
15	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	248,3000	29,467 17,056	7 316,780 4 234,881
		<i>Total</i>	Lei			48 260,169
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>48 260,169 27 619,283</b>
		<b>1.4. Pardoseli</b>				
16	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit,	m2	120,5000	99,404 30,199	11 978,122 3 638,980

1	2	3	4	5	6	7
		turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp				
17	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	238,6000	19,757 0,873	4 714,044 208,250
18	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	120,5000	49,822 20,557	6 003,551 2 477,119
19	CG36A	Pardoseli din placi laminat gr.8 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	120,5000	234,546 38,588	28 262,763 4 649,854
		<i>Total</i>	Lei			50 958,480
		<b>Total Pardoseli Inclusiv salariu</b>				<b>50 958,480 10 974,203</b>
		<i>Total</i>	Lei			127 697,457
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			11 994,786
		<i>Transportarea</i>	2 %			1 536,999
		<i>Total</i>				141 229,242
		<i>Cheltueli de regie</i>	1 %			1 412,293
		<i>Total</i>				142 641,535
		<i>Beneficiul de deviz</i>	1 %			1 426,416
		<b>Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu</b>				<b>144 067,951 49 978,276</b>
		<b>2. Lucrari electrice - birouri</b>				
20	RpEB03C	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m	200,0000	19,420 5,651	3 884,044 1 130,220
21	RpEB03D	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x2,5 mmp	m	250,0000	24,574 6,143	6 143,445 1 535,625
22	Pret de piata	Tub gofrat 20 mm	m	450,0000	3,600	1 620,000

1	2	3	4	5	6	7
					0,000	0,000
23	RpEE01A	Montarea interruptoarelor cu o clapa unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	6,0000	37,879 6,634	227,273 39,803
24	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	20,0000	41,456 7,617	829,114 152,334
25	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat de birouri Led 40 W,	buc	15,0000	349,251 27,027	5 238,765 405,405
26	RpEG01B	Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,31-0,90 mp, montat in nise sau pe perete(Dulap 18 module)	buc	2,0000	502,737 73,710	1 005,474 147,420
27	RpEE15B	Montarea intreruptoarelor - intrerupator automat tripolar 25 A	buc	2,0000	95,936 17,691	191,871 35,381
28	RpEE15B	Montarea intreruptoarelor - intrerupator automat monopolar 10 A	buc	4,0000	40,935 17,691	163,742 70,762
29	RpEE15B	Montarea intreruptoarelor - intrerupator diferential 16 A	buc	5,0000	253,435 17,690	1 267,177 88,452
		<i>Total</i>	Lei			20 570,905
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			865,296
		<i>Transportarea</i>	2 %			339,306
		<i>Cheltueli de regie</i>	20 %			721,080
		<i>Total</i>				22 496,587
		<i>Beneficiul de deviz</i>	1 %			224,966
		<b>Total Lucrari electrice - birouri Inclusiv salariu</b>				<b>22 721,553 3 605,402</b>
		<b>3. Lucrari de reparatie - hol et.1 si et.2 3.1. Lucrari de desfaceri, demontari</b>				
30	RpCO56C	Demontari: panouri prefabricate "Armstrong" la tavane suspendate	m2	66,7000	6,373 6,373	425,046 425,046

1	2	3	4	5	6	7
31	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	59,4000	6,625 5,875	393,519 348,969
32	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si si vanguri scari	m2	207,9000	6,625 5,875	1 377,316 1 221,391
33	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate (насечка)	m2	138,3000	24,139 23,239	3 338,451 3 213,981
34	RpCP45D	Demontarea balustradelor, metalice	kg	210,0000	0,939 0,882	197,184 185,136
35	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare(deseuri de constructie)	t	18,0000	29,651 19,951	533,724 359,124
36	TrI1AA01 C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1(deseuri de constructie)	t	18,0000	6,829 6,829	122,913 122,913
37	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (deseuri de constructie)	t	18,0000	21,200 0,000	381,600 0,000
		<i>Total</i>	Lei			6 769,753
		<b>Total Lucrari de desfaceri, demontari Inclusiv salariu</b>				<b>6 769,753 5 876,560</b>
		<b>3.2. Tavane</b>				
38	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila ,600x600x12mm	m2	126,1000	200,422 66,497	25 273,214 8 385,272
39	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betohgpuht" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	11,2000	14,485 4,341	162,227 48,624
40	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	11,2000	82,047 36,511	918,926 408,923
41	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	11,2000	15,133 4,914	169,493 55,037
42	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,2000	23,661 17,840	265,008 199,813
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	11,2000	3,005 0,930	33,659 10,419

1	2	3	4	5	6	7
44	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	11,2000	29,468 17,056	330,037 191,022
		<i>Total</i>	Lei			27 152,564
		<b>Total Tavane Inclusiv salariu</b>				<b>27 152,564 9 299,110</b>
		<b>3.3. Pereti</b>				
45	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	196,7000	14,484 4,341	2 849,101 853,953
46	CF50B	Tencuieli interioare de 15 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.k=3	m2	164,2000	144,925 89,926	23 796,718 14 765,882
47	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	32,5000	82,047 36,511	2 666,527 1 186,608
48	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	196,7000	15,133 4,914	2 976,701 966,584
49	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	196,7000	23,661 17,841	4 654,208 3 509,227
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	196,7000	3,005 0,930	591,143 182,990
51	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	196,7000	29,468 17,056	5 796,258 3 354,817
		<i>Total</i>	Lei			43 330,656
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>43 330,656 24 820,061</b>
		<b>3.4. Pardoseli</b>				
52	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" intr-un strat, la pardoseli	m2	138,3000	14,485 4,341	2 003,207 600,416
53	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	138,3000	189,214 14,513	26 168,303 2 007,104
54	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica 600x600 inclusiv stratul suport din mortar adeziv,	m2	126,1000	216,614 74,650	27 315,026 9 413,365

1	2	3	4	5	6	7
		executate pe suprafete: mai mari de 16 m2				
55	CI24A	Placarea treptelor cu placi de gresie ceramica incleiate, 300x300	m2	12,2000	284,580 94,717	3 471,871 1 155,552
56	CG18A1	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m	48,8000	85,536 29,860	4 174,157 1 457,168
57	CH06A	Balustrada din inox montata pe suport, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in parapet de beton, confectionata din teava din inox D=40, dreapta	m	11,6000	1 427,507 22,113	16 559,082 256,511
		<i>Total</i>	Lei			79 691,646
		<b>Total Pardoseli Inclusiv salariu</b>				<b>79 691,646 14 890,116</b>
		<i>Total</i>	Lei			156 944,619
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			13 172,603
		<i>Transportarea</i>	2 %			2 025,937
		<i>Total</i>				172 143,159
		<i>Cheltueli de regie</i>	1 %			1 721,431
		<i>Total</i>				173 864,590
		<i>Beneficiul de deviz</i>	1 %			1 738,645
		<b>Total Lucrari de reparatie - hol et.1 si et.2 Inclusiv salariu</b>				<b>175 603,235 54 885,847</b>
		<b>4. Lucrari electrice</b>				
58	RpEB03C	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m	100,0000	19,420 5,651	1 942,022 565,110
59	Pret de piata	Tub gofrat 20 mm	m	100,0000	3,600 0,000	360,000 0,000
60	RpEE01A	Montarea interupatoarelor cu o clapa unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala,	buc	2,0000	37,879 6,634	75,758 13,268

1	2	3	4	5	6	7
		impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu				
61	RpEE01A	Montarea interupatoarelor cu doua clapa unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	2,0000	41,515 6,634	83,030 13,268
62	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat de birouri Led 40 W,	buc	16,0000	349,251 27,027	5 588,016 432,432
		<i>Total</i>	Lei			8 048,826
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			245,779
		<i>Transportarea</i>	2 %			140,495
		<i>Cheltueli de regie</i>	20 %			204,816
		<i>Total</i>				8 639,916
		<i>Beneficiul de deviz</i>	1 %			86,399
		<b>Total Lucrari electrice Inclusiv salariu</b>				<b>8 726,315 1 024,078</b>

		Total	Lei		351 119,01
		Tva	20 %		70 223,80
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>			<b>421 342,81 109 493,57</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)