

**Reabilitarea unor portiuni de
drum din s. Cocieri, r-nul
Dubasari(str.Struguras, str.
Biruinței și str. Livezilor).**

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Lista cu cantitățile de lucrări

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		Reabilitarea unor portiuni de drum din s. Cocieri, r-nul Dubasari(str.Struguras).		
		1. Lucrari de terasamente		
1	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I	100 m3	0,180
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,315
2	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I- incarcarea solului vegetal	100 m3	0,180
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,351
3	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 0,5 km (k=0,92)	t	21,600
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,461
4	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,280
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,574
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II- incarcare	100 m3	0,280

1	2	3	4	5
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,630
6	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 0,5 km (k=0,92)	t	50,400
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	1,076
7	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	2,130
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,767
	1411122201752	Piatra sparta LA30	m3	0,009
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,852
8	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,280
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	0,334
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,445
9	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	1,850
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,792
10	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II- incarcare	100 m3	1,850
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	4,163
11	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 0,5 km (k=0,92)	t	333,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	7,108
12	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat (terasament)	100m2	5,660
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,766
13	TsE02B	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu	100m2	0,560
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,201
		2. Executarea sistemului rutier		
14	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8	100 m3	1,509

1	2	3	4	5
		parcursuri pe o urma		
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,799
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	2,399
15	DI97	Pentru fiecare trecere urmatoare se adauga sau se scade la norma DI96 (k=-6)	100 m3	-1,509
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	-1,349
16	DI110	Amenajarea stratului de egalizare (balast amestec optimal 0-63mm, h=15 cm) SM EN 13285	m3	76,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	11,400
	1421102200467-63-GA	Balast GA conform SM EN 13285	m3	92,720
	4100116202806	Apa	m3	5,320
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,642
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	2,075
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,737
17	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta LA30 , h=24 cm)	m3	111,600
	7129020012800	Pavator	h-om	66,960
	1411122201646-063	Piatra sparta LA30	m3	22,655
	1411122201672-063	Piatra sparta LA30	m3	136,040
	4100116202806	Apa	m3	16,740
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,687
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	28,793
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,674
18	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,8 l/m2	t	0,320
	23203226000401-	Bitum(emulsie bituminoasa)	t	0,330
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,096
19	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic poros BAD 22.4 50/70)	m2	392,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	23,520
	111100010001310-BAD	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22.4 50/70	t	55,272
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	3,097
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,097
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	3,097
20	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de	t	0,120

1	2	3	4	5
		baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic, 0,3 l/m ²		
	2320322600040 l-	Bitum(emulsie bituminoasa)	t	0,124
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,036
21	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic pe baza de mastic bituminos BA 16 50/70) norma la betonul asfaltic se aplica 0.097 t/m ²	m ²	392,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	19,600
	11110001000- BA16	Beton asfaltic marunt, BA 16 50/70	t	38,024
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	2,078
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,078
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	2,078
22	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m ²	96,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,043
	1411122201660 l	Piatra sparta LA30	m ³	12,096
	4100116202806	Apa	m ³	0,672
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,337
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,093
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,056
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,043
23	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I- incarcarea solului vegetal	100 m ³	0,090
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,175
24	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 0,5 km (k=0,92)	t	10,800
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,231
25	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I(amenajarea taluz si acostamente)	100 m ³	0,090
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,250
26	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea	100m ²	0,900

1	2	3	4	5
		damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,135
27	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2	0,900
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,680
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	0,900
28	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	0,900
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,594
	4100116202806	Apa	m3	0,900
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,347
		3. Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere		
29	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (SM 2.35)	buc	1,000
	7123010010200	Betonist	h-om	0,330
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,760
	2663102100001-15	Beton clasa C12/15	m3	0,076
	2811106301794-235	Stilp metalic confectionat industrial SM2.35	buc	1,000
30	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare A900	buc	1,000
	7124010010700	Dulgher	h-om.	0,220
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,220
	2615107326105-90000	Indicatoare(A900)	buc	1,000
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,000
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,000
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,000
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,020
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,040
		Reabilitarea unor portiuni de drum din s. Cocieri, r-nul Dubasari (str. Biruintei).		
		1. Lucrari pregatitoare		
		1.1. Demolarea sistemului rutier existent		
1	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	8,100
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,158
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,194
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,112
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,112
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de	100 m3	0,081

		0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II- incarcarea		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,182
3	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	17,820
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,413
		2. Lucrari de terasamente		
4	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I	100 m3	0,350
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,612
5	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I- incarcarea solului vegetal	100 m3	0,350
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,682
6	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 0,5 km (k=0,92)	t	42,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,896
7	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,360
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,738
8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II- incarcare	100 m3	0,360
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,810
9	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 0,5 km (k=0,92)	t	64,800

	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	1,383
10	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	0,360
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,130
	1411122201752	Piatra sparta LA30	m3	0,001
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,144
11	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,360
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	0,429
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,572
12	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat (platforma drumului)	100m2	6,200
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,934
13	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat (terasament)	100m2	3,500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,092
14	TsE02B	Finisarea (politura) manuala a terasamentului, in teren mijlociu	100m2	0,370
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,454
		3. Executarea sistemului rutier		
15	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,123
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	0,147
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,196
16	DI97	Pentru fiecare trecere urmatoare se adauga sau se scade la norma DI96 (k=-6)	100 m3	-0,123
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	-0,110
17	DI110	Amenajarea stratului de egalizare (piatra sparta- amestec optimal, h=15cm) SM EN 13285	m3	7,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,050
	1421102200467-1	Piatra sparta LA30	m3	8,540
	4100116202806	Apa	m3	0,490
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,151
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,191
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,068
18	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara	m3	91,800

		innororire (piatra sparta LA30 , h=15 cm)		
	7129020012800	Pavator	h-om	55,080
	1411122201646-063	Piatra sparta LA30	m3	18,635
	1411122201672-063	Piatra sparta LA30	m3	111,904
	4100116202806	Apa	m3	13,770
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,856
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	23,684
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,377
19	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta LA30 , h=24 cm)	m3	9,360
	7129020012800	Pavator	h-om	5,616
	1411122201646-063	Piatra sparta LA30	m3	1,900
	1411122201672-063	Piatra sparta LA30	m3	11,410
	4100116202806	Apa	m3	1,404
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,393
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	2,415
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,140
20	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,8 l/m2	t	0,416
	23203226000401-	Bitum(emulsie bituminoasa)	t	0,428
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,125
21	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic poros BAD 22.4 50/70)	m2	520,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	31,200
	111100010001310-BAD	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22.4 50/70	t	73,320
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	4,108
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	4,108
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	4,108
22	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,3 l/m2	t	0,156
	23203226000401-	Bitum(emulsie bituminoasa)	t	0,161
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,047
23	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	520,000

		(beton asfaltic pe baza de mastic bituminos BA 16 50/70) norma la betonul asfaltic se aplica 0.097 t/m2		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	26,000
	11110001000-BA16	Beton asfaltic marunt, BA 16 50/70	t	50,440
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	2,756
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,756
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	2,756
24	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	191,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,055
	14111222016601	Piatra sparta LA30	m3	24,066
	4100116202806	Apa	m3	1,337
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,670
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,185
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	2,101
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,086
25	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I- incarcarea solului vegetal	100 m3	0,173
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,337
26	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 0,5 km (k=0,92)	t	20,760
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,443
27	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I(amenajarea taluz si acostamente)	100 m3	0,173
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,481
28	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I	100m2	1,730
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,260
29	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2	1,730
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	8,996
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	1,730

30	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	1,730
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	1,142
	4100116202806	Apa	m3	1,730
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,668
		4. Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere		
31	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (SM 2.35)	buc	1,000
	7123010010200	Betonist	h-om	0,330
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,760
	2663102100001-15	Beton clasa C12/15	m3	0,076
	2811106301794-235	Stilp metalic confectionat industrial SM2.35	buc	1,000
32	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare A900	buc	1,000
	7124010010700	Dulgher	h-om.	0,220
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,220
	2615107326105-90000	Indicatoare(A900)	buc	1,000
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,000
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,000
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,000
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,020
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,040
		Reabilitarea unor portiuni de drum din s. Cocieri, r-nul Dubasari (str.Livezilor, 1).		
		1. Lucrari de terasamente		
1	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I	100 m3	0,800
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,400
2	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I- incarcarea solului vegetal	100 m3	0,800
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,560
3	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 0,5 km (k=0,92)	t	96,000

	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	2,049
4	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	1,710
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,505
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II- incarcare	100 m3	1,710
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,848
6	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 0,5 km (k=0,92)	t	307,800
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	6,570
7	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	2,330
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,839
	1411122201752	Piatra sparta LA30	m3	0,009
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,932
8	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,710
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	2,038
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	2,719
9	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	1,540
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,157
10	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II- incarcare	100 m3	1,540
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,465
11	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 0,5 km (k=0,92)	t	277,200
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	5,917
12	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175	100m2	11,400

		CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat (platforma drumului)		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,557
13	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat (terasament)	100m2	9,960
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,108
14	TsE02B	Finisarea (politura) manuala a terasamentului, in teren mijlociu	100m2	0,990
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,891
		2. Executarea sistemului rutier		
15	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,206
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,438
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,918
16	DI97	Pentru fiecare trecere urmatoare se adauga sau se scade la norma DI96 (k=-6)	100 m3	-1,206
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	-1,078
17	DI110	Amenajarea stratului de egalizare (balast amestec optimal 0-63mm, h=15 cm) SM EN 13285	m3	61,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	9,150
	1421102200467-63-GA	Balast GA conform SM EN 13285	m3	74,420
	4100116202806	Apa	m3	4,270
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,318
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	1,665
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,592
18	DI110	Amenajarea stratului de egalizare (piatra sparta, h=15 cm) LA 30	m3	12,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,800
	1421102200467-1	Piatra sparta	m3	14,640
	4100116202806	Apa	m3	0,840
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,259
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,328
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,116
19	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta LA30 , h=15 cm)	m3	170,550

	7129020012800	Pavator	h-om	102,330
	1411122201646-063	Piatra sparta LA30	m3	34,622
	1411122201672-063	Piatra sparta LA30	m3	207,900
	4100116202806	Apa	m3	25,582
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	7,163
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	44,002
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,558
20	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire (piatra sparta LA30 , h=24 cm)	m3	90,000
	7129020012800	Pavator	h-om	54,000
	1411122201646-063	Piatra sparta LA30	m3	18,270
	1411122201672-063	Piatra sparta LA30	m3	109,710
	4100116202806	Apa	m3	13,500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,780
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	23,220
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,350
21	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,8 l/m2	t	0,970
	23203226000401-	Bitum(emulsie bituminoasa)	t	0,999
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,291
22	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic poros BAD 22.4 50/70)	m2	1 209,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	72,540
	111100010001310-BAD	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22.4 50/70	t	170,469
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	9,551
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	9,551
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	9,551
23	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,3 l/m2	t	0,370
	23203226000401-	Bitum(emulsie bituminoasa)	t	0,381
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,111
24	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic pe baza de mastic	m2	1 209,000

		bituminos BA 16 50/70) norma la betonul asfaltic se aplica 0.097 t/m2		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	60,450
	11110001000-BA16	Beton asfaltic marunt, BA 16 50/70	t	117,273
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	6,408
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	6,408
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	6,408
25	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	433,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	13,726
	14111222016601	Piatra sparta 2LA30	m3	54,558
	4100116202806	Apa	m3	3,031
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,520
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,420
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	4,763
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,195
26	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I- incarcarea solului vegetal	100 m3	0,400
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,780
27	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 0,5 km (k=0,92)	t	48,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	1,025
28	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I(amenajarea taluz si acostamente)	100 m3	0,400
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,112
29	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I	100m2	4,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,600
30	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2	4,000
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	20,800
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	4,000
31	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la	100m2	4,000

		cisterna		
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	2,640
	4100116202806	Apa	m3	4,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,544
		3. Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere		
32	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (SM 2.35)	buc	3,000
	7123010010200	Betonist	h-om	0,990
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,280
	2663102100001-15	Beton clasa C12/15	m3	0,228
	2811106301794-235	Stilp metalic confectionat industrial SM2.35	buc	3,000
33	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare A900	buc	3,000
	7124010010700	Dulgher	h-om.	0,660
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,660
	2615107326105-90000	Indicatoare(A900)	buc	3,000
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,000
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	6,000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,000
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	6,000
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,060
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,120
		Reabilitarea unor portiuni de drum din s. Cocieri, r-nul Dubasari (str.Livezilor, 2).		
		1. Lucrari de terasamente		
1	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I	100 m3	0,080
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,140
2	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I- incarcarea solului vegetal	100 m3	0,080
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,156
3	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 0,5 km (k=0,92)	t	9,600

	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,205
4	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,020
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,041
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II- incarcare	100 m3	0,020
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,045
6	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 0,5 km (k=0,92)	t	3,600
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,077
7	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	0,840
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,302
	1411122201752	Piatra sparta LA30	m3	0,003
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,336
8	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,020
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	0,024
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,032
9	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,830
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,701
10	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II- incarcare	100 m3	0,830
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,867
11	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 0,5 km (k=0,92)	t	149,400
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	3,189

12	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat (platforma drumului)	100m2	1,800
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,562
13	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat (terasament)	100m2	5,050
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,576
14	TsE02B	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu	100m2	0,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,965
		2. Executarea sistemului rutier		
15	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,669
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	0,797
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,064
16	DI97	Pentru fiecare trecere urmatoare se adauga sau se scade la norma DI96 (k=-6)	100 m3	-0,669
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	-0,598
17	DI110	Amenajarea stratului de egalizare (balast amestec optimal 0-63mm, h=15 cm) SM EN 13285	m3	34,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	5,100
	1421102200467-63-GA	Balast GA conform SM EN 13285	m3	41,480
	4100116202806	Apa	m3	2,380
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,734
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,928
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,330
18	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire (piatra sparta LA30 , h=24 cm)	m3	49,920
	7129020012800	Pavator	h-om	29,952
	1411122201646-063	Piatra sparta LA30	m3	10,134
	1411122201672-063	Piatra sparta LA30	m3	60,852
	4100116202806	Apa	m3	7,488
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,097
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	12,879

	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,749
19	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,8 l/m2	t	0,280
	2320322600040 l-	Bitum(emulsie bituminoasa)	t	0,288
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,084
20	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic poros BAD 22.4 50/70)	m2	342,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	20,520
	1111000100013 10-BAD	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22.4 50/70	t	48,222
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	2,702
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,702
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	2,702
21	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,3 l/m2	t	0,110
	2320322600040 l-	Bitum(emulsie bituminoasa)	t	0,113
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,033
22	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic pe baza de mastic bituminos BA 16 50/70) norma la betonul asfaltic se aplica 0.097 t/m2	m2	342,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	17,100
	11110001000-BA16	Beton asfatic marunt, BA 16 50/70	t	33,174
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	1,813
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	1,813
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	1,813
23	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	123,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,899
	1411122201660 l	Piatra sparta LA30	m3	15,498
	4100116202806	Apa	m3	0,861
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,432
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,119
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,353
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,055
24	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de	100 m3	0,110

		0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I- incarcarea solului vegetal		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,214
25	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 0,5 km (k=0,92)	t	13,200
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,282
26	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I(amenajarea taluz si acostamente)	100 m3	0,110
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,306
27	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I	100m2	1,120
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,168
28	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2	1,120
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,824
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	1,120
29	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	1,120
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,739
	4100116202806	Apa	m3	1,120
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,432
		3. Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere		
30	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (SM 2.35)	buc	2,000
	7123010010200	Betonist	h-om	0,660
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,520
	2663102100001-15	Beton clasa C12/15	m3	0,152
	2811106301794-235	Stilp metalic confectionat industrial SM2.35	buc	2,000
31	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare A900	buc	2,000
	7124010010700	Dulgher	h-om.	0,440
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,440

	2615107326105 -90000	Indicatoare(A900)	buc	2,000
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,000
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	4,000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,000
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,000
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,040
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,080