

Lucrari de reparatie a druului L534 M1 de acces spre s. Cotul Morii	Formular Nr.7
(denumirea obiectivului)	

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 552 143,54 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Drum L=187m B=6m				
1	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	0,56	1 055,00 0,00	590,80 0,00
2	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2	1 120,00	0,36 0,04	405,98 41,98
3	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	92,00	530,50 34,60	48 805,63 3 182,83
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.65l/m2	t	0,68	9 920,00 0,00	6 745,60 0,00
5	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica MI (SKpg-I)	m2	1 120,00	164,75 3,46	184 518,43 3 874,75
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.25l/m2	t	0,26	9 920,00 0,00	2 579,20 0,00
7	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (SMBg-II)	m2	1 120,00	140,93 2,88	157 838,80 3 228,96
8	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	187,00	41,91	7 836,47

1	2	3	4	5	6	7
					1,83	341,80
Total Drum L=187m B=6m						409 320,91
Incluziv salariu						10 670,32
Total			lei		409 320,91	
Asigurarea medicala si sociala			22,50 %		2 400,82	
Cheltueli de regie			8,50 %		34 996,35	
Beneficiu de deviz			3,00 %		13 401,54	
TVA			20,00 %		92 023,92	

Total deviz: 552 143,54
Incluziv salariu 10 670,32

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)