

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL N_o

Achiziția și montarea ferestrelor din PVC, Baza sectorului nr. 4, str. Valea Crucii, 4/6

Valoarea de deviz 12 500,12 lei

Intocmit in prețuri curente

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCP33C	Inlocuirea ferestrelor din mase plastice, cu unul sau mai multe canaturi, avind suprafata peste 2,5 mp <i>Profil PVC cu 4 camere, geam cu doua rânduri de sticlă;</i> <i>Suprafața geamurilor cu deschidere – pin la 50% din toata suprafata;</i> <i>Culoarea profilului – alb</i>	m2	2,67	1418,13 37,79	3786,42 100,89
2	RpCP33B	Inlocuirea ferestrelor din mase plastice, cu unul sau mai multe canaturi, avind suprafata intre 1 - 2,5 mp	m2	2,47	1450,45 49,15	3582,62 121,39
3	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi cu lățime de 25 cm	m	4,70	107,17 19,51	503,70 91,71
4	CK26A	Glafuri exterioare din aluminiu cu lățime de 15-20 cm din mase plastice, pentru ferestre	m	4,70	93,92 19,51	441,43 91,71
5	RpCJ08C	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, sclivisite, executate cu mortar de ciment marca 100-T Restabilirea finisarii in jurul ferestrelor la exterior	m	15,80	26,31 21,58	415,71 340,96
6	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	2,40	17,55 7,64	42,12 18,34
7	RpCJ08A	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos Restabilirea finisarii in jurul ferestrelor la interior	m	15,80	25,77 19,43	407,14 306,97
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,40	5,25 1,57	12,60 3,78
9	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2	3,50	48,42 37,30	169,47 130,56

		executate manual				
--	--	------------------	--	--	--	--

		Прямые затраты	lei	9361,21
		Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	289,51
		Transportarea materialelor	1,50 %	122,03
		Total	100,00 +	9772,75
		Cheltuieli de regie	4,50 %	439,77
		Total	100,00 +	10212,52
		Beneficiul de deviz	2,00 %	204,25
		Total	100,00 +	10416,77
		TVA	20,00 %	2083,35
		Total deviz:		12500,12
		Inclusiv salariu		1206,31

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

TERMOELECTRICA

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Achiziția și montarea ferestrelor din PVC, Baza sectorului nr. 4, str. Valea Crucii, 4/6

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera:

1.	7122050013442	Tencuitor	h-om	9,48	53,95	511,44
2.	7129200011200	Finisor MP	h-om	3,66	53,95	197,46
3.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,49	53,95	134,34
4.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,34	53,95	18,34
5.	7422010060100	Timplar	h-om	2,64	53,95	142,42
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,29	53,95	177,49
7.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,46	53,95	24,82
Total manopera						1206,31

Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,11	320,00	35,20
2.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,18	25,00	4,50
3.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,61	70,00	112,70
4.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,36	24,00	8,64
5.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	1,40	21,50	30,10
6.	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	1,00	23,60	23,60
7.	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,74	78,00	57,72
8.	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	4,79	85,00	407,15
9.	25211067318392	Glafuri 15-20	m	4,79	72,00	344,88
10.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	33,02	3,05	100,71
11.	2652102100713	Var pasta	m3	0,00	2380,00	0,00
12.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	9,06	4,20	38,05
13.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,05	0,00	0,00
14.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,05	0,00	0,00
15.	2812106308044	Ferestre din mase plastice, inclusiv feroneria si accesoriile	m2	5,19	1340,00	6954,60
16.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	38,36	0,20	7,68
17.	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	18,07	0,20	3,62
18.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	3,83	1,50	5,74
19.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	1,00	0,05
20.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,24	1,50	0,36
Total materiale de construcții						8135,30

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,18	20,00	3,60
2.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,10	20,00	2,00
3.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,04	25,00	1,00

4.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,52	25,00	13,00
		Total utilaje de constructii				19,60

Прямые затраты	lei	9361,21
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	289,51
Transportarea materialelor	1,50 %	122,03
Total	100,00 +	9772,75
Cheltuieli de regie	4,50 %	439,77
Total	100,00 +	10212,52
Beneficiul de deviz	2,00 %	204,25
Total	100,00 +	10416,77
TVA	20,00 %	2083,35

Total deviz: 12500,12

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect TERMOELECTRICA

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCP33C	Inlocuirea ferestrelor din mase plastice, cu unul sau mai multe canaturi, avind suprafata peste 2,5 mp <i>Profil PVC cu 4 camere, geam cu doua rânduri de sticlă;</i> <i>Suprafața geamurilor cu deschidere – pin la 50% din toata suprafata;</i> <i>Culoarea profilului – alb</i>	m2			1418,13 37,79
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6200	53,95	33,54
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0800	53,95	4,24
	2812106308044	Ferestre din mase plastice, inclusiv feronerie si accesoriiile	m2	1,0000	1 340,00	1 355,06
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	3,0000	0,20	0,61
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	70,00	11,54
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	78,00	9,64
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,4000	1,50	0,61
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	20,00	0,37
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	25,00	2,53
2	RpCP33B	Inlocuirea ferestrelor din mase plastice, cu unul sau mai multe canaturi, avind suprafata intre 1 - 2,5 mp	m2			1450,45 49,15
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8100	53,95	43,68
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1000	53,95	5,46
	2812106308044	Ferestre din mase plastice, inclusiv feronerie si accesoriiile	m2	1,0000	1 340,00	1 350,85
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	4,0000	0,20	0,81
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	70,00	33,16
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	78,00	12,95
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,4000	1,50	0,61
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	20,00	0,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	25,00	2,53
3	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi cu lățime de 25 cm	m			107,17 19,51
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	53,95	15,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	53,95	4,36
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	85,00	86,63
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,21
4	CK26A	Glafuri exterioare din aluminiu cu lățime de 15-20 cm din mase plastice, pentru ferestre	m			93,92 19,51
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	53,95	15,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	53,95	4,36
	25211067318392	Glafuri 15-20	m	1,0000	72,00	73,38
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,21
5	RpCJ08C	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, sclivisite, executate cu mortar de ciment marca 100-T Restabilirea finisarii in jurul ferestrelor la exterior	m			26,31 21,58
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	53,95	16,18

	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,95	5,39
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2000	3,05	3,66
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0034	320,00	1,01
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0030	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	20,00	0,03
6	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			17,55 ----- 7,64
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,64
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	23,60	9,83
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
7	RpCJ08A	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos <i>Restabilirea finisarii in jurul ferestrelor la interior</i>	m			25,77 ----- 19,43
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	53,95	16,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	53,95	3,24
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,8900	3,05	2,71
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,5600	4,20	2,35
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0030	0,00	0,00
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	2 380,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0036	320,00	1,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	20,00	0,03
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,25 ----- 1,57
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,95	1,57
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,00	3,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
9	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			48,42 ----- 37,30
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	53,95	37,30
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	21,50	8,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,20	0,25
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	1,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,23

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.