

**Termoizolarea peretilor cu amenajarea teritoriului adiacent la cladirea
primariei, cu nr.cadastral 1427115.264 din s.Beleavinti, r.Briceni**

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațiile de lucrări
Plan general-amenajarea**

No crt.	mbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Demontari		
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3	55,000
2	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m	128,000
3	RpCS19G	Demontari: borduri la drum, asezate pe beton	m	78,000
4	TsC35B1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m / Incaracare deseuri	100 m3	0,643
5	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	135,300
		Capitolul 2. Imbracaminte drum		
6	TsC54B	Strat de fundatie din amestec de agregat grosier si agregate fine gr.=0,10m	m3	44,360
7	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr.40-63mm gr.=0,30m	m3	133,100
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,013

1	2	3	4	5
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,270
10	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2	443,600
11	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,180
12	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	443,600
		Capitolul 3. Imbracaminte trotuare		
13	TsC54A	Strat de fundatie din nisip gr.=0,10m	m3	47,230
14	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr.40-70mm gr.=0,12m	m3	56,700
15	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.=60mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	472,300
		Capitolul 4. Borduri		
16	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Piatra de bordura BP 100.20.08 pe beton C15	m	153,000
17	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Piatra de bordura BP 100.30.15 pe beton C15	m	133,300
		Capitolul 5. Spatii verzi		
18	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,371

1	2	3	4	5
19	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	63,200
20	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,371
21	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2	371,500
22	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	3,715
23	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	3,715
		Capitolul 6. Mobilier urban		
24	TsH91A	Instalarea Banca pe beton C15	buc	3,000
25	TsH91B	Instalarea Urna pentru gunoi pe beton C15	buc	2,000
26		Container de gunoi	buc	2,000