

**Reparatia drumurilor, in varianta alba,
din sat. Singereii Noi, r-nul Singerei**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse

Str. Gr. Vieru (Valea Crucii) 890 x 5m, sat. Marinesti

Valoarea de deviz 691 217 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	401,8350	85,00	34 155,975
2.	9310060019930	Muncitor	h-om	219,8300	85,00	18 685,550
Total manopera						52 842

Materiale:

1.	11202062010361	Savura	m3	44,5000	178,00	7 921,000
2.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	44,5000	360,00	16 020,000
3.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	841,0500	355,00	298 572,750
4.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	66,7500	355,00	23 696,250
5.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	178,0000	25,00	4 450,000
Total materiale de construcții						350 660

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	36,6591	630,00	23 095,233
2.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	53,4000	350,00	18 690,000
3.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	120,5950	350,00	42 208,250
4.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	49,8400	150,00	7 476,000
5.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	11,4810	200,00	2 296,200
6.	29522700076111	Distribuit de criblura	h-ut	4,7170	300,00	1 415,100
7.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	18,4230	350,00	6 448,050
Total utilaje de construcții						101 629

Total	Lei	505 131
Asigurari sociale	24 %	12 682
Cheltuieli de regie	8 %	41 425
Beneficii	3 %	16 777
TVA	20 %	115 203

Total deviz:

691 217

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reparatia drumurilor, in varianta alba,
din sat. Singureii Noi, r-nul Singureii

Investitor Primaria comunei Singureii Noi

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Str. Gr. Vieru (Valea Crucii) 890 x 5m, sat. Marinesti				
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			83,16
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	630,00	83,16
2	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Impingerea pamintului in oval pe ambele parti al drumului)	100 m3			2 274,3
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	630,00	2 274,30
3	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 212,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	85,00	767,55
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	25,00	25,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,2000	350,00	420,00
4	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (890m.l. x 5m=4450m2)	100m2			9 646,16
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	85,00	419,90
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	355,00	6 709,50
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	355,00	532,50
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	360,00	360,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	178,00	178,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	25,00	75,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	630,00	26,46
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	200,00	51,60
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	150,00	168,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	350,00	948,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	350,00	144,90
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	300,00	31,80

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reparatia drumurilor, in
varianta alba, din sat. Singereii
Noi, r-nul Singerei**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Str. Gr. Vieru (Valea Crucii) 890 x 5m, sat. Marinesti

Valoarea de deviz 691 217 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Str. Gr. Vieru (Valea Crucii) 890 x 5m, sat. Marinesti				
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	44,5000	83,16	3 700,620
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	5,8740	630,00	3 700,620
2	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Impingerea pamintului in oval pe ambele parti al drumului)	100 m3	8,0100	2 274,3	18 217,143
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	28,9161	630,00	18 217,143
3	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	44,5000	1 212,55	53 958,475
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	401,8350	85,00	34 155,975
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	44,5000	25,00	1 112,500
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	53,4000	350,00	18 690,000
4	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (890m.l. x 5m=4450m2)	100m2	44,5000	9 646,16	429 254,120

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	219,8300	85,00	18 685,550
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	841,0500	355,00	298 572,750
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	66,7500	355,00	23 696,250
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	44,5000	360,00	16 020,000
	11202062010361	Savura	m3	44,5000	178,00	7 921,000
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	133,5000	25,00	3 337,500
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,8690	630,00	1 177,470
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	11,4810	200,00	2 296,200
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	49,8400	150,00	7 476,000
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	120,5950	350,00	42 208,250
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	18,4230	350,00	6 448,050
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	4,7170	300,00	1 415,100
		<i>Total</i>	Lei			505 130,358
		Total Str. Gr. Vieru (Valea Crucii) 890 x 5m, sat. Marinesti Inclusiv salariu				505 130,358 52 841,525

		Total	Lei	505 131
		Asigurări sociale	24 %	12 682
		Cheltuieli de regie	8 %	41 425
		Beneficii	3 %	16 777
		TVA	20 %	115 203
		Total deviz: Inclusiv salariu	691 217	

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)