

**Lucrari de rteparatie curenta a  
strazii Industriala din or.  
Stauceni, mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

**CAIET DE SARCINI**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                            | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                  |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                      |
| 1      | DA01A                       | Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere                                                                                       | 100 m2 | 25,000                                |                                       |                        |
| 2      | TsC35B11                    | Excavat transport cu incarcator frontal, la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m  | 100 m3 | 1,120                                 |                                       |                        |
| 3      | TsI50A1                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km                                                                                                            | t      | 202,000                               |                                       |                        |
| 4      | TsC51B                      | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                 | 100 m3 | 1,120                                 |                                       |                        |
| 5      | RpDA05B                     | Repararea gropilor mici si izolate la impietruiri din macadam gropi cu diametrul de 1-2 mp                                                                                       | m2     | 250,000                               |                                       |                        |
| 6      | DA12B                       | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire partial                                         | m3     | 50,000                                |                                       |                        |
| 7      | DI107                       | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3l/m2 la egalizare                                                                | t      | 1,150                                 |                                       |                        |
| 8      | DI133                       | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice                                                                         | t      | 200,000                               |                                       |                        |
| 9      | DB01B                       | Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu perie mecanica | m2     | 8 000,000                             |                                       |                        |
| 10     | DI141A                      | Curatirea totala a imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare                                                                                                               | m2     | 8 000,000                             |                                       |                        |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                  | 4  | 5         | 6 | 7 |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|---|---|
|    |                 | cu compresor manual                                                                                                |    |           |   |   |
| 11 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3l/m2               | t  | 2,400     |   |   |
| 12 | DB16H<br>k=1.25 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 8 000,000 |   |   |

---



---