

Reparatia capitals a PAMU Iargora, SAMU Leova

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 7 Imprejmuire, amenajarea

Valoarea de deviz 127 806 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Imprejmuire , amenajarea				
1	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (dupa cartograma)	100 m3	0,500	685,00 0,00	342,50 0,00
2	TsC14A1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 60 - 80 CP, cu echipament greifer de 0,5 - 0,6 mc, incarcarea pamintului	100 m3	0,450	1 215,33 0,00	546,90 0,00
3	TrI1AA01 B1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1	t	22,560	16,50 16,50	372,24 372,24
4	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km strat de pamint 10cm S=141mp 1,6t/m3=22,56t	t	22,560	21,20 0,00	478,20 0,00
5	TsD03A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II	100 m3	1,410	181,90 0,00	256,48 0,00
6	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3	21,150	567,94 9,00	12 011,91 190,35

1	2	3	4	5	6	7
		h=150mm 0,15m* 141 mp				
7	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	50,000	107,06 9,00	5 352,75 450,00
8	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm tip CARAMIDA 20x10x6	m2	141,750	159,07 17,88	22 548,22 2 534,49
9	DE10C	Uluc OL-21 350*240*80 prefabricate din beton, pentru pavaj	m	20,000	150,01 20,10	3 000,30 402,00
10	CO06A3k=1.5	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,05 m, pentru.utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier Panou ECO I-I-1,55m L-2,5m D-3,3mm zincat-44buc, Stalp ECO 20 L-2,05m 61X35 89buc,Element de fixare ECO 40 zincat 267buc;Capac 60x40mm sur la stilp 89buc	m	110,500	298,84 40,95	33 021,39 4 524,99
11	CK14A	Porti (H=1,5m) din plasa tip Eurogard (d=3.8mm, H=1,5m B=3.5*2=7m), inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din metal Caracteristici generale: H - inaltimea - 1,5 m ,B - latimea - 3.5,0 m ,D - sirma panoului - 3.8 mm .Deschiderea - dreapta-stinga ,Stilpli si teava - 80x80x3 mm Rama din teava - 40x40x2 mm .Acoperirea panoului - zinc ,Capac la stilp	m2	10,500	629,93 51,30	6 614,28 538,65
12	CK14A	Portita (L=1m, H=1,55m) din plasa tip Eurogard (h=1,55m, d=3,8mm), inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din metal	m2	1,550	938,97 51,31	1 455,41 79,53

1	2	3	4	5	6	7
13	CK14A	Porti (H=1,5m) din plasa tip Eurogard (d=3.8mm, H=1,5m B=3.5*2=7m), inclusiv accesoriiile necesare, montate pe stilpi din metal Caracteristici generale: H - inaltimea - 1,5 m ,B - latimea - 3.5,0 m ,D - sirma panoului - 3.8 mm ,Deschiderea - dreapta-stinga ,Stilpli si teava - 80x80x3 mm Rama din teava - 40x40x2 mm ,Acoperirea panoului - zinc ,Capac la stilp Porti TRANZIT	m2	10,500	629,93 51,30	6 614,28 538,65
		Total Imprejmuire , amenajarea Inklusiv salariu				92 614,86 9 630,90

	Прямые затраты	lei	92 614
	Asigurarea sociala si medicala (ПЗ) * 22,5 %	22,50 %	2 167
	Transportarea (ПЗ) * 10 %	10,00 %	963
	Cheltueli de regie (ПЗ+Asigur+Transp) * 8 %	8,00 %	7 659
	Total ПЗ+Asigur+Transp+Cheltu	100,00 +	103 403
	Beneficiul de deviz (ПЗ+Asigur+Transp+Cheltu) * 3 %	3,00 %	3 102
	Total ПЗ+Asigur+Transp+Cheltu+Benefi	100,00 +	106 505
	TVA (ПЗ+Asigur+Transp+Cheltu+Benefi) * 20 %	20,00 %	21 301
	Total deviz Inklusiv salariu		127 806 9 631

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reparatia capitals a PAMU
Iargora, SAMU Leova

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 7
Imprejmuire, amenajarea

Valoarea de deviz 127 806 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 7:						

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	24,863	30,00	745,89
2.	7123030012500	Montator P.B	h-om	102,765	30,00	3 082,95
3.	7129020012800	Pavator	h-om	107,988	30,00	3 239,64
4.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,059	30,00	121,77
5.	7212030022700	Sudor	h-om	4,285	30,00	128,55
6.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	21,648	30,00	649,44
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	21,408	30,00	642,24
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	31,774	30,00	953,22
9.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,240	30,00	67,20
Total manopera						9 631

Materiale:

1.	12345	Capac 60x40mm sur la stilp	buc	89,000	5,00	445,00
2.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	26,860	380,00	10 206,80
3.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	4,539	380,00	1 724,82
4.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,084	0,00	0,00
				0,006	220,00	1,32
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,330	220,00	72,60
6.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,709	220,00	155,98
7.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	6,067	200,00	1 213,40
8.	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	4,880	220,00	1 073,60
9.	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	2,403	560,00	1 345,68
10.	20301129301501	Porti metalice H - inaltimea - 1,5 m ,B - latimea - 3,5,0 m ,D - sirma panoului - 3.8 mm .Deschiderea - dreapta-stinga ,Stilpli si teava - 80x80x3 mm Rama din teava - 40x40x2 mm .Acoperirea panoului - zinc ,Capac la stilp	m2	21,000	560,00	11 760,00
11.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	2,255	22,00	49,61
12.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	114,400	1,50	171,60
13.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	226,800	1,50	340,20
14.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 149,405	1,50	1 724,12
15.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	1 115,572	1,50	1 673,36
16.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare tip CARAMIDA 20x10x6	m2	143,876	115,00	16 545,74

17.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	7,376 3,300	50,00 950,00	368,80 3 135,00
18.	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni Uluc OL-21 350*240*80	m	20,100	80,00	1 608,00
19.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	50,250	50,00	2 512,50
20.	2710703700340	Element de fixare ECO 40 zincat	buc	267,000	5,00	1 335,00
21.	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma Panou ECO H- 1,55m L-2,5m D- 3,3mm	m2	175,899	65,00	11 433,43
22.	2811106302005	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare ECO 20 L-2,05m 61X35	buc	89,000	115,00	10 235,00
23.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,594	36,00	93,39
24.	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	90,200	1,00	90,20
25.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	90,200	1,00	90,20
26.	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	90,200	0,50	45,10
27.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	2,835	30,00	85,05
28.	4011106202741	Energie electrica	kw	5,187	1,78	9,24
29.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,057	5,00	5,29
30.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,294	5,00	1,46
Total materiale de construcții						79 552

Utilaje de construcții:


1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,451	0,00	0,00
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,888	500,00	444,00
3.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	4,611	250,00	1 152,75
4.	2952260003522	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,40-0,70 m.c	h-ut	1,823	300,00	546,90
5.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,370	250,00	342,50
6.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,916	280,00	256,48
7.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	4,973	40,00	198,92
8.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,391	200,00	478,20
9.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,106	120,00	12,72
Total utilaje de construcții						3 431

Прямые затраты	lei	92 614
Asigurarea sociala si medicala (ПЗ) * 22,5 %	22,50 %	2 167
Transportarea (ПЗ) * 10 %	10,00 %	963
Cheltueli de regie (ПЗ+Asigur+Transp) * 8 %	8,00 %	7 659
Total ПЗ+Asigur+Transp+Cheltu	100,00 +	103 403
Beneficiul de deviz (ПЗ+Asigur+Transp+Cheltu) * 3 %	3,00 %	3 102
Total ПЗ+Asigur+Transp+Cheltu+Benefi	100,00 +	106 505
TVA (ПЗ+Asigur+Transp+Cheltu+Benefi) * 20 %	20,00 %	21 301

Total deviz:

127 806

Intocmit



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reparatia capitals a PAMU Iargora,
SAMU Leova

Investitor


Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Imprejmuire , amenajarea				
1	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (dupa cartograma)	100 m3			685,00 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,7400	250,00	685,00
2	TsC14A1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 60 - 80 CP, cu echipament greifer de 0,5 - 0,6 mc, incarcarea pamintului	100 m3			1 215,33 0,00
	2952260003522	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,40-0,70 m.c	h-ut	4,0500	300,00	1 215,33
3	Tr11AA01B1	Incercarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1	t			16,50 16,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	30,00	16,50
4	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km strat de pamint 10cm S=141mp 1,6t/m3=22,56t	t			21,20 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	200,00	21,20
5	TsD03A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II	100 m3			181,90 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,6500	280,00	181,90
6	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innorire h=150mm 0,15m* 141 mp	m3			567,94 9,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	30,00	9,00
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	380,00	482,59
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	5,00	0,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	500,00	20,99
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	250,00	54,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	120,00	0,60
7	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			107,06 9,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	30,00	3,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	30,00	5,40
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	950,00	45,60
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,50	1,53
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	220,00	0,66
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	50,00	50,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	5,00	0,01
8	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie	m2			159,07 17,88

1	2	3	4	5	6	7
		1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm tip CARAMIDA 20x10x6				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	30,00	17,41
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	30,00	0,47
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare tip CARAMIDA 20x10x6	m2	1,0150	115,00	116,72
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,50	2,40
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	1,50	11,81
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	220,00	1,10
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	200,00	8,56
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	30,00	0,60
9	DE10C	Uluc OL-21 350*240*80 prefabricate din beton, pentru pavaj	m			150,01 20,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	30,00	4,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	30,00	15,60
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	950,00	42,75
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	1,50	4,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	220,00	1,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	5,00	0,03
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni Uluc OL-21 350*240*80	m	1,0050	80,00	80,40
10	CO06A3k=1.5	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,05 m, pentru.utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier Panou ECO I-I-1,55m L-2,5m D-3,3mm zincat- 44buc, Stalp ECO 20 L-2,05m 61X35 89buc,Element de fixare ECO 40 zincat 267buc;Capac 60x40mm sur la stilp 89buc	m			298,84 40,95
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1500	30,00	6,75
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,6200	30,00	27,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	30,00	6,30
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0650	50,00	3,34
	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma Panou ECO H- 1,55m L-2,5m D-3,3mm	m2	1,5500	65,00	103,47
	2710703700340	Element de fixare ECO 40 zincat	buc		5,00	12,08
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0400	380,00	15,61
	2811106302005	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare ECO 20 L-2,05m 61X35	buc		115,00	92,62
	12345	Capac 60x40mm sur la stilp	buc		5,00	4,03
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,0430	220,00	9,72
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,8800	1,50	15,22
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,0300	40,00	1,80
11	CK14A	Porti (H=1,5m) din plasa tip Eurogard (d=3.8mm, H=1,5m B=3.5*2=7m), inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din metal Caracteristici generale: H - inaltimea - 1,5 m ,B - latimea - 3.5,0 m ,D - sirma panoului - 3.8 mm .Deschiderea - dreapta-stinga ,Stilpli si teava - 80x80x3 mm Rama din teava - 40x40x2 mm .Acoperirea panoului - zinc ,Capac la stilp	m2			629,93 51,30
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	30,00	5,70
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	30,00	28,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	30,00	5,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	30,00	11,40
	20301129301501	Porti metalice H - inaltimea - 1,5 m ,B - latimea - 3.5,0 m ,D - sirma panoului - 3.8 mm .Deschiderea - dreapta-stinga ,Stilpli si teava - 80x80x3 mm Rama din teava - 40x40x2 mm .Acoperirea panoului - zinc ,Capac la stilp	m2	1,0000	560,00	560,00
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	0,50	2,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	22,00	2,20
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	36,00	4,14
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2300	1,78	0,41

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	1,50	1,88
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	5,00	0,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	0,00	0,00
12	CK14A	Portita (L=1m, H=1,55m) din plasa tip Eurogard (h=1,55m, d=3,8mm), inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din metal	m2			938,97
	7212030022700	Sudor				51,31
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,1900	30,00	5,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,9600	30,00	28,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	30,00	5,40
	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	0,3800	30,00	11,40
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	1,5500	560,00	868,18
	2874115842685	Piulita hexag. M8		4,0000	1,00	4,00
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	1,00	4,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	buc	4,0000	0,50	2,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1000	22,00	2,20
	4011106202741	Energie electrica	kg	0,1150	36,00	4,14
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kw	0,2300	1,78	0,41
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	kg	1,2500	1,50	1,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	220,00	0,85
	2410520006700	Automacara	m3	0,0010	5,00	0,01
13	CK14A	Porti (H=1,5m) din plasa tip Eurogard (d=3.8mm, H=1,5m B=3.5*2=7m), inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din metal Caracteristici generale: H - inaltimea - 1,5 m ,B - latimea - 3.5,0 m ,D - sirma panoului - 3.8 mm ,Deschiderea - dreapta-stinga ,Stilpli si teava - 80x80x3 mm Rama din teava - 40x40x2 mm ,Acoperirea panoului - zinc ,Capac la stilp Porti TRANZIT	m2	0,0200	0,00	0,00
	7212030022700	Sudor				629,93
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,1900	30,00	5,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,9600	30,00	28,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	30,00	5,40
	20301129301501	Porti metalice H - inaltimea - 1,5 m ,B - latimea - 3.5,0 m ,D - sirma panoului - 3.8 mm .Deschiderea - dreapta-stinga ,Stilpli si teava - 80x80x3 mm Rama din teava - 40x40x2 mm .Acoperirea panoului - zinc ,Capac la stilp	m2	0,3800	30,00	11,40
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220		1,0000	560,00	560,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	1,00	4,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	4,0000	0,50	2,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1000	22,00	2,20
	4011106202741	Energie electrica	kg	0,1150	36,00	4,14
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kw	0,2300	1,78	0,41
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	kg	1,2500	1,50	1,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2410520006700	Automacara	m3	0,0010	5,00	0,00
			h-ut	0,0200	0,00	0,00

APROBAT:



Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.