

OFERTANT

SRL “NostalitServ-Prim” SRL

Ofertă

Către **Primăria or. Florești****Stimați domni,**

1. Examenînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnatul Bîtcă Tudor – director , reprezentat al ofertantului **SRL “NostalitServ-Prim” mun. Bălți, str. Conev 44,** ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm lucrări de **„Lucrări de pavare a trotuarului str. Ion Creangă - bd. Victoriei”** Cod CPV **45432112-2** pentru suma de **172 392,26 lei (una sută șaptezeci și două mii trei sute nouăzeci și doi lei 26 bani),** la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **34 478,45 lei (treizeci și patru mii patru sute șaptezeci și opt lei 45 bani)**
2. Ne angajăm ca , în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările **pînă la 31.10.2021,**
3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **60 (șasezeci)** zile, respectiv pînă la data de **17.10.2021** și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte expirarea perioadei de valabilitate.
4. Pînă la încheirea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumnevoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.
5. Alături de oferta de bază:
Nu depunem ofertă alternativă
6. Am Înțeles și consimțim că, in cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standart pentru elaborarea și prezentarea ofertei.
7. Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Bîtcă Tudor, în calitate de Director SRL “ NostalitServ-Prim” , legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele **SRL “ NostalitServ-Prim”**.

Data 14.08.2021**Ofertant,**

SRL “ Nostalitsrv – Prim”

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 (% din prețul total ofertat)

2. Garanția de bună execuție va fi constituită sub formă: conform cerințelor beneficiarului în cuantum de 3 % (din prețul total ofertat) ce constituie 6206 lei

3. Perioada de garanție pentru lucrările executate **min 3 (trei) max 5 (cinci) ani**

4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii execuției) **5(cinci)** zile calendaristice

5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) **7(șapte)** zile calendaristice

Ofertant,

Data
14.08.2021

SRL “ Nostalitsrv – Prim”

Lucrari de pavare a trotuarului str. I. Creangra - bd Victoriei

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 3/08-2021

Amenajare de teren

Valoarea de deviz 206 870,71 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 3/08-2021:				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	292,08	42,83	12 509,61
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	187,35	42,83	8 024,19
3.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,41	42,83	188,80
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	73,66	42,83	3 155,03
Total manopera						23 877,63

Materiale:

1.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	48,55	300,00	14 563,80
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	14,97	300,00	4 491,90
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,23	300,00	669,60
4.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1,40	300,00	418,50
5.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	10,60	270,00	2 862,54
6.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	779,34	1,50	1 169,01
7.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	446,40	1,50	669,60
8.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	3 682,80	1,50	5 524,20
9.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	283,18	108,33	30 677,43
10.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	17,30	890,00	15 395,22
11.	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	186,93	95,83	17 913,50
12.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	186,93	45,00	8 411,85
13.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	5,58	120,00	669,60
14.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	5,58	12,00	66,96
15.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,67	12,00	20,09
16.	4100126202818	Apa	m3	1,30	12,00	15,62
Total materiale de construcții						103 539,42

Utilaje de construcții:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	1,08	15,00	16,27
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	5,47	95,00	519,50
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	2,73	15,00	41,01
4.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,03	350,00	9,35
5.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	4,07	350,00	1 425,69
6.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	18,69	350,00	6 540,63
7.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	1,08	45,00	48,83
8.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	37,40	280,00	10 472,00

9.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,53	280,00	429,66
		Total utilaje de construcții				19 502,93

Total:

Cheltuieli directe	lei	146 919,99
Asigurarea sociala	24,00 %	5 730,63
Total	100,00 +	152 650,62
Transportarea materialelor	8,00 %	8 283,15
Total	100,00 +	160 933,77
Cheltuieli de regie	4,00 %	6 437,35
Total	100,00 +	167 371,12
Beneficiu de deviz	3,00 %	5 021,13
Total	100,00 +	172 392,26
TVA	20,00 %	34 478,45

Total deviz:

206 870,7

1

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

Investitor
ObiectPrim or Floresti
**Lucrari de pavare a trotuarului str. I. Creangra - bd
Victoriei****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 3/08-2021**
Amenajare de teren
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			121,70 68,53
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,6000	42,83	68,53
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	350,00	6,68
	295227000 3370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	45,00	34,88
	123400025 06	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	15,00	11,63
2	TsC03H 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule, teren catg. IV	100 m3			1 137,50 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,2500	350,00	1 137,50
3	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			10,72 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	280,00	10,72
4	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			13,71 13,71
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	42,83	13,71
5	TsC03H 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule, teren catg. IV	100 m3			1 137,50 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,2500	350,00	1 137,50

1	2	3	4	5	6	7
6	TsA01A 1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3			<u>22,27</u> 22,27
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,5200	42,83	22,27
7	TsC54B	Strat de fundatie din agregate natural concosate cu rezistenta la fragmentare la 30 (clasa de granolizitate 16-31,5mm) conform SREN 13242+A1:2008,IDT.	m3			<u>431,65</u> 42,40
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	42,83	42,40
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	1,1500	300,00	345,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	12,00	1,20
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	15,00	3,15
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	95,00	39,90
8	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x30 см, по бетонному основанию 30x15 см)	m			<u>172,58</u> 28,70
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	42,83	6,42
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,5200	42,83	22,27
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	890,00	40,05
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	1,50	4,75
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	300,00	2,70
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	12,00	0,07
	266612280 0286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	1,0050	95,83	96,31
9	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			<u>103,26</u> 12,85
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	42,83	5,14

1	2	3	4	5	6	7
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,1800	42,83	7,71
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	890,00	42,72
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,50	1,53
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	300,00	0,90
	266612280 0325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	45,00	45,23
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	12,00	0,04
10	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare (Устройство основания из щебня h=12см на тротуарах механизированным способом)	m2			70,05 ----- 10,96
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2560	42,83	10,96
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1740	300,00	52,20
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0200	12,00	0,24
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146	350,00	5,11
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0055	280,00	1,54
11	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm pavaj 4 cm vibroturnat culoare gri 10x20 cm	m2			171,84 ----- 25,53
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,5802	42,83	24,85
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	42,83	0,68
	265112210 0027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,50	2,40
	265112210 0442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	1,50	19,80
	266111280 0655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	108,33	109,95
	142110220 0546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	300,00	1,50
	142110220 0547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	270,00	10,26
	288111600 2701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	120,00	2,40

Intocmit

()

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

Lucrari de pavare a trotuarului str. I. Creangra - bd Victoriei

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 3/08-2021 Amenajare de teren

Valoarea de deviz 206 870,71 lei

Intocmit in prețuri curente 11.08.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	1,40	121,70 68,53	170,38 95,94
2	TsC03H1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule, teren catg. IV	100 m3	5,30	1 137,50 0,00	6 028,75 0,00
3	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	976,50	10,72 0,00	10 472,00 0,00
4	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	372,00	13,71 13,71	5 098,48 5 098,48
5	TsC03H1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule, teren catg. IV	100 m3	0,45	1 137,50 0,00	511,88 0,00
6	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	10,00	22,27 22,27	222,72 222,72
7	TsC54B	Strat de fundatie din agregate natural concosate cu rezistenta la fragmentare la 30 (clasa de granolizitate 16-	m3	13,02	431,65 42,40	5 620,11 552,07

1	2	3	4	5	6	7
		31,5mm) conform SREN 13242+A1:2008,IDT.				
8	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x30 см, по бетонному основанию 30x15 см)	m	186,00	172,58 28,70	32 100,30 5 337,47
9	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	186,00	103,26 12,85	19 206,36 2 389,91
10	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare (Устройство основания из щебня h=12см на тротуарах механизированным способом)	m ²	279,00	70,05 10,96	19 545,20 3 059,09
11	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm pavaj 4 cm vibrotornat culoare gri 10x20 cm	m ²	279,00	171,84 25,53	47 943,81 7 121,94

Cheltuieli directe	lei	146 919,99
Asigurarea sociala	24,00 %	5 730,63
Total	100,00 +	152 650,62
Transportarea materialelor	8,00 %	8 283,15
Total	100,00 +	160 933,77
Cheltuieli de regie	4,00 %	6 437,35
Total	100,00 +	167 371,12
Beneficiu de deviz	3,00 %	5 021,13
Total	100,00 +	172 392,26
TVA	20,00 %	34 478,45

**Total deviz:
Incluziv salariu**

**206 870,71
23 877,63**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)