

Sistemul de încălzire și ventilare

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-2-2**Valoarea de deviz 36 790,19 lei**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sala mare de mese.Incalzire.				
1	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Tip 22K H=300 L=1500)	buc	4,000	1 251,74 42,15	5 006,98 168,58
2	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Tip 22K H=500 L=1500)	buc	2,000	1 551,74 42,15	3 103,49 84,29
3	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	6,000	71,97 11,67	431,83 70,03
4	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	6,000	71,97 11,67	431,83 70,03
5	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	m	25,000	50,35 19,45	1 258,80 486,30
6	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (30% pentru fittinguri)	m	7,500	50,35 19,45	377,64 145,89

1	2	3	4	5	6	7
7	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Racord PPR FI d20*3/4)	buc	6,000	110,16 9,73	660,94 58,36
8	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	10,000	39,22 12,97	392,18 129,68
		Total Sala mare de mese.Incalzire. Inklusiv salariu				11 663,69 1 213,16
		2. Sala de mese.Ventilare.				
9	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate , (PVC 200*300mm)	buc	8,000	148,62 32,42	1 188,96 259,36
10	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm	m2	6,750	574,13 223,05	3 875,40 1 505,58
		Total Sala de mese.Ventilare. Inklusiv salariu				5 064,36 1 764,94
		3. Sala mica.Incalzirea				
11	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Tip 22K H=300 L=1500)	buc	2,000	1 251,74 42,15	2 503,49 84,29
12	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	2,000	71,97 11,67	143,94 23,34
13	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	2,000	71,97 11,67	143,94 23,34
14	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior	m	15,000	50,35 19,45	755,28 291,78

1	2	3	4	5	6	7
		de pina la 20,0 mm, inclusiv.				
15	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (30% pentru fittinguri)	m	4,500	50,35 19,45	226,58 87,53
16	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Racord PPR FI d20*3/4)	buc	2,000	110,16 9,72	220,31 19,45
17	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	6,000	39,22 12,97	235,31 77,81
		Total Sala mica.Incalzirea Inclusiv salariu				4 228,85 607,54
		4. Sala mica de mese.Ventilare.				
18	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate (PVC 300*300mm)	buc	12,000	168,62 32,42	2 023,44 389,04
		Total Sala mica de mese.Ventilare. Inclusiv salariu				2 023,44 389,04

		Total	lei	22 980,34
		CNAM	24,00 %	953,92
		Cheltuieli de transport	7,00 %	1 326,09
		Chelutieli de regie	14,50 %	3 662,75
		Beneficiu de deviz	6,00 %	1 735,39
		Total	100,00 +	30 658,49
		TVA	20,00 %	6 131,70
		Total deviz: Inclisiv salariu		36 790,19 3 974,68

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

