

# Lucrari de reparatie capitala in gradinita de copii din s. Tuzara

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 1 040 573,47 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. 1. Acoperis</b>				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	823,900	23,24 23,04	19 147,44 18 982,66
2	RpCG29E	Demolarea peretilor de zidarie din demolarea zidariei refractare (din cotilet)	m3	14,400	210,40 208,00	3 029,76 2 995,20
3	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	823,900	6,06 5,76	4 992,83 4 745,66
4	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	88,700	21,43 6,72	1 901,09 596,06
5	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	96,000	94,52 41,60	9 074,16 3 993,60
6	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	1 226,50 0	15,09 2,24	18 501,75 2 747,36
7	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3	14,400	1 268,65 169,60	18 268,60 2 442,24
8	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	21,240	5 183,73 770,88	110 102,43 16 373,49
9	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (5.52 m3)	m2	823,900	33,06 9,44	27 238,04 7 777,62

1	2	3	4	5	6	7
10	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	27,410	224,12 27,20	6 143,14 745,55
11	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	823,900	165,44 36,80	136 306,01 30 319,52
12	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	823,900	17,09 8,00	14 076,54 6 591,20
13	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	126,400	19,57 6,72	2 473,07 849,41
14	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2	91,000	86,19 65,92	7 843,74 5 998,72
15	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	91,000	55,92 32,00	5 088,72 2 912,00
16	CE42A	Executarea lucarnelor	buc	4,000	1 084,20 211,30	4 336,78 845,18
17	CE19A	Jgheaburi semirotonde, cu D=12,5 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m	m	126,000	81,47 27,20	10 265,71 3 427,20
18	CE21C	Burlane rotunde, cu D=15,4 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m	m	54,000	90,76 34,56	4 900,95 1 866,24
19	TrI1AA01 A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - in camion	t	28,000	16,00 16,00	448,00 448,00
20	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	28,000	23,32 0,00	652,96 0,00
<b>Total 1. Acoperis</b>						<b>404 791,81</b>
<b>2. 2. Termoizolare exterioara</b>						
21	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	480,000	29,84 24,00	14 321,28 11 520,00
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	744,110	3,71 0,96	2 760,65 714,35

1	2	3	4	5	6	7
23	Izf55B	Termoizolarea exterioara a peretilor si glagurilor, cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant ( sistema cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda> cu placi de polistiren (cornier 344.8)	m2	682,760	158,48 54,98	108 206,90 37 535,41
24	Izf55c	Termoizolarea exterioara a peretilor si glagurilor, cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant ( sistema cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda> cu placi din vata minelala ( Cornier - 46.2 m)	m2	91,350	297,31 73,92	27 158,91 6 752,59
25	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	774,110	13,68 3,84	10 587,89 2 972,58
26	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	774,110	89,81 39,04	69 522,82 30 221,25
<b>Total 2. Termoizolare exterioara</b>						<b>232 558,45</b>
<b>3. 3. Timplaria</b>						
27	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	35,550	13,44 13,44	477,79 477,79
28	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	35,550	1 294,21 17,92	46 009,17 637,06
29	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	18,000	77,83 2,88	1 400,94 51,84
30	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	18,000	78,15 12,80	1 406,70 230,40
<b>Total 3. Timplaria</b>						<b>49 294,60</b>
<b>4. 4. Toclu</b>						
31	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	117,300	9,74 8,64	1 142,50 1 013,47
32	RpCJ12A 2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru reparatii la tencuieli sclivisite	m2	117,300	86,35 65,28	10 129,27 7 657,34
33	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	129,030	21,71 1,44	2 801,24 185,80
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	117,300	3,71 0,96	435,18 112,61

1	2	3	4	5	6	7
35	CI05B	Placaj din placute de gresie ceramica partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu chit, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la exterior, la care se impun cerinte deosebite prin proiectul de arhitectura	m2	117,300	427,13 224,00	50 101,83 26 275,20
36	RCsB28A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevetii cu dozaje pina la 150 kg/mc ciment	m3	5,250	313,58 311,68	1 646,30 1 636,32
37	RCsA03A	Sapaturi de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime, cu taluz vertical, pentru pivnite, decantoare etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite, maximum 2 m adincime	m3	7,500	157,76 157,76	1 183,20 1 183,20
38	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	5,000	502,78 31,68	2 513,90 158,40
39	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	12,000	78,96 38,40	947,55 460,80
40	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	136,500	21,71 1,44	2 963,41 196,56
41	RCsB02A	Beton simplu B5/M75 preparat cu betoniera pe santier turnat in cofraje cu mijloace clasice la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc, la cladiri existnte	m3	7,500	981,90 214,40	7 364,21 1 608,00
<b>Total 4. Toclu</b>						<b>81 228,61</b>

Cheltuieli direct	lei	767 873,37
Asigurarea sociala si medicala (II3) * 22,5 %	22,50 %	55 408,03
Cheltuieli de transport (II3) * 2 %	2,00 %	10 190,89
Cheltuieli de regie (II3+Asigur+Cheltu) * 2 %	2,00 %	16 669,45
Beneficiu de deviz (II3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 2 %	2,00 %	17 002,83
Total II3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi	100,00 +	867 144,56
TVA	20,00 %	173 428,91
Total, inclusiv TVA	lei	1 040 573,47

**Total deviz:**

**1 040 573,47**

Intocmit

SRL "Constructiv Grup"

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)