

**Reparatia etajului I casei  
Consiliului Raional Soroca**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №**  
**Reparatia etajului I casei Consiliului Raional Soroca**

**Valoarea de deviz 280 048,39 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                 | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                                |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                       |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu         |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                     | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                              |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructii</b>                                                                                                                                      |      |                                       |                                       |                                |
|        |                             | <b>1.1. Cabinetul Nr. 4, coridor</b>                                                                                                                                  |      |                                       |                                       |                                |
|        |                             | <b>1.1.1. Desfaceri</b>                                                                                                                                               |      |                                       |                                       |                                |
| 1      | RpCK41C                     | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                              | m2   | 34,2300                               | 17,895<br>16,767                      | 612,546<br>573,934             |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                          | Lei  |                                       |                                       | 612,546                        |
|        |                             | <b>Total Desfaceri<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                           |      |                                       |                                       | <b>612,546<br/>573,934</b>     |
|        |                             | <b>1.1.2. Pardoseli</b>                                                                                                                                               |      |                                       |                                       |                                |
| 2      | CG56A                       | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                                                              | m2   | 34,2300                               | 42,955<br>8,529                       | 1 470,346<br>291,957           |
| 3      | CG36A                       | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp | m2   | 34,2300                               | 185,334<br>47,385                     | 6 343,970<br>1 621,989         |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                          | Lei  |                                       |                                       | 7 814,316                      |
|        |                             | <b>Total Pardoseli<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                           |      |                                       |                                       | <b>7 814,316<br/>1 913,946</b> |
|        |                             | <b>1.1.3. Preti glafuri la ferestre si usi</b>                                                                                                                        |      |                                       |                                       |                                |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                            | 4   | 5       | 6                 | 7                               |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------------------|---------------------------------|
| 4  | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                  | m2  | 63,7600 | 4,391<br>1,094    | 279,971<br>69,722               |
| 5  | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual  | m2  | 63,7600 | 30,799<br>20,048  | 1 963,719<br>1 278,229          |
| 6  | RpCR25B | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta | m2  | 4,0600  | 36,505<br>21,141  | 148,212<br>85,832               |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                 | Lei |         |                   | 2 391,902                       |
|    |         | <b>Total Preti glafuri la ferestre si usi Inklusiv salariu</b>                                                                               |     |         |                   | <b>2 391,902<br/>1 433,783</b>  |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                 | Lei |         |                   | 10 818,764                      |
|    |         | <b>Total Cabinetul Nr. 4, coridor Inklusiv salariu</b>                                                                                       |     |         |                   | <b>10 818,764<br/>3 921,663</b> |
|    |         | <b>1.2. Cabinetul Nr. 14</b>                                                                                                                 |     |         |                   |                                 |
|    |         | <b>1.2.1. Desfaceri</b>                                                                                                                      |     |         |                   |                                 |
| 7  | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                     | m2  | 10,1500 | 17,895<br>16,767  | 181,635<br>170,186              |
| 8  | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                  | m2  | 10,1500 | 11,695<br>10,935  | 118,704<br>110,990              |
| 9  | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)                                                            | m2  | 1,8000  | 15,309<br>15,309  | 27,556<br>27,556                |
| 10 | RpCR41A | Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, de pe autoturnuri: fatade simple, de vopsea de var                                     | m2  | 32,5700 | 8,209<br>8,019    | 267,367<br>261,179              |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                 | Lei |         |                   | 595,262                         |
|    |         | <b>Total Desfaceri Inklusiv salariu</b>                                                                                                      |     |         |                   | <b>595,262<br/>569,911</b>      |
|    |         | <b>1.2.2. Tavan</b>                                                                                                                          |     |         |                   |                                 |
| 11 | CF59D   | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu                                                    | m2  | 10,1500 | 123,480<br>69,620 | 1 253,327<br>706,638            |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                | 4   | 5       | 6                   | 7                              |
|----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------------------|--------------------------------|
|    |       | inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie                                                                                                                      |     |         |                     |                                |
| 12 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                   | m2  | 10,1500 | 4,391<br>1,093      | 44,569<br>11,099               |
| 13 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor                                                                  | m2  | 10,1500 | 22,384<br>20,047    | 227,201<br>203,482             |
| 14 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                   | m2  | 10,1500 | 4,391<br>1,093      | 44,569<br>11,099               |
| 15 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                      | m2  | 10,1500 | 30,799<br>20,047    | 312,606<br>203,482             |
| 16 | CJ04B | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane                                       | m   | 12,8000 | 34,583<br>16,402    | 442,663<br>209,952             |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                     | Lei |         |                     | 2 324,935                      |
|    |       | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                          |     |         |                     | <b>2 324,935<br/>1 345,752</b> |
|    |       | <b>1.2.3. Usi</b>                                                                                                                                                |     |         |                     |                                |
| 17 | CK03A | Usi din MDF interioare 900x2030                                                                                                                                  | m2  | 1,8300  | 1 025,527<br>65,610 | 1 876,715<br>120,066           |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                     | Lei |         |                     | 1 876,715                      |
|    |       | <b>Total Usi<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                            |     |         |                     | <b>1 876,715<br/>120,066</b>   |
|    |       | <b>1.2.4. Pereti</b>                                                                                                                                             |     |         |                     |                                |
| 18 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                   | m2  | 32,5700 | 4,391<br>1,093      | 143,015<br>35,615              |
| 19 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.     | m2  | 32,5700 | 56,003<br>44,469    | 1 824,031<br>1 448,355         |
| 20 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2  | 32,5700 | 12,218<br>7,290     | 397,928<br>237,435             |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                            | 4   | 5       | 6                | 7                              |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------------|--------------------------------|
| 21 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor                                              | m2  | 32,5700 | 22,384<br>20,047 | 729,056<br>652,947             |
| 22 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                               | m2  | 32,5700 | 4,391<br>1,093   | 143,015<br>35,615              |
| 23 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual  | m2  | 32,5700 | 30,799<br>20,047 | 1 003,110<br>652,947           |
| 24 | RpCR25B | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta | m2  | 2,0300  | 36,505<br>21,141 | 74,106<br>42,916               |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                 | Lei |         |                  | 4 314,261                      |
|    |         | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                     |     |         |                  | <b>4 314,261<br/>3 105,830</b> |
|    |         | <b>1.2.5. Glafuri la usi si ferestre</b>                                                                                                     |     |         |                  |                                |
| 25 | CF61A   | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                          | m2  | 2,1400  | 84,425<br>54,164 | 180,670<br>115,911             |
| 26 | CK18C   | Coltar din Al                                                                                                                                | m   | 10,2000 | 18,270<br>9,477  | 186,349<br>96,665              |
| 27 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a pervazului cu betonogrunder                                                                             | m2  | 0,7800  | 4,391<br>1,094   | 3,425<br>0,853                 |
| 28 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                     | m2  | 2,9200  | 22,384<br>20,047 | 65,362<br>58,538               |
| 29 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor                                                                                              | m2  | 2,9200  | 4,391<br>1,093   | 12,822<br>3,193                |
| 30 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual  | m2  | 2,1400  | 30,799<br>20,048 | 65,910<br>42,902               |
| 31 | CN05D   | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu                                                                            | m2  | 0,7800  | 37,383<br>23,692 | 29,159<br>18,480               |

| 1  | 2          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5       | 6                 | 7                               |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------------------|---------------------------------|
|    |            | vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos                                                                                                                                                                                                                                          |     |         |                   |                                 |
|    |            | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Lei |         |                   | 543,697                         |
|    |            | <b>Total Glafuri la usi si ferestre<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |     |         |                   | <b>543,697<br/>336,542</b>      |
|    |            | <b>1.2.6. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |         |                   |                                 |
| 32 | CG01A      | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                                    | m2  | 10,1500 | 53,367<br>25,515  | 541,676<br>258,978              |
| 33 | IzF04B k=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum | m2  | 10,1500 | 85,675<br>5,832   | 869,602<br>59,195               |
| 34 | CG01A      | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                                    | m2  | 10,1500 | 53,367<br>25,515  | 541,676<br>258,978              |
| 35 | CG36B      | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp                                                                                                                               | m2  | 10,1500 | 196,040<br>56,497 | 1 989,808<br>573,449            |
|    |            | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Lei |         |                   | 3 942,762                       |
|    |            | <b>Total Pardoseli<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |         |                   | <b>3 942,762<br/>1 150,600</b>  |
|    |            | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Lei |         |                   | 13 597,632                      |
|    |            | <b>Total Cabinetul Nr. 14<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |     |         |                   | <b>13 597,632<br/>6 628,701</b> |
|    |            | <b>1.3. Cabinet Nr. 15</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |         |                   |                                 |
|    |            | <b>1.3.1. Desfaceri</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |         |                   |                                 |
| 36 | RpCK41C    | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport                                                                                                                                                                                                                                           | m2  | 10,0000 | 17,895            | 178,950                         |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                           | 4   | 5       | 6                 | 7                              |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------------------|--------------------------------|
|    |         | textil, mocheta, etc                                                                                                                        |     |         | 16,767            | 167,670                        |
| 37 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                 | m2  | 10,0000 | 11,695<br>10,935  | 116,950<br>109,350             |
| 38 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)                                                           | m2  | 1,8000  | 15,309<br>15,309  | 27,556<br>27,556               |
| 39 | RpCR41A | Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, de pe autoturnuri: fatade simple, de vopsea de var                                    | m2  | 32,2800 | 8,209<br>8,019    | 264,986<br>258,853             |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                | Lei |         |                   | 588,442                        |
|    |         | <b>Total Desfaceri<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                 |     |         |                   | <b>588,442<br/>563,429</b>     |
|    |         | <b>1.3.2. Tavan</b>                                                                                                                         |     |         |                   |                                |
| 40 | CF59D   | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie       | m2  | 10,0000 | 123,480<br>69,620 | 1 234,804<br>696,195           |
| 41 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                              | m2  | 10,0000 | 4,391<br>1,093    | 43,910<br>10,935               |
| 42 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor                                             | m2  | 10,0000 | 22,384<br>20,047  | 223,843<br>200,475             |
| 43 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                              | m2  | 10,0000 | 4,391<br>1,093    | 43,910<br>10,935               |
| 44 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2  | 10,0000 | 30,799<br>20,047  | 307,986<br>200,475             |
| 45 | CJ04B   | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane                  | m   | 12,7000 | 34,583<br>16,403  | 439,206<br>208,312             |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                | Lei |         |                   | 2 293,659                      |
|    |         | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                     |     |         |                   | <b>2 293,659<br/>1 327,327</b> |
|    |         | <b>1.3.3. Usi</b>                                                                                                                           |     |         |                   |                                |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                | 4   | 5       | 6                   | 7                              |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------------------|--------------------------------|
| 46 | CK03A   | Usi din MDF interioare 900x2030                                                                                                                                  | m2  | 1,8300  | 1 025,527<br>65,610 | 1 876,715<br>120,066           |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                     | Lei |         |                     | 1 876,715                      |
|    |         | <b>Total Usi<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                            |     |         |                     | <b>1 876,715<br/>120,066</b>   |
|    |         | <b>1.3.4. Pereti</b>                                                                                                                                             |     |         |                     |                                |
| 47 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                   | m2  | 32,2800 | 4,391<br>1,093      | 141,741<br>35,298              |
| 48 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.     | m2  | 32,2800 | 56,003<br>44,469    | 1 807,789<br>1 435,459         |
| 49 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2  | 32,2800 | 12,218<br>7,290     | 394,384<br>235,321             |
| 50 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor                                                                  | m2  | 32,2800 | 22,384<br>20,048    | 722,566<br>647,134             |
| 51 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                   | m2  | 32,2800 | 4,391<br>1,093      | 141,741<br>35,298              |
| 52 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                      | m2  | 32,2800 | 30,799<br>20,047    | 994,179<br>647,133             |
| 53 | RpCR25B | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta                     | m2  | 2,0300  | 36,505<br>21,141    | 74,106<br>42,916               |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                     | Lei |         |                     | 4 276,506                      |
|    |         | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                         |     |         |                     | <b>4 276,506<br/>3 078,559</b> |
|    |         | <b>1.3.5. Glafuri la usi si ferestre</b>                                                                                                                         |     |         |                     |                                |
| 54 | CF61A   | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre                                                           | m2  | 2,1400  | 84,425<br>54,164    | 180,670<br>115,911             |

| 1  | 2          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4   | 5       | 6                | 7                          |
|----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------------|----------------------------|
|    |            | si usi plane                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |         |                  |                            |
| 55 | CK18C      | Coltar din Al                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m   | 10,2000 | 18,270<br>9,477  | 186,349<br>96,665          |
| 56 | CN53A      | Grunduirea suprafetelor interioare a pervazului cu betonogrunder                                                                                                                                                                                                                                               | m2  | 0,7800  | 4,391<br>1,094   | 3,425<br>0,853             |
| 57 | CF57A      | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                                       | m2  | 2,9200  | 22,384<br>20,047 | 65,362<br>58,538           |
| 58 | CN53A      | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor                                                                                                                                                                                                                                                                | m2  | 2,9200  | 4,391<br>1,093   | 12,822<br>3,193            |
| 59 | CN06A      | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                                    | m2  | 2,1400  | 30,799<br>20,048 | 65,910<br>42,902           |
| 60 | CN05D      | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos                                                                                                                                                                         | m2  | 0,7800  | 37,383<br>23,692 | 29,159<br>18,480           |
|    |            | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Lei |         |                  | 543,697                    |
|    |            | <b>Total Glafuri la usi si ferestre Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |     |         |                  | <b>543,697<br/>336,542</b> |
|    |            | <b>1.3.6. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |         |                  |                            |
| 61 | CG01A      | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                                     | m2  | 10,0000 | 53,367<br>25,515 | 533,670<br>255,150         |
| 62 | IzF04B k=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum | m2  | 10,0000 | 85,672<br>5,832  | 856,716<br>58,320          |
| 63 | CG01A      | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata                                                                                                                                                                                                                   | m2  | 10,0000 | 53,367<br>25,515 | 533,670<br>255,150         |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                               | 4   | 5       | 6                 | 7                               |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------------------|---------------------------------|
|    |         | driscuita fin                                                                                                                                                                   |     |         |                   |                                 |
| 64 | CG36B   | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp | m2  | 10,0000 | 196,040<br>56,498 | 1 960,399<br>564,975            |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                    | Lei |         |                   | 3 884,455                       |
|    |         | <b>Total Pardoseli<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                     |     |         |                   | <b>3 884,455<br/>1 133,595</b>  |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                    | Lei |         |                   | 13 463,474                      |
|    |         | <b>Total Cabinet Nr. 15<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                |     |         |                   | <b>13 463,474<br/>6 559,518</b> |
|    |         | <b>1.4. Cabinetul Nr. 16</b>                                                                                                                                                    |     |         |                   |                                 |
|    |         | <b>1.4.1. Desfaceri</b>                                                                                                                                                         |     |         |                   |                                 |
| 65 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                        | m2  | 9,6300  | 17,895<br>16,767  | 172,329<br>161,466              |
| 66 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                                     | m2  | 9,6300  | 11,695<br>10,935  | 112,623<br>105,304              |
| 67 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)                                                                                               | m2  | 1,8000  | 15,309<br>15,309  | 27,556<br>27,556                |
| 68 | RpCR41A | Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, de pe autoturnuri: fatade simple, de vopsea de var                                                                        | m2  | 31,7000 | 8,209<br>8,019    | 260,225<br>254,202              |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                    | Lei |         |                   | 572,733                         |
|    |         | <b>Total Desfaceri<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                     |     |         |                   | <b>572,733<br/>548,528</b>      |
|    |         | <b>1.4.2. Tavan</b>                                                                                                                                                             |     |         |                   |                                 |
| 69 | CF59D   | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie                                           | m2  | 9,6300  | 123,480<br>69,620 | 1 189,117<br>670,436            |
| 70 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                  | m2  | 9,6300  | 4,391<br>1,093    | 42,285<br>10,530                |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                | 4   | 5       | 6                   | 7                              |
|----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------------------|--------------------------------|
| 71 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor                                                                  | m2  | 9,6300  | 22,384<br>20,047    | 215,559<br>193,057             |
| 72 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                   | m2  | 9,6300  | 4,391<br>1,093      | 42,285<br>10,530               |
| 73 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                      | m2  | 9,6300  | 30,799<br>20,047    | 296,590<br>193,057             |
| 74 | CJ04B | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane                                       | m   | 12,5000 | 34,583<br>16,402    | 432,288<br>205,031             |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                     | Lei |         |                     | 2 218,124                      |
|    |       | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                          |     |         |                     | <b>2 218,124<br/>1 282,641</b> |
|    |       | <b>1.4.3. Usi</b>                                                                                                                                                |     |         |                     |                                |
| 75 | CK03A | Usi din MDF interioare 900x2030                                                                                                                                  | m2  | 1,8300  | 1 025,527<br>65,610 | 1 876,715<br>120,066           |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                     | Lei |         |                     | 1 876,715                      |
|    |       | <b>Total Usi<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                            |     |         |                     | <b>1 876,715<br/>120,066</b>   |
|    |       | <b>1.4.4. Pereti</b>                                                                                                                                             |     |         |                     |                                |
| 76 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                   | m2  | 31,7000 | 4,391<br>1,094      | 139,195<br>34,664              |
| 77 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.     | m2  | 31,7000 | 56,003<br>44,469    | 1 775,307<br>1 409,667         |
| 78 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2  | 31,7000 | 12,218<br>7,290     | 387,298<br>231,093             |
| 79 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor                                                                  | m2  | 31,7000 | 22,384<br>20,047    | 709,581<br>635,505             |
| 80 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare                                                                                                                               | m2  | 31,7000 | 4,391               | 139,195                        |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                           | 4   | 5       | 6                | 7                              |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------------|--------------------------------|
|    |         | a peretilor                                                                                                                                                 |     |         | 1,094            | 34,664                         |
| 81 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                 | m2  | 31,7000 | 30,799<br>20,048 | 976,316<br>635,506             |
| 82 | RpCR25B | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta                | m2  | 2,0300  | 36,505<br>21,141 | 74,106<br>42,916               |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                | Lei |         |                  | 4 200,998                      |
|    |         | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                    |     |         |                  | <b>4 200,998<br/>3 024,015</b> |
|    |         | <b>1.4.5. Glafuri la usi si ferestre</b>                                                                                                                    |     |         |                  |                                |
| 83 | CF61A   | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                         | m2  | 2,1400  | 84,425<br>54,164 | 180,670<br>115,911             |
| 84 | CK18C   | Coltar din Al                                                                                                                                               | m   | 10,2000 | 18,270<br>9,477  | 186,349<br>96,665              |
| 85 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a pervazului cu betonogruud                                                                                              | m2  | 0,7800  | 4,391<br>1,094   | 3,425<br>0,853                 |
| 86 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                    | m2  | 2,9200  | 22,384<br>20,047 | 65,362<br>58,538               |
| 87 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor                                                                                                             | m2  | 2,9200  | 4,391<br>1,093   | 12,822<br>3,193                |
| 88 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                 | m2  | 2,1400  | 30,799<br>20,048 | 65,910<br>42,902               |
| 89 | CN05D   | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos (pervazul din beton) | m2  | 0,7800  | 37,383<br>23,692 | 29,159<br>18,480               |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                | Lei |         |                  | 543,697                        |

| 1  | 2          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5      | 6                 | 7                               |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|---------------------------------|
|    |            | <b>Total Glafuri la usi si ferestre<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |                   | <b>543,697<br/>336,542</b>      |
|    |            | <b>1.4.6. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |        |                   |                                 |
| 90 | CG01A      | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                                    | m2  | 9,6300 | 53,368<br>25,515  | 513,933<br>245,709              |
| 91 | IzF04B k=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum | m2  | 9,6300 | 85,669<br>5,832   | 824,996<br>56,162               |
| 92 | CG01A      | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                                    | m2  | 9,6300 | 53,368<br>25,515  | 513,933<br>245,709              |
| 93 | CG36B      | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp                                                                                                                               | m2  | 9,6300 | 196,040<br>56,498 | 1 887,863<br>544,071            |
|    |            | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Lei |        |                   | 3 740,725                       |
|    |            | <b>Total Pardoseli<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |        |                   | <b>3 740,725<br/>1 091,651</b>  |
|    |            | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Lei |        |                   | 13 152,992                      |
|    |            | <b>Total Cabinetul Nr. 16<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |     |        |                   | <b>13 152,992<br/>6 403,443</b> |
|    |            | <b>1.5. Cabinetul Nr. 17</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |                   |                                 |
|    |            | <b>1.5.1. Desfaceri</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |        |                   |                                 |
| 94 | RpCK41C    | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                                                                                                                                                      | m2  | 9,7300 | 17,895<br>16,767  | 174,118<br>163,142              |
| 95 | RpCK42A    | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                                                                                                                                                                   | m2  | 9,7300 | 11,695<br>10,935  | 113,793<br>106,398              |
| 96 | RpCO56A    | Demontari: timplarie din lemn                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2  | 1,8000 | 15,309            | 27,556                          |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                           | 4   | 5       | 6                   | 7                              |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------------------|--------------------------------|
|     |         | (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)                                                                                         |     |         | 15,309              | 27,556                         |
| 97  | RpCR41A | Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, de pe autoturnuri: fatade simple, de vopsea de var                                    | m2  | 33,1600 | 8,209<br>8,019      | 272,210<br>265,910             |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                | Lei |         |                     | 587,677                        |
|     |         | <b>Total Desfaceri<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                 |     |         |                     | <b>587,677<br/>563,006</b>     |
|     |         | <b>1.5.2. Tavan</b>                                                                                                                         |     |         |                     |                                |
| 98  | CF59D   | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie       | m2  | 9,7300  | 123,480<br>69,620   | 1 201,464<br>677,398           |
| 99  | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                              | m2  | 9,7300  | 4,391<br>1,094      | 42,724<br>10,640               |
| 100 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor                                             | m2  | 9,7300  | 22,384<br>20,047    | 217,798<br>195,062             |
| 101 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                              | m2  | 9,7300  | 4,391<br>1,094      | 42,724<br>10,640               |
| 102 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2  | 9,7300  | 30,799<br>20,047    | 299,671<br>195,062             |
| 103 | CJ04B   | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane                  | m   | 12,6000 | 34,583<br>16,402    | 435,747<br>206,671             |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                | Lei |         |                     | 2 240,128                      |
|     |         | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                     |     |         |                     | <b>2 240,128<br/>1 295,473</b> |
|     |         | <b>1.5.3. Usi</b>                                                                                                                           |     |         |                     |                                |
| 104 | CK03A   | Usi din MDF interioare 900x2030                                                                                                             | m2  | 1,8300  | 1 025,527<br>65,610 | 1 876,715<br>120,066           |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                | Lei |         |                     | 1 876,715                      |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                | 4   | 5       | 6                | 7                              |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------------|--------------------------------|
|     |         | <b>Total Usi<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                            |     |         |                  | <b>1 876,715<br/>120,066</b>   |
|     |         | <b>1.5.4. Pereti</b>                                                                                                                                             |     |         |                  |                                |
| 105 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                   | m2  | 33,1600 | 4,391<br>1,093   | 145,605<br>36,260              |
| 106 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.     | m2  | 33,1600 | 56,003<br>44,469 | 1 857,071<br>1 474,592         |
| 107 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2  | 33,1600 | 12,218<br>7,290  | 405,135<br>241,736             |
| 108 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor                                                                  | m2  | 33,1600 | 22,384<br>20,047 | 742,263<br>664,775             |
| 109 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                   | m2  | 33,1600 | 4,391<br>1,093   | 145,605<br>36,260              |
| 110 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                      | m2  | 33,1600 | 30,799<br>20,047 | 1 021,282<br>664,775           |
| 111 | RpCR25B | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta                     | m2  | 2,0300  | 36,505<br>21,141 | 74,106<br>42,916               |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                     | Lei |         |                  | 4 391,067                      |
|     |         | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                         |     |         |                  | <b>4 391,067<br/>3 161,314</b> |
|     |         | <b>1.5.5. Glafuri la usi si ferestre</b>                                                                                                                         |     |         |                  |                                |
| 112 | CF61A   | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                              | m2  | 2,1400  | 84,425<br>54,164 | 180,670<br>115,911             |
| 113 | CK18C   | Coltar din Al                                                                                                                                                    | m   | 10,2000 | 18,270<br>9,477  | 186,349<br>96,665              |
| 114 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a pervazului cu betonogrunder                                                                                                 | m2  | 0,5800  | 4,390            | 2,546                          |

| 1   | 2          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5      | 6                 | 7                          |
|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|----------------------------|
|     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |        | 1,093             | 0,634                      |
| 115 | CF57A      | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                                      | m2  | 2,7200 | 22,384<br>20,047  | 60,884<br>54,529           |
| 116 | CN53A      | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor                                                                                                                                                                                                                                                               | m2  | 2,7200 | 4,391<br>1,093    | 11,944<br>2,974            |
| 117 | CN06A      | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                                   | m2  | 2,1400 | 30,799<br>20,048  | 65,910<br>42,902           |
| 118 | CN05D      | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos (pervazul din beton)                                                                                                                                                   | m2  | 0,5800 | 37,386<br>23,693  | 21,684<br>13,742           |
|     |            | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Lei |        |                   | 529,987                    |
|     |            | <b>Total Glafuri la usi si ferestre Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |     |        |                   | <b>529,987<br/>327,357</b> |
|     |            | <b>1.5.6. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |        |                   |                            |
| 119 | CG01A      | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                                    | m2  | 9,7300 | 53,368<br>25,515  | 519,270<br>248,261         |
| 120 | IzF04B k=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum | m2  | 9,7300 | 85,669<br>5,832   | 833,562<br>56,745          |
| 121 | CG01A      | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                                    | m2  | 9,7300 | 53,368<br>25,515  | 519,270<br>248,261         |
| 122 | CG36B      | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica                                                                                                                                                  | m2  | 9,7300 | 196,040<br>56,498 | 1 907,474<br>549,721       |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                     | 4   | 5       | 6                 | 7                               |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------------------|---------------------------------|
|     |         | sau egala cu 16 mp                                                                                                                    |     |         |                   |                                 |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                          | Lei |         |                   | 3 779,576                       |
|     |         | <b>Total Pardoseli<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                           |     |         |                   | <b>3 779,576<br/>1 102,988</b>  |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                          | Lei |         |                   | 13 405,150                      |
|     |         | <b>Total Cabinetul Nr. 17<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                    |     |         |                   | <b>13 405,150<br/>6 570,204</b> |
|     |         | <b>1.6. Cabinetul Nr. 18</b>                                                                                                          |     |         |                   |                                 |
|     |         | <b>1.6.1. Desfaceri</b>                                                                                                               |     |         |                   |                                 |
| 123 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                              | m2  | 9,4500  | 17,895<br>16,767  | 169,108<br>158,448              |
| 124 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                           | m2  | 9,4500  | 11,695<br>10,935  | 110,518<br>103,336              |
| 125 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)                                                     | m2  | 1,8000  | 15,309<br>15,309  | 27,556<br>27,556                |
| 126 | RpCR41A | Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, de pe autoturnuri: fatade simple, de vopsea de var                              | m2  | 32,7000 | 8,209<br>8,019    | 268,434<br>262,221              |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                          | Lei |         |                   | 575,616                         |
|     |         | <b>Total Desfaceri<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                           |     |         |                   | <b>575,616<br/>551,561</b>      |
|     |         | <b>1.6.2. Tavan</b>                                                                                                                   |     |         |                   |                                 |
| 127 | CF59D   | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2  | 9,4500  | 123,480<br>69,619 | 1 166,890<br>657,904            |
| 128 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                        | m2  | 9,4500  | 4,391<br>1,094    | 41,495<br>10,334                |
| 129 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor              | m2  | 9,4500  | 22,384<br>20,048  | 211,532<br>189,449              |
| 130 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                        | m2  | 9,4500  | 4,391             | 41,495                          |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                | 4   | 5       | 6                   | 7                              |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------------------|--------------------------------|
|     |       |                                                                                                                                                                  |     |         | 1,094               | 10,334                         |
| 131 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                      | m2  | 9,4500  | 30,799<br>20,048    | 291,047<br>189,449             |
| 132 | CJ04B | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane                                       | m   | 12,4000 | 34,583<br>16,402    | 428,830<br>203,391             |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                     | Lei |         |                     | 2 181,289                      |
|     |       | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                          |     |         |                     | <b>2 181,289<br/>1 260,861</b> |
|     |       | <b>1.6.3. Usi</b>                                                                                                                                                |     |         |                     |                                |
| 133 | CK03A | Usi din MDF interioare 900x2030                                                                                                                                  | m2  | 1,8300  | 1 025,527<br>65,610 | 1 876,715<br>120,066           |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                     | Lei |         |                     | 1 876,715                      |
|     |       | <b>Total Usi<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                            |     |         |                     | <b>1 876,715<br/>120,066</b>   |
|     |       | <b>1.6.4. Pereti</b>                                                                                                                                             |     |         |                     |                                |
| 134 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                   | m2  | 32,7000 | 4,391<br>1,093      | 143,585<br>35,757              |
| 135 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.     | m2  | 32,7000 | 56,003<br>44,469    | 1 831,311<br>1 454,136         |
| 136 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2  | 32,7000 | 12,218<br>7,290     | 399,516<br>238,383             |
| 137 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor                                                                  | m2  | 32,7000 | 22,384<br>20,048    | 731,966<br>655,554             |
| 138 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                   | m2  | 32,7000 | 4,391<br>1,093      | 143,585<br>35,757              |
| 139 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate                             | m2  | 32,7000 | 30,799<br>20,047    | 1 007,114<br>655,553           |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                           | 4   | 5       | 6                | 7                              |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------------|--------------------------------|
|     |         | manual                                                                                                                                                      |     |         |                  |                                |
| 140 | RpCR25B | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta                | m2  | 2,0300  | 36,505<br>21,141 | 74,106<br>42,916               |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                | Lei |         |                  | 4 331,183                      |
|     |         | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                    |     |         |                  | <b>4 331,183<br/>3 118,056</b> |
|     |         | <b>1.6.5. Glafuri la usi si ferestre</b>                                                                                                                    |     |         |                  |                                |
| 141 | CF61A   | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                         | m2  | 2,1400  | 84,425<br>54,164 | 180,670<br>115,911             |
| 142 | CK18C   | Coltar din Al                                                                                                                                               | m   | 10,2000 | 18,270<br>9,477  | 186,349<br>96,665              |
| 143 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a pervazului cu betonogrunder                                                                                            | m2  | 0,5800  | 4,390<br>1,093   | 2,546<br>0,634                 |
| 144 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                    | m2  | 2,7200  | 22,384<br>20,047 | 60,884<br>54,529               |
| 145 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor                                                                                                             | m2  | 2,7200  | 4,391<br>1,093   | 11,944<br>2,974                |
| 146 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                 | m2  | 2,1400  | 30,799<br>20,048 | 65,910<br>42,902               |
| 147 | CN05D   | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos (pervazul din beton) | m2  | 0,5800  | 37,386<br>23,693 | 21,684<br>13,742               |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                | Lei |         |                  | 529,987                        |
|     |         | <b>Total Glafuri la usi si ferestre<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                |     |         |                  | <b>529,987<br/>327,357</b>     |
|     |         | <b>1.6.6. Pardoseli</b>                                                                                                                                     |     |         |                  |                                |
| 148 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M                                                                                              | m2  | 9,4500  | 53,367           | 504,318                        |

| 1   | 2          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5       | 6                 | 7                               |
|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------------------|---------------------------------|
|     |            | 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |         | 25,515            | 241,117                         |
| 149 | IzF04B k=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum | m2  | 9,4500  | 85,675<br>5,832   | 809,631<br>55,112               |
| 150 | CG01A      | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                                    | m2  | 9,4500  | 53,367<br>25,515  | 504,318<br>241,117              |
| 151 | CG36B      | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp                                                                                                                               | m2  | 9,4500  | 196,040<br>56,497 | 1 852,574<br>533,901            |
|     |            | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Lei |         |                   | 3 670,841                       |
|     |            | <b>Total Pardoseli<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |         |                   | <b>3 670,841<br/>1 071,247</b>  |
|     |            | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Lei |         |                   | 13 165,631                      |
|     |            | <b>Total Cabinetul Nr. 18<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |     |         |                   | <b>13 165,631<br/>6 449,148</b> |
|     |            | <b>1.7. Coridor Nr. 21</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |         |                   |                                 |
|     |            | <b>1.7.1. Desfaceri</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |         |                   |                                 |
| 152 | RpCO56B    | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (Pereti)                                                                                                                                                                                                                             | m2  | 98,0600 | 34,263<br>34,263  | 3 359,830<br>3 359,830          |
| 153 | RpCO56B    | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (Tavan)                                                                                                                                                                                                                              | m2  | 33,2500 | 34,263<br>34,263  | 1 139,244<br>1 139,244          |
|     |            | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Lei |         |                   | 4 499,074                       |
|     |            | <b>Total Desfaceri<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |         |                   | <b>4 499,074<br/>4 499,074</b>  |
|     |            | <b>1.7.2. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |         |                   |                                 |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                  | 4   | 5       | 6                  | 7                                |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------|----------------------------------|
| 154 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                    | m2  | 33,2500 | 189,430<br>80,190  | 6 298,547<br>2 666,317           |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                       | Lei |         |                    | 6 298,547                        |
|     |       | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                            |     |         |                    | <b>6 298,547<br/>2 666,317</b>   |
|     |       | <b>1.7.3. Pereti</b>                                                                                                                               |     |         |                    |                                  |
| 155 | CF59B | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie | m2  | 98,0600 | 120,747<br>66,886  | 11 840,423<br>6 558,817          |
| 156 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                     | m2  | 98,0600 | 4,391<br>1,094     | 430,582<br>107,229               |
| 157 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor                                                    | m2  | 98,0600 | 22,384<br>20,048   | 2 195,003<br>1 965,858           |
| 158 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                     | m2  | 98,0600 | 4,391<br>1,094     | 430,582<br>107,229               |
| 159 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual        | m2  | 98,0600 | 30,799<br>20,048   | 3 020,110<br>1 965,858           |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                       | Lei |         |                    | 17 916,700                       |
|     |       | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                           |     |         |                    | <b>17 916,700<br/>10 704,991</b> |
|     |       | <b>1.7.4. Glafuri la usi</b>                                                                                                                       |     |         |                    |                                  |
| 160 | CF59F | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri                           | m2  | 5,8000  | 276,342<br>137,322 | 1 602,782<br>796,465             |
| 161 | CK18C | Coltar din Al                                                                                                                                      | m   | 28,8000 | 18,270<br>9,477    | 526,162<br>272,938               |
| 162 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                     | m2  | 5,8000  | 4,391<br>1,093     | 25,468<br>6,342                  |
| 163 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                           | m2  | 5,8000  | 22,384<br>20,047   | 129,828<br>116,275               |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                           | 4      | 5       | 6                | 7                                |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------------|----------------------------------|
| 164 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                              | m2     | 5,8000  | 4,391<br>1,093   | 25,468<br>6,342                  |
| 165 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2     | 5,8000  | 30,798<br>20,047 | 178,631<br>116,275               |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                | Lei    |         |                  | 2 488,339                        |
|     |         | <b>Total Glafuri la usi<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                            |        |         |                  | <b>2 488,339<br/>1 314,637</b>   |
|     |         | <b>1.7.5. Pardoseli</b>                                                                                                                     |        |         |                  |                                  |
| 166 | CG09A   | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp       | m      | 33,7000 | 36,618<br>21,870 | 1 234,037<br>737,019             |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                | Lei    |         |                  | 1 234,037                        |
|     |         | <b>Total Pardoseli<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                 |        |         |                  | <b>1 234,037<br/>737,019</b>     |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                | Lei    |         |                  | 32 436,697                       |
|     |         | <b>Total Coridor Nr. 21<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                            |        |         |                  | <b>32 436,697<br/>19 922,038</b> |
|     |         | <b>1.8. Retele electrice. Lucrari de constructie</b>                                                                                        |        |         |                  |                                  |
| 167 | RpEJ08B | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp                                                   | m      | 80,0000 | 5,468<br>5,468   | 437,400<br>437,400               |
| 168 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp                                                                                              | m      | 80,0000 | 14,047<br>10,935 | 1 123,760<br>874,800             |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                | Lei    |         |                  | 1 561,160                        |
|     |         | <b>Total Retele electrice. Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                  |        |         |                  | <b>1 561,160<br/>1 312,200</b>   |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                | Lei    |         |                  | 111 601,500                      |
|     |         | <i>CASM</i>                                                                                                                                 | 22,5 % |         |                  | 12 997,556                       |
|     |         | <i>Transportarea materialelor</i>                                                                                                           | 2 %    |         |                  | 1 072,775                        |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                            | 4       | 5        | 6                      | 7                                 |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|------------------------|-----------------------------------|
|     |               |                                                                                                                              |         |          |                        |                                   |
|     |               | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                   | 5 %     |          |                        | 6 283,592                         |
|     |               | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                    | 3 %     |          |                        | 3 958,663                         |
|     |               | <b>Total Lucrari de constructii<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                     |         |          |                        | <b>135 914,086<br/>57 766,915</b> |
|     |               | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                 |         |          |                        |                                   |
| 169 | 08-02-148-1   | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg                                                 | 100 m   | 3,2400   | 550,141<br>451,980     | 1 782,457<br>1 464,415            |
| 170 | 08-02-401-1   | Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 | 100 m   | 0,2000   | 2 647,685<br>1 880,820 | 529,537<br>376,164                |
| 171 | 08-02-409-1   | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm                | 100 m   | 3,2400   | 1 279,821<br>867,510   | 4 146,621<br>2 810,732            |
| 172 | pret de piata | Труба ПВХ Д 20мм гофро                                                                                                       | m       | 284,0000 | 7,600<br>0,000         | 2 158,400<br>0,000                |
| 173 | pret de piata | Труба ПВХ Д 25мм гофро                                                                                                       | m       | 40,0000  | 8,870<br>0,000         | 354,800<br>0,000                  |
| 174 | pret de piata | Кабель силовой ВВГнг- 3x1,5mm2                                                                                               | m       | 179,0000 | 8,700<br>0,000         | 1 557,300<br>0,000                |
| 175 | pret de piata | Кабель силовой ВВГнг- 3x2,5 mm2                                                                                              | m       | 125,0000 | 9,880<br>0,000         | 1 235,000<br>0,000                |
| 176 | pret de piata | Кабель силовой ВВГнг- 3x4,0 mm2                                                                                              | m       | 40,0000  | 15,440<br>0,000        | 617,600<br>0,000                  |
| 177 | 08-03-591-9   | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa                                                                          | 100 buc | 0,2800   | 1 618,136<br>1 388,746 | 453,078<br>388,849                |
| 178 | pret de piata | Priza unitara IP 20                                                                                                          | buc     | 28,0000  | 35,400<br>0,000        | 991,200<br>0,000                  |
| 179 | 08-03-591-5   | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa                                                             | 100 buc | 0,0100   | 1 395,700<br>1 195,600 | 13,957<br>11,956                  |
| 180 | pret de piata | Intrerupator bipolar interior IP20                                                                                           | buc     | 1,0000   | 35,400<br>0,000        | 35,400<br>0,000                   |
| 181 | 08-03-591-2   | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa                                                                  | 100 buc | 0,1700   | 1 379,612<br>1 173,688 | 234,534<br>199,527                |
| 182 | pret de piata | Intrerupator monopolar interior IP 20                                                                                        | buc     | 17,0000  | 32,000<br>0,000        | 544,000<br>0,000                  |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                | 4       | 5       | 6                       | 7                               |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------------------------|---------------------------------|
| 183 | pret de piata | Doze pentru prize si intrerupatoare                                                                                                              | buc     | 42,0000 | 1,000<br>0,000          | 42,000<br>0,000                 |
| 184 | pret de piata | Коробка ответвительная для скрытой проводки                                                                                                      | buc     | 28,0000 | 1,000<br>0,000          | 28,000<br>0,000                 |
| 185 | 08-03-593-19  | Corp de iluminat (panou cu LED 36W 600x600 "Armstrong", 4000K, 5200 лм in tavane suspendate )                                                    | 100 buc | 0,1400  | 5 999,421<br>4 301,100  | 839,919<br>602,154              |
| 186 | pret de piata | Panou cu LED 36W 600x600 "Armstrong" ,4000K, 5200лм                                                                                              | buc     | 14,0000 | 215,000<br>0,000        | 3 010,000<br>0,000              |
| 187 | 08-03-593-6   | Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa | 100 buc | 0,0800  | 3 972,938<br>3 218,537  | 317,835<br>257,483              |
| 188 | pret de piata | Panou LED 36W aplicabil pe PGC                                                                                                                   | buc     | 8,0000  | 190,000<br>0,000        | 1 520,000<br>0,000              |
| 189 | 08-03-594-2   | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 CD LED 18W 4000K IP 54                  | 100 buc | 0,0200  | 24 946,700<br>4 228,200 | 498,934<br>84,564               |
| 190 | 08-03-526-1   | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, intrerupator automat IC60N/3P/C40                                     | buc     | 8,0000  | 93,675<br>56,862        | 749,397<br>454,896              |
| 191 | 08-03-573-4   | Dulap suspendat                                                                                                                                  | buc     | 2,0000  | 122,507<br>86,386       | 245,014<br>172,773              |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                     | Lei     |         |                         | 21 904,983                      |
|     |               | <i>CASM</i>                                                                                                                                      | 22,5 %  |         |                         | 1 535,290                       |
|     |               | <i>Transportarea materialelor</i>                                                                                                                | 2 %     |         |                         | 282,751                         |
|     |               | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                       | 45 %    |         |                         | 3 070,581                       |
|     |               | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                        | 3 %     |         |                         | 803,808                         |
|     |               | <b>Total Lucrari de montare Inklusiv salariu</b>                                                                                                 |         |         |                         | <b>27 597,413<br/>6 823,513</b> |
|     |               | <b>3. Utilaj</b>                                                                                                                                 |         |         |                         |                                 |
| 192 | pret de piata | Automat BA47-29/3/C32 A                                                                                                                          | buc     | 1,0000  | 32,700<br>0,000         | 32,700<br>0,000                 |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                | 4     | 5       | 6                | 7                  |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------------|--------------------|
| 193 | pret de piata | Automat BA47-29/1/C16A                                                                                                                                           | buc   | 5,0000  | 28,990<br>0,000  | 144,950<br>0,000   |
| 194 | pret de piata | Automat BA47-29/1/C25A                                                                                                                                           | buc   | 3,0000  | 31,650<br>0,000  | 94,950<br>0,000    |
| 195 | pret de piata | Cutie din plastic pentru 6 module                                                                                                                                | buc   | 2,0000  | 123,000<br>0,000 | 246,000<br>0,000   |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                     | Lei   |         |                  | 518,600            |
|     |               | <i>Cheltuieli de achizitionare-depozitare</i>                                                                                                                    | 1,2 % |         |                  | 6,223              |
|     |               | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                         |       |         |                  | <b>524,823</b>     |
|     |               | <b>4. Nod sanitar</b>                                                                                                                                            |       |         |                  |                    |
|     |               | <b>4.1. Desfaceri</b>                                                                                                                                            |       |         |                  |                    |
| 196 | RpCO56B       | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (Tavan)                                                                                 | m2    | 9,5000  | 34,263<br>34,263 | 325,498<br>325,498 |
| 197 | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)                                                                                | m2    | 1,4700  | 15,309<br>15,309 | 22,504<br>22,504   |
| 198 | RpIB11A       | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare                                                                                                               | m2    | 1,2700  | 5,832<br>5,832   | 7,407<br>7,407     |
| 199 | RpCK42C       | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc                                                                    | m2    | 9,5000  | 29,231<br>28,431 | 277,694<br>270,094 |
| 200 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                  | m2    | 32,0000 | 10,482<br>9,841  | 335,408<br>314,928 |
| 201 | RpSA03B       | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"                                                                  | m     | 14,0000 | 13,851<br>13,851 | 193,914<br>193,914 |
| 202 | RpSA03A       | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 16 mm                                                                      | m     | 3,0000  | 10,935<br>10,935 | 32,805<br>32,805   |
| 203 | RpSA03A       | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 20 mm                                                                      | m     | 6,0000  | 10,935<br>10,935 | 65,610<br>65,610   |
| 204 | RpSA04A       | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind | m     | 8,0000  | 2,187<br>2,187   | 17,496<br>17,496   |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4   | 5       | 6                 | 7                              |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------------------|--------------------------------|
|     |         | diametru de 25 mm m/plast                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |         |                   |                                |
| 205 | RpIC19B | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 32 mm                                                                                              | m   | 6,6000  | 23,342<br>13,851  | 154,054<br>91,417              |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Lei |         |                   | 1 432,390                      |
|     |         | <b>Total Desfaceri<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |         |                   | <b>1 432,390<br/>1 341,673</b> |
|     |         | <b>4.2. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |         |                   |                                |
| 206 | CF59D   | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie                                                                                                                                                                             | m2  | 9,5000  | 123,481<br>69,619 | 1 173,065<br>661,385           |
| 207 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2  | 9,5000  | 4,391<br>1,093    | 41,714<br>10,388               |
| 208 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                                          | m2  | 9,5000  | 22,384<br>20,047  | 212,650<br>190,451             |
| 209 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2  | 9,5000  | 4,391<br>1,093    | 41,714<br>10,388               |
| 210 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                                       | m2  | 9,5000  | 30,799<br>20,047  | 292,586<br>190,451             |
| 211 | CJ06B   | Profiluri exterioare, trase pe loc cu sablonul, la solbancuri si ancadramente cu iesinduri de peste 5 cm, cu latimea desfasurata pina la 50 cm inclusiv, executate pe zidarie sau beton cu mortar de ciment var M 50-T, cu strat vizibil din mortar de praf de piatra, driscuite fin si frecate cu peria de sirna | m   | 12,9000 | 118,749<br>94,770 | 1 531,864<br>1 222,533         |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Lei |         |                   | 3 293,593                      |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4   | 5       | 6                   | 7                               |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------------------|---------------------------------|
|     |         | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |         |                     | <b>3 293,593<br/>2 285,596</b>  |
|     |         | <b>4.3. Usi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |         |                     |                                 |
| 212 | CK03A   | Usi din MDF interioare 900x2030                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2  | 1,8300  | 1 025,527<br>65,610 | 1 876,715<br>120,066            |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Lei |         |                     | 1 876,715                       |
|     |         | <b>Total Usi<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |         |                     | <b>1 876,715<br/>120,066</b>    |
|     |         | <b>4.4. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |         |                     |                                 |
| 213 | CF15A   | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                                                                                                                                                               | m2  | 32,0000 | 83,603<br>61,965    | 2 675,296<br>1 982,880          |
| 214 | CI06C   | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2  | 32,0000 | 247,826<br>89,302   | 7 930,416<br>2 857,680          |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Lei |         |                     | 10 605,712                      |
|     |         | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |         |                     | <b>10 605,712<br/>4 840,560</b> |
|     |         | <b>4.5. Glafuri la usi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |         |                     |                                 |
| 215 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime                                                                                                                                       | m   | 4,8500  | 21,021<br>18,225    | 101,950<br>88,391               |
| 216 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime                                                                                                                                    | m   | 5,3500  | 35,497<br>30,618    | 189,910<br>163,806              |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4   | 5       | 6                   | 7                              |
|-----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------------------|--------------------------------|
| 217 | CK18C  | Coltar din Al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m   | 10,2000 | 18,270<br>9,477     | 186,349<br>96,665              |
| 218 | CI06C  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2  | 2,9800  | 247,826<br>89,302   | 738,520<br>266,121             |
|     |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Lei |         |                     | 1 216,729                      |
|     |        | <b>Total Glafuri la usi<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |         |                     | <b>1 216,729<br/>614,983</b>   |
|     |        | <b>4.6. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |         |                     |                                |
| 219 | CG01A  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                                                                             | m2  | 9,5000  | 53,367<br>25,515    | 506,986<br>242,392             |
| 220 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 gresie antiderapanta                                                                                                                                                                                             | m2  | 9,5000  | 260,429<br>105,705  | 2 474,076<br>1 004,198         |
|     |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Lei |         |                     | 2 981,062                      |
|     |        | <b>Total Pardoseli<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |         |                     | <b>2 981,062<br/>1 246,590</b> |
|     |        | <b>4.7. Pereti despartitori</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |         |                     |                                |
| 221 | CK22B  | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (inclusiv usi 700x1850 - 2 buc.)                                                                                                                                                                                           | m2  | 8,6100  | 1 724,951<br>34,992 | 14 851,831<br>301,281          |
|     |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Lei |         |                     | 14 851,831                     |
|     |        | <b>Total Pereti despartitori<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |         |                     | <b>14 851,831<br/>301,281</b>  |
|     |        | <b>4.8. Sistemul de apa si canalizare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |         |                     |                                |
| 222 | SB08E  | Teava din material plastic pentru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m   | 3,8000  | 26,472              | 100,595                        |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                     | 4   | 5      | 6                | 7                 |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|-------------------|
|     |       | canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm                                  |     |        | 11,664           | 44,323            |
| 223 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m   | 5,4000 | 23,884<br>9,113  | 128,971<br>49,208 |
| 224 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. Revizie D110 mm                | buc | 1,0000 | 37,140<br>10,206 | 37,140<br>10,206  |
| 225 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. Cot 110x45 *                   | buc | 1,0000 | 35,640<br>10,206 | 35,640<br>10,206  |
| 226 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. Teu 110 mm                     | buc | 1,0000 | 35,640<br>10,206 | 35,640<br>10,206  |
| 227 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. Cot 50x90*                      | buc | 1,0000 | 19,877<br>8,019  | 19,877<br>8,019   |
| 228 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. Cot 50x45*                      | buc | 1,0000 | 18,077<br>8,019  | 18,077<br>8,019   |
| 229 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. Teu 50 mm  | buc | 2,0000 | 20,229<br>9,113  | 40,458<br>18,225  |
| 230 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. Supapa de ventilare 50 mm       | buc | 1,0000 | 20,077<br>8,019  | 20,077<br>8,019   |
| 231 | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri                                                              | m   | 8,0000 | 32,972<br>12,028 | 263,776<br>96,228 |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                     | 4   | 5       | 6                                       | 7                                         |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
|     |       | de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm PPR 20 mm                                                                                                                                                     |     |         |                                         |                                           |
| 232 | SA16B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm PPR                                                                  | m   | 1,2000  | <div>39,227</div> <div>12,758</div>     | <div>47,072</div> <div>15,309</div>       |
| 233 | SA16C | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm. PPR 32 mm                                                           | m   | 9,5000  | <div>52,800</div> <div>14,945</div>     | <div>501,596</div> <div>141,973</div>     |
| 234 | SA07F | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de legatura la aparate, avind diametrul de 2"                                                                                                           | m   | 15,0000 | <div>144,093</div> <div>71,077</div>    | <div>2 161,397</div> <div>1 066,162</div> |
| 235 | SA38B | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4". Clipse PPR 20 mm                                                        | buc | 12,0000 | <div>3,471</div> <div>1,823</div>       | <div>41,658</div> <div>21,870</div>       |
| 236 | SA38C | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1" Clipse PPR 25 mm                                                           | buc | 2,0000  | <div>3,571</div> <div>1,823</div>       | <div>7,143</div> <div>3,645</div>         |
| 237 | SA38D | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1 1/4". Clipse PPR 32 mm                                                      | buc | 6,0000  | <div>4,036</div> <div>2,187</div>       | <div>24,216</div> <div>13,122</div>       |
| 238 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 2,0000  | <div>1 693,487</div> <div>171,315</div> | <div>3 386,974</div> <div>342,630</div>   |
| 239 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal                                                                          | buc | 2,0000  | <div>1 026,480</div> <div>69,255</div>  | <div>2 052,960</div> <div>138,510</div>   |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                     | 4   | 5      | 6                 | 7                  |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|--------------------|
| 240 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"                                                    | buc | 2,0000 | 260,142<br>60,142 | 520,285<br>120,285 |
| 241 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot PPR d20x1/2                      | buc | 2,0000 | 8,107<br>5,468    | 16,213<br>10,935   |
| 242 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" PN25                                                                                                    | buc | 3,0000 | 32,061<br>6,561   | 96,183<br>19,683   |
| 243 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" PN25                                                                                                    | buc | 2,0000 | 26,625<br>6,561   | 53,249<br>13,122   |
| 244 | SD19B | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1" Robinet sferic                                                                                                                                | buc | 2,0000 | 42,686<br>10,206  | 85,372<br>20,412   |
| 245 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Кран поливочный 1/2 )                                                                           | buc | 3,0000 | 30,021<br>6,561   | 90,063<br>19,683   |
| 246 | SD20C | Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 1 1/4" - 2" Americanca 32x1"                                                                          | buc | 2,0000 | 44,593<br>10,935  | 89,187<br>21,870   |
| 247 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Tip 22k 500/1000                                                                                                                            | buc | 1,0000 | 912,649<br>18,225 | 912,649<br>18,225  |
| 248 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. PPR d20x2,8 mm | m   | 1,2000 | 29,269<br>10,935  | 35,123<br>13,122   |
| 249 | IC11D | Teava din otel neagra sudata                                                                                                                                                                                          | m   | 6,6000 | 60,212            | 397,402            |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                   | 4      | 5       | 6                | 7                                |
|-----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------------|----------------------------------|
|     |        | longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x2,8 mm                                    |        |         | 20,412           | 134,719                          |
| 250 | ID01A  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" Tur                                                                                                       | buc    | 1,0000  | 32,459<br>6,561  | 32,459<br>6,561                  |
| 251 | ID01A  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" Retur                                                                                                     | buc    | 1,0000  | 32,459<br>6,561  | 32,459<br>6,561                  |
| 252 | IC38A  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. Racord PPR 20x1/2                                 | buc    | 2,0000  | 7,806<br>5,468   | 15,613<br>10,935                 |
|     |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                        | Lei    |         |                  | 11 299,524                       |
|     |        | <b>Total Sistemul de apa si canalizare Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                         |        |         |                  | <b>11 299,524<br/>2 421,993</b>  |
|     |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                        | Lei    |         |                  | 47 557,556                       |
|     |        | <i>CASM</i>                                                                                                                                                                                                                         | 22,5 % |         |                  | 2 963,867                        |
|     |        | <i>Transportarea materialelor</i>                                                                                                                                                                                                   | 2 %    |         |                  | 687,213                          |
|     |        | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                                                                          | 5 %    |         |                  | 2 560,432                        |
|     |        | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                                                                                           | 3 %    |         |                  | 1 613,072                        |
|     |        | <b>Total Nod sanitar Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                           |        |         |                  | <b>55 382,140<br/>13 172,742</b> |
|     |        | <b>5. Hidroizolare pe perete exterior</b>                                                                                                                                                                                           |        |         |                  |                                  |
| 253 | TsA03E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu | m3     | 10,2000 | 69,984<br>69,984 | 713,836<br>713,836               |
| 254 | CF15A  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2                                                                                                                                   | m2     | 13,6000 | 83,603<br>61,965 | 1 137,001<br>842,724             |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4  | 5       | 6                                   | 7                                     |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------------------------------------|---------------------------------------|
|     |               | cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                                                                                                                                                                                                                                      |    |         |                                     |                                       |
| 255 | CF02A5        | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime | m2 | 13,6000 | <div>16,499</div> <div>13,122</div> | <div>224,381</div> <div>178,459</div> |
| 256 | IzF01B        | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat                                                                                    | m2 | 13,6000 | <div>5,191</div> <div>1,458</div>   | <div>70,600</div> <div>19,829</div>   |
| 257 | IzF04A<br>k=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)  | m2 | 13,6000 | <div>71,205</div> <div>2,916</div>  | <div>968,388</div> <div>39,658</div>  |
| 258 | RpCE09A       | Membrana din polietilena HDPE 500 gr/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 13,6000 | <div>22,860</div> <div>2,551</div>  | <div>310,895</div> <div>34,700</div>  |
| 259 | RpCI16B       | Sorturi din tabla zincata , cu latimea desfasurata de maxim 15 cm si incheieturi duble cu tabla protejata de 0,5 mm                                                                                                                                                                                                         | m  | 15,1500 | <div>24,635</div> <div>11,664</div> | <div>373,222</div> <div>176,710</div> |
| 260 | TsD01B        | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                                                                                                  | m3 | 10,2000 | <div>11,300</div> <div>11,300</div> | <div>115,255</div> <div>115,255</div> |
| 261 | TsD04A        | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4,                                                                                                                                                                                                                          | m3 | 10,2000 | <div>32,911</div> <div>31,711</div> | <div>335,697</div> <div>323,457</div> |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                   | 4      | 5      | 6                  | 7                              |
|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------|--------------------------------|
|     |          | inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv                                                                                                                                              |        |        |                    |                                |
| 262 | TsC54B   | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                                                                                 | m3     | 2,8000 | 303,645<br>36,085  | 850,207<br>101,039             |
| 263 | CA02B2   | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)                                               | m3     | 2,6500 | 953,222<br>211,410 | 2 526,039<br>560,236           |
| 264 | CB01A    | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile                                                                    | m2     | 2,6500 | 146,911<br>61,965  | 389,313<br>164,207             |
|     |          | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                        | Lei    |        |                    | 8 014,834                      |
|     |          | <i>CASM</i>                                                                                                                                                                                                                         | 22,5 % |        |                    | 735,775                        |
|     |          | <i>Transportarea materialelor</i>                                                                                                                                                                                                   | 2 %    |        |                    | 93,339                         |
|     |          | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                                                                          | 5 %    |        |                    | 442,198                        |
|     |          | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                                                                                           | 3 %    |        |                    | 278,584                        |
|     |          | <b>Total Hidroizolare pe perete exterior<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                   |        |        |                    | <b>9 564,730<br/>3 270,110</b> |
|     |          | <b>6. Retele canalizare exterioare</b>                                                                                                                                                                                              |        |        |                    |                                |
| 265 | TsA03E   | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu | m3     | 4,7000 | 69,984<br>69,984   | 328,925<br>328,925             |
| 266 | AcF03A   | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip                                              | m3     | 0,3800 | 216,984<br>22,234  | 82,454<br>8,449                |
| 267 | RpCU05H1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime, pentru executarea                                                                                                            | buc    | 1,0000 | 23,328<br>23,328   | 23,328<br>23,328               |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                                                                          | 4   | 5      | 6                 | 7                  |
|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|--------------------|
|     |          | strapungerilor mecanizat                                                                                                                                                                                   |     |        |                   |                    |
| 268 | IC44D    | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 219mm l=0,6m                                                                       | buc | 1,0000 | 126,696<br>34,627 | 126,696<br>34,627  |
| 269 | RpCU05C1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat d150 mm                                   | buc | 1,0000 | 9,112<br>9,112    | 9,112<br>9,112     |
| 270 | IC44C    | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 150 mm l=0,2 m                                                                     | buc | 1,0000 | 78,853<br>23,693  | 78,853<br>23,693   |
| 271 | SB08E    | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm                                                     | m   | 9,8000 | 37,030<br>11,664  | 362,894<br>114,307 |
| 272 | SB09E    | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot 110x45*                                                                          | buc | 1,0000 | 33,840<br>10,206  | 33,840<br>10,206   |
| 273 | TsD01B   | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3  | 4,7000 | 11,300<br>11,300  | 53,108<br>53,108   |
| 274 | TsD04A   | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv                  | m3  | 4,7000 | 32,911<br>31,711  | 154,684<br>149,044 |
| 275 | TsC54B   | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                                                        | m3  | 0,4500 | 303,644<br>36,084 | 136,640<br>16,238  |
|     |          | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                               | Lei |        |                   | 1 390,534          |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                   | 4      | 5      | 6                | 7                            |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------|------------------------------|
|     |         | CASM                                                                                                                                                                                                                                | 22,5 % |        |                  | 173,483                      |
|     |         | Transportarea materialelor                                                                                                                                                                                                          | 2 %    |        |                  | 12,218                       |
|     |         | Cheltuieli de regie                                                                                                                                                                                                                 | 5 %    |        |                  | 78,812                       |
|     |         | Beneficiu de deviz                                                                                                                                                                                                                  | 3 %    |        |                  | 49,651                       |
|     |         | <b>Total Retele canalizare exterioare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                      |        |        |                  | <b>1 704,698<br/>771,037</b> |
|     |         | <b>7. Retele de canalizare pe interior</b>                                                                                                                                                                                          |        |        |                  |                              |
| 276 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (corob la teava de canalizare)                                                                                                                                                  | m2     | 1,9500 | 58,416<br>58,320 | 113,912<br>113,724           |
| 277 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.                                                                                                                                | m2     | 1,9500 | 9,112<br>9,112   | 17,769<br>17,769             |
| 278 | RpSB03A | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm                                                                                                                               | m      | 3,9000 | 2,187<br>2,187   | 8,529<br>8,529               |
| 279 | RpSB03B | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm                                                                                                                              | m      | 1,2000 | 2,916<br>2,916   | 3,499<br>3,499               |
| 280 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat                                                                                                                                                                          | buc    | 1,0000 | 40,095<br>40,095 | 40,095<br>40,095             |
| 281 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                                                                                         | m2     | 0,5000 | 11,696<br>10,936 | 5,848<br>5,468               |
| 282 | TsA03E  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu | m3     | 0,8000 | 69,984<br>69,984 | 55,987<br>55,987             |
| 283 | SB08E   | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm                                                                              | m      | 1,0000 | 26,473<br>11,664 | 26,473<br>11,664             |
| 284 | SB09E   | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind                                                                                                                                   | buc    | 2,0000 | 31,340<br>10,206 | 62,679<br>20,412             |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                          | 4   | 5      | 6                 | 7                  |
|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|--------------------|
|     |        | diametrul de 110 mm Cot 110x90*                                                                                                                                                                            |     |        |                   |                    |
| 285 | SB09C  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot 50x90*                                                                            | buc | 2,0000 | 16,777<br>8,019   | 33,554<br>16,038   |
| 286 | SB09C  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Clapan de ventilare 50 mm                                                             | buc | 1,0000 | 24,977<br>8,019   | 24,977<br>8,019    |
| 287 | SB09C  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot 50x45*                                                                            | buc | 1,0000 | 16,737<br>8,019   | 16,737<br>8,019    |
| 288 | SB11A  | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Teu 50 mm                                                         | buc | 1,0000 | 26,145<br>10,570  | 26,145<br>10,570   |
| 289 | SB10E  | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. Reductie 110x50 mm                                             | buc | 1,0000 | 39,431<br>11,664  | 39,431<br>11,664   |
| 290 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3  | 0,8000 | 11,300<br>11,300  | 9,040<br>9,040     |
| 291 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                                                        | m3  | 0,0500 | 303,660<br>36,080 | 15,183<br>1,804    |
| 292 | CF59B  | Captusirea tevilor cu gips carton                                                                                                                                                                          | m2  | 1,9500 | 120,745<br>66,885 | 235,453<br>130,425 |
| 293 | CI22B  | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm                                                         | m2  | 1,9500 | 213,937<br>60,143 | 417,177<br>117,278 |
| 294 | CG22A1 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit,                                                                                                     | m2  | 0,5000 | 100,156<br>38,274 | 50,078<br>19,137   |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4      | 5       | 6                   | 7                            |
|-----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------------------|------------------------------|
|     |          | turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp                                                                                                                                                 |        |         |                     |                              |
| 295 | CG17D1   | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2                                                                               | m2     | 0,5000  | 260,840<br>105,704  | 130,420<br>52,852            |
|     |          | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                        | Lei    |         |                     | 1 332,986                    |
|     |          | <i>CASM</i>                                                                                                                                                                                                         | 22,5 % |         |                     | 148,948                      |
|     |          | <i>Transportarea materialelor</i>                                                                                                                                                                                   | 2 %    |         |                     | 13,378                       |
|     |          | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                                                          | 5 %    |         |                     | 74,765                       |
|     |          | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                                                                           | 3 %    |         |                     | 47,102                       |
|     |          | <b>Total Retele de canalizare pe interior<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                  |        |         |                     | <b>1 617,179<br/>661,993</b> |
|     |          | <b>8. Timplarie PVC</b>                                                                                                                                                                                             |        |         |                     |                              |
| 296 | RpCG29D1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice                                                                        | m3     | 0,1500  | 87,760<br>78,000    | 13,164<br>11,700             |
| 297 | RpCU02A  | Buiandrugii din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor                                                                                                                 | kg     | 18,7000 | 14,411<br>2,187     | 269,493<br>40,896            |
| 298 | CK23A    | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv 500x500, deschidere dubla, geam crezet                 | m2     | 0,2500  | 1 200,820<br>34,264 | 300,205<br>8,566             |
| 299 | CK26B    | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200 mm                                                                                                                                                                   | m      | 0,6000  | 94,620<br>14,580    | 56,772<br>8,748              |
| 300 | RpCJ06C  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime | m      | 2,2000  | 35,502<br>30,618    | 78,105<br>67,360             |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                | 4      | 5      | 6                 | 7                            |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------|------------------------------|
| 301 | CI22B   | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm                                                               | m2     | 0,7000 | 213,929<br>60,143 | 149,750<br>42,100            |
| 302 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m      | 1,6000 | 21,022<br>18,225  | 33,635<br>29,160             |
| 303 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor glafului exterior                                                                                                                                                                        | m2     | 0,2500 | 4,388<br>1,092    | 1,097<br>0,273               |
| 304 | CF30A   | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "Fasad" la glaf                                                                                                                            | m2     | 0,2500 | 49,128<br>44,468  | 12,282<br>11,117             |
| 305 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor glafului exterior                                                                                                                                                                        | m2     | 0,2500 | 4,388<br>1,092    | 1,097<br>0,273               |
| 306 | CN11A   | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent                                                                    | m2     | 0,2500 | 31,820<br>16,404  | 7,955<br>4,101               |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                     | Lei    |        |                   | 923,555                      |
|     |         | <i>CASM</i>                                                                                                                                                                                                      | 22,5 % |        |                   | 50,466                       |
|     |         | <i>Transportarea materialelor</i>                                                                                                                                                                                | 2 %    |        |                   | 13,896                       |
|     |         | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                                                       | 5 %    |        |                   | 49,396                       |
|     |         | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                                                                        | 3 %    |        |                   | 31,120                       |
|     |         | <b>Total Timplarie PVC<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                  |        |        |                   | <b>1 068,433<br/>224,294</b> |

|  |  |                                          |      |                                 |
|--|--|------------------------------------------|------|---------------------------------|
|  |  | Total                                    | Lei  | 233 373,66                      |
|  |  | TVA                                      | 20 % | 46 674,73                       |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |      | <b>280 048,39<br/>82 690,71</b> |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

---

(funcția, semnătura, numele, prenumele)