

Ремонт участков дорог по улицам с.Авдарма

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 2 085 594 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Ремонт 1 участка дороги по ул. Гагарина | | | | |
| 1 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) *Под корыто | 100 m3 | 1,800 | 2 600,00 0,00 | 4 680,00 0,00 |
| 2 | TsC22K1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21B1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт II категории) | 100 m3 | 1,800 | 1 152,00 0,00 | 2 073,60 0,00 |
| 3 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим | 100 m3 | 1,800 | 1 267,50 0,00 | 2 281,50 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---------|---|--------|---------|---------------------|------------------------|
| | | управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности I категории) *Погрузка | | | | |
| 4 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км) | t | 234,000 | 16,24 0,00 | 3 801,00 0,00 |
| 5 | TsD7C1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 97-98% (Механизированное уплотнение насыпей трамбовочным самоходным катком 10-12 т последовательными слоями толщиной 15-20 см после уплотнения, без поливки каждого слоя, уплотнение выполняется несвязным грунтом степенью уплотнения 97-98%)Грунтовое основание дороги | 100 m3 | 2,400 | 5 820,79 253,54 | 13 969,90 608,50 |
| 6 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание)*h-5cm. | m3 | 60,000 | 839,26 18,50 | 50 355,90 1 110,00 |
| 7 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом) | 100m2 | 12,000 | 16 958,97 247,00 | 203 507,70 2 964,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|---|--------|-------|------------------|--------------------------------|
| 8 | TsC17B | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (Разработка канав автогрейдером до 175 CP, (треугольного сечения), глубиной до 0,40 м, грунт II категории) | 100 m | 0,300 | 782,67 86,67 | 234,80 26,00 |
| | | Total Ремонт 1 участка дороги по ул. Гагарина Inclusiv salariu | | | | 280 904,40 4 708,50 |
| | | 2. Ремонт 2 участка дороги по ул. Гагарина | | | | |
| 9 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) *Под корыто | 100 m3 | 1,680 | 2 597,14 0,00 | 4 363,20 0,00 |
| 10 | TsC22K1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21B1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт II категории) | 100 m3 | 1,680 | 1 152,86 0,00 | 1 936,80 0,00 |
| 11 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории) *Погрузка | 100 m3 | 1,680 | 1 269,05 0,00 | 2 132,00 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|--------|---------|---------------------|--------------------------------|
| 12 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км) | t | 218,400 | 16,25 0,00 | 3 549,00 0,00 |
| 13 | TsD7C1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 97-98% (Механизированное уплотнение насыпей трамбовочным самоходным катком 10-12 т последовательными слоями толщиной 15-20 см после уплотнения, без поливки каждого слоя, уплотнение выполняется несвязным грунтом степенью уплотнения 97-98%)Грунтовое основание дороги | 100 m3 | 2,240 | 5 821,52 253,57 | 13 040,20 568,00 |
| 14 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание)*h-5cm. | m3 | 56,000 | 839,37 18,50 | 47 004,50 1 036,00 |
| 15 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом) | 100m2 | 11,200 | 16 958,97 247,01 | 189 940,45 2 766,50 |
| | | Total Ремонт 2 участка дороги по ул. Гагарина Inclusiv salariu | | | | 261 966,15 4 370,50 |
| | | 3. Ремонт 1 участка дороги по ул. Победы | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|---|--------|---------|--------------------|---------------------|
| 16 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) *Под корыто | 100 m3 | 2,028 | 2 598,82 0,00 | 5 270,40 0,00 |
| 17 | TsC22K1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21B1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт II категории) | 100 m3 | 2,028 | 1 150,30 0,00 | 2 332,80 0,00 |
| 18 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории) *Погрузка | 100 m3 | 2,028 | 1 266,03 0,00 | 2 567,50 0,00 |
| 19 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км) | t | 263,640 | 16,25 0,00 | 4 284,00 0,00 |
| 20 | TsD7C1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 97-98% (Механизированное уплотнение насыпей трамбовочным | 100 m3 | 2,704 | 5 820,10 253,51 | 15 737,55 685,50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|---|-------|---------|---------------------|------------------------|
| | | самоходным катком 10-12 т последовательными слоями толщиной 15-20 см после уплотнения, без поливки каждого слоя, уплотнение выполняется несвязным грунтом степенью уплотнения 97-98%)Грунтовое основание дороги | | | | |
| 21 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание)*h-5cm. | m3 | 67,600 | 839,12 18,50 | 56 724,80 1 250,50 |
| 22 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом) | 100m2 | 13,520 | 16 959,23 247,00 | 229 288,85 3 339,50 |
| 23 | CB01B | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile (Опалубка из хвойных досок для укладки бетона, при строительстве водоводов, каналов и пристроек, включая крепления) | m2 | 5,320 | 240,78 100,00 | 1 280,95 532,00 |
| 24 | CC01B1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm (Стальная арматура класса PC 52 уложенная в фундаменты, изготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм)12A3 Сетка 150x150 мм | kg | 840,000 | 21,12 1,65 | 17 745,00 1 386,00 |
| 25 | CA04D | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 25/20 (Bc 25/B | m3 | 10,500 | 2 877,15 270,05 | 30 210,10 2 835,50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|--------|-------|------------------|---------------------------------|
| | | 330), la inaltime pina la 35 m inclusiv (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ и укладка его типичными средствами, на высоте до 35 м включительно, железобетон класса...) Перекресток 70 м2 толщиной 15 см. Цемент, песок, вода, бульдозер, кран, бетономешалка = 0 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,03 | | | | |
| | | Total Ремонт 1 участка дороги по ул. Победы Inclusiv salariu | | | | 365 441,95 10 029,00 |
| | | 4. Ремонт 2 участка дороги по ул. Победы | | | | |
| 26 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) *Под корыто | 100 m3 | 2,700 | 2 600,00 0,00 | 7 020,00 0,00 |
| 27 | TsC22K1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21B1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт II категории) | 100 m3 | 2,700 | 1 152,00 0,00 | 3 110,40 0,00 |
| 28 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории) *Погрузка | 100 m3 | 2,700 | 1 268,70 0,00 | 3 425,50 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|--------|---------|---------------------|------------------------|
| 29 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км) | t | 351,000 | 16,23 0,00 | 5 698,00 0,00 |
| 30 | TsD7C1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 97-98% (Механизированное уплотнение насыпей трамбовочным самоходным катком 10-12 т последовательными слоями толщиной 15-20 см после уплотнения, без поливки каждого слоя, уплотнение выполняется несвязным грунтом степенью уплотнения 97-98%)Грунтовое основание дороги | 100 m3 | 3,600 | 5 820,72 253,47 | 20 954,60 912,50 |
| 31 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание)*h=5cm. | m3 | 90,000 | 839,26 18,50 | 75 533,85 1 665,00 |
| 32 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом) | 100m2 | 18,000 | 16 959,00 247,00 | 305 262,00 4 446,00 |
| 33 | TsC17B | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II | 100 m | 0,200 | 769,00 85,00 | 153,80 17,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|---|--------|--------|------------------|--------------------------------|
| | | (Разработка канав автогрейдером до 175 СР, (треугольного сечения), глубиной до 0,40 м, грунт II категории) | | | | |
| | | Total Ремонт 2 участка дороги по ул. Победы Inklusiv salariu | | | | 421 158,15 7 040,50 |
| | | 5. Ремонт участка дороги по ул. Котовского | | | | |
| 34 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 СР, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 СР, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) *Под корыто | 100 m3 | 0,720 | 2 600,00 0,00 | 1 872,00 0,00 |
| 35 | TsC22K1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21B1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт II категории) | 100 m3 | 0,720 | 1 150,00 0,00 | 828,00 0,00 |
| 36 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории) *Погрузка | 100 m3 | 0,720 | 1 263,89 0,00 | 910,00 0,00 |
| 37 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км) | t | 93,600 | 16,23 0,00 | 1 519,00 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|---|--------------------|--------|--------------------------------------|--|
| 38 | TsD7C1 | <p>Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 97-98% (Механизированное уплотнение насыпей трамбовочным самоходным катком 10-12 т последовательными слоями толщиной 15-20 см после уплотнения, без поливки каждого слоя, уплотнение выполняется несвязным грунтом степенью уплотнения 97-98%)Грунтовое основание дороги</p> | 100 m ³ | 0,960 | <p>5 823,33</p> <hr/> <p>253,65</p> | <p>5 590,40</p> <hr/> <p>243,50</p> |
| 39 | DA06B2 | <p>Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание)*h-5cm.</p> | m ³ | 24,000 | <p>839,03</p> <hr/> <p>18,50</p> | <p>20 136,70</p> <hr/> <p>444,00</p> |
| 40 | DI134 | <p>Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)</p> | 100m ² | 4,800 | <p>16 960,01</p> <hr/> <p>246,98</p> | <p>81 408,05</p> <hr/> <p>1 185,50</p> |
| 41 | TsC17B | <p>Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (Разработка канав автогрейдером до 175 CP, (треугольного сечения), глубиной до 0,40 м, грунт II категории)</p> | 100 m | 0,030 | <p>803,33</p> <hr/> <p>83,33</p> | <p>24,10</p> <hr/> <p>2,50</p> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|--|---|---|---|-------------------|
| | | Total Ремонт участка дороги по ул. Котовского | | | | 112 288,25 |
| | | Inclusiv salariu | | | | 1 875,50 |

| | | | | |
|--|--|--------------------------|----------|------------------|
| | | Прямые затраты | lei | 1 441 762 |
| | | Asigurarea sociala | 24,00 % | 6 726 |
| | | Total | 100,00 + | 1 448 488 |
| | | Cheltuieli de depozitare | 1,50 % | 16 322 |
| | | Total | 100,00 + | 1 464 810 |
| | | Cheltuieli de regie | 13,00 % | 190 425 |
| | | Total | 100,00 + | 1 655 235 |
| | | Beneficiu de deviz | 5,00 % | 82 761 |
| | | Total | 100,00 + | 1 737 996 |
| | | TVA | 20,00 % | 347 598 |
| | | Total deviz: | | 2 085 594 |
| | | Inclusiv salariu | | 28 024 |

Intocmit

TOPSTROYCOM SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

PRIMARIA AVDARMA

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Ремонт участков дорог по
улицам с.Авдарма**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 2 085 594 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Total borderou de resurse № : | | | | |

Manopera :

| | | | | | | |
|----|---------------|-----------------------|------|--------|-----------------------|---------------|
| 1. | 7123010010200 | Betonist | h-om | 51,98 | 50,00 | 2 599,00 |
| 2. | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 27,72 | 50,00 | 1 386,00 |
| 3. | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 9,68 | 50,00 | 484,00 |
| 4. | 7129020012800 | Pavator | h-om | 110,11 | 50,00 | 5 505,50 |
| 5. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 61,27 | 50,00 | 3 063,50 |
| 6. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,69 | 50,00 | 284,50 |
| 7. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 294,03 | 50,00 | 14 701,50 |
| | | | | | Total manopera | 28 024 |

Materiale:

| | | | | | | |
|-----|----------------|---|----|----------|---------------------------------------|------------------|
| 1. | 11202062010361 | Savura agregat fin 0-4 mm | m3 | 59,52 | 480,00 | 28 569,60 |
| 2. | 1411122201645 | Piatra sparta LA30, fr.8-16 conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 59,52 | 635,00 | 37 795,20 |
| 3. | 1411122201661 | Piatra spartae LA30, fr.31.5-63 conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 1 124,93 | 635,00 | 714 330,55 |
| 4. | 14111222017521 | Piatra sparta LA30 fr. 16-31.5 conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 89,28 | 635,00 | 56 692,80 |
| 5. | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 390,15 | 520,00 | 202 878,00 |
| 6. | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,02 | 5 800,00 | 116,00 |
| 7. | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,09 | 5 800,00 | 522,00 |
| 8. | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,01 | 5 800,00 | 58,00 |
| 9. | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,64 | 23,00 | 14,72 |
| 10. | 2663102100001 | Beton clasa C 25/20 | m3 | 11,09 | 2 440,00 | 27 059,60 |
| 11. | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam 12A3 | kg | 861,00 | 19,00 | 16 359,00 |
| 12. | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,53 | 28,00 | 14,84 |
| 13. | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,64 | 26,00 | 16,64 |
| 14. | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,27 | 25,00 | 6,75 |
| 15. | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 247,60 | 15,00 | 3 714,00 |
| | | | | | Total materiale de construcții | 1 088 149 |

Utilaje de construcții:

| | | | | | | |
|----|----------------|--|------|--------|--------|-----------|
| 1. | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 63,80 | 720,00 | 45 936,00 |
| 2. | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 113,29 | 585,00 | 66 274,65 |
| 3. | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 45,53 | 585,00 | 26 635,05 |
| 4. | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 161,30 | 585,00 | 94 360,50 |
| 5. | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 66,66 | 500,00 | 33 330,00 |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------|---|------|-------|--------|----------------|
| 6. | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 17,41 | 650,00 | 11 316,50 |
| 7. | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 15,36 | 650,00 | 9 984,00 |
| 8. | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 6,30 | 50,00 | 315,00 |
| 9. | 29522700076111 | Distribuitoare de criblura | h-ut | 6,31 | 450,00 | 2 839,50 |
| 10. | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 26,93 | 700,00 | 18 851,00 |
| 11. | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 31,49 | 500,00 | 15 745,00 |
| Total utilaje de construcții | | | | | | 325 589 |

| | | |
|--------------------------|----------|-----------|
| Прямые затраты | lei | 1 441 762 |
| Asigurarea sociala | 24,00 % | 6 726 |
| Total | 100,00 + | 1 448 488 |
| Cheltuieli de depozitare | 1,50 % | 16 322 |
| Total | 100,00 + | 1 464 810 |
| Cheltuieli de regie | 13,00 % | 190 425 |
| Total | 100,00 + | 1 655 235 |
| Beneficiu de deviz | 5,00 % | 82 761 |
| Total | 100,00 + | 1 737 996 |
| TVA | 20,00 % | 347 598 |

Total deviz:

2 085 594

Intocmit

TOPSTROYCOM SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

PRIMARIA AVDARMA

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Ремонт участков дорог по улицам
с.Авдарма

Investitor PRIMARIA AVDARMA

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|--|--------|--|----------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Ремонт 1 участка дороги по ул. Гагарина | | | | |
| 1 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) *Под корыто | 100 m3 | | | 2 600,00 0,00 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 3,61 | 720,00 | 2 600,00 |
| 2 | TsC22K1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21B1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт II категории) | 100 m3 | | | 1 152,00 0,00 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 1,60 | 720,00 | 1 152,00 |
| 3 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории) *Погрузка | 100 m3 | | | 1 267,50 0,00 |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,95 | 650,00 | 1 267,50 |
| 4 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км) | t | | | 16,24 0,00 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 | 700,00 | 16,24 |
| 5 | TsD7C1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 97-98% (Механизированное уплотнение насыпей трамбовочным самоходным катком 10-12 т последовательными слоями толщиной 15-20 см после уплотнения, без поливки каждого слоя, уплотнение выполняется несвязным грунтом степенью уплотнения 97-98%)Грунтовое основание дороги | 100 m3 | | | 5 820,79 253,54 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 5,07 | 50,00 | 253,54 |
| | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 9,516 | 585,00 | 5 567,25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|--------|-------|--------|---------------------|
| 6 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание)*h-5cm. | m3 | | | 839,26 18,50 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,37 | 50,00 | 18,50 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,232 | 15,00 | 3,48 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,311 | 520,00 | 681,72 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valтури R 8-14 de 14t | h-ut | 0,153 | 585,00 | 89,50 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,023 | 500,00 | 11,50 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,048 | 720,00 | 34,56 |
| 7 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 cm механизированным способом) | 100m2 | | | 16 958,97 247,00 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,94 | 50,00 | 247,00 |
| | 1411122201661 | Piatra spartae LA30, fr.31.5-63 conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 18,90 | 635,00 | 12 001,50 |
| | 14111222017521 | Piatra sparta LA30 fr. 16-31.5 conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 1,50 | 635,00 | 952,50 |
| | 1411122201645 | Piatra sparta LA30, fr.8-16 conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 1,00 | 635,00 | 635,00 |
| | 11202062010361 | Savura agregat fin 0-4 mm | m3 | 1,00 | 480,00 | 480,00 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 3,00 | 15,00 | 45,00 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,042 | 720,00 | 30,00 |
| | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,258 | 650,00 | 167,92 |
| | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 1,12 | 500,00 | 560,00 |
| | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 2,71 | 585,00 | 1 585,35 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,414 | 500,00 | 207,08 |
| | 29522700076111 | Distribuitor de criblura | h-ut | 0,106 | 450,00 | 47,63 |
| 8 | TsC17B | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (Разработка канав автогрейдером до 175 CP, (треугольного сечения), глубиной до 0,40 м, грунт II категории) | 100 m | | | 782,67 86,67 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,72 | 50,00 | 86,67 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,95 | 720,00 | 696,00 |
| | | 2. Ремонт 2 участка дороги по ул. Гагарина | | | | |
| 9 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) *Под корыто | 100 m3 | | | 2 597,14 0,00 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 3,61 | 720,00 | 2 597,14 |
| 10 | TsC22K1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21B1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт II категории) | 100 m3 | | | 1 152,86 0,00 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 1,60 | 720,00 | 1 152,86 |
| 11 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт | 100 m3 | | | 1 269,05 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|--------|--------|--------|---------------------------|
| | | естественной влажности I категории) *Погрузка | | | | |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,95 | 650,00 | 1 269,05 |
| 12 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км) | t | | | 16,25 <hr/> 0,00 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 | 700,00 | 16,25 |
| 13 | TsD7C1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 97-98% (Механизированное уплотнение насыпей трамбовочным самоходным катком 10-12 т последовательными слоями толщиной 15- 20 см после уплотнения, без поливки каждого слоя, уплотнение выполняется несвязным грунтом степенью уплотнения 97-98%)Грунтовое основание дороги | 100 m3 | | | 5 821,52 <hr/> 253,57 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 5,07 | 50,00 | 253,57 |
| | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 9,516 | 585,00 | 5 567,95 |
| 14 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание)*h-5cm. | m3 | | | 839,37 <hr/> 18,50 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,37 | 50,00 | 18,50 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam. | m3 | 0,232 | 15,00 | 3,48 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,311 | 520,00 | 681,76 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,153 | 585,00 | 89,53 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,023 | 500,00 | 11,52 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,048 | 720,00 | 34,59 |
| 15 | DII34 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом) | 100m2 | | | 16 958,97 <hr/> 247,01 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,94 | 50,00 | 247,01 |
| | 1411122201661 | Piatra spartae LA30, fr.31.5-63 conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 18,90 | 635,00 | 12 001,50 |
| | 14111222017521 | Piatra sparta LA30 fr. 16-31.5 conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 1,50 | 635,00 | 952,50 |
| | 1411122201645 | Piatra sparta LA30, fr.8-16 conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 1,00 | 635,00 | 635,00 |
| | 11202062010361 | Savura agregat fin 0-4 mm | m3 | 1,00 | 480,00 | 480,00 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam. | m3 | 3,00 | 15,00 | 45,00 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,042 | 720,00 | 30,21 |
| | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,258 | 650,00 | 167,72 |
| | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 1,12 | 500,00 | 559,82 |
| | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 2,71 | 585,00 | 1 585,25 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,414 | 500,00 | 207,14 |
| | 29522700076111 | Distribuitoar de criblura | h-ut | 0,106 | 450,00 | 47,81 |
| | | 3. Ремонт 1 участка дороги по ул. Победы | | | | |
| 16 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) *Под корыто | 100 m3 | | | 2 598,82 <hr/> 0,00 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 3,61 | 720,00 | 2 598,82 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|--------|--------|--------|---------------------|
| 17 | TsC22K1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21B1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт II категории) | 100 m3 | | | 1 150,30 0,00 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 1,60 | 720,00 | 1 150,30 |
| 18 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории) *Погрузка | 100 m3 | | | 1 266,03 0,00 |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,95 | 650,00 | 1 266,03 |
| 19 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км) | t | | | 16,25 0,00 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 | 700,00 | 16,25 |
| 20 | TsD7C1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 97-98% (Механизированное уплотнение насыпей трамбовочным самоходным катком 10-12 т последовательными слоями толщиной 15-20 см после уплотнения, без поливки каждого слоя, уплотнение выполняется несвязным грунтом степенью уплотнения 97-98%)Грунтовое основание дороги | 100 m3 | | | 5 820,10 253,51 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 5,07 | 50,00 | 253,51 |
| | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 9,516 | 585,00 | 5 566,59 |
| 21 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание)*h-5cm. | m3 | | | 839,12 18,50 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,37 | 50,00 | 18,50 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,232 | 15,00 | 3,48 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,311 | 520,00 | 681,69 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,153 | 585,00 | 89,48 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,023 | 500,00 | 11,46 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,048 | 720,00 | 34,51 |
| 22 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом) | 100m2 | | | 16 959,23 247,00 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,94 | 50,00 | 247,00 |
| | 1411122201661 | Piatra spartae LA30, fr.31.5-63 conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 18,90 | 635,00 | 12 001,59 |
| | 14111222017521 | Piatra sparta LA30 fr. 16-31.5 conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 1,50 | 635,00 | 952,50 |
| | 1411122201645 | Piatra sparta LA30, fr.8-16 conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 1,00 | 635,00 | 635,00 |
| | 11202062010361 | Savura agregat fin 0-4 mm | m3 | 1,00 | 480,00 | 480,00 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 3,00 | 15,00 | 45,00 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,042 | 720,00 | 30,36 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|--------|-------|----------|-----------------------------|
| | 2952260003552 | Buldozer pe semile 79 kW | h-ut | 0,258 | 650,00 | 167,79 |
| | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 1,12 | 500,00 | 559,91 |
| | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 2,71 | 585,00 | 1 585,38 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,414 | 500,00 | 207,10 |
| | 29522700076111 | Distribuitoare de criblura | h-ut | 0,106 | 450,00 | 47,60 |
| 23 | CB01B | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile (Опалубка из хвойных досок для укладки бетона, при строительстве водоводов, каналов и пристроек, включая крепления) | m2 | | | 240,78 ----- 100,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,18 | 50,00 | 9,02 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,82 | 50,00 | 90,98 |
| | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,05 | 25,00 | 1,27 |
| | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,10 | 28,00 | 2,79 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,12 | 26,00 | 3,13 |
| | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,12 | 23,00 | 2,77 |
| | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,003 | 5 800,00 | 21,80 |
| | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,001 | 5 800,00 | 10,90 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,016 | 5 800,00 | 98,12 |
| 24 | CC01B1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm (Стальная арматура класса PC 52 уложенная в фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм)I2A3 Сетка 150x150 мм | kg | | | 21,12 ----- 1,65 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,033 | 50,00 | 1,65 |
| | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam I2A3 | kg | 1,025 | 19,00 | 19,48 |
| 25 | CA04D | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 25/20 (Bc 25/B 330), la inaltimei pina la 35 m inclusiv (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ и укладка его типичными средствами, на высоте до 35 м включительно, железобетон класса...) Перекресток 70 м2 толщиной 15 см.Цемент, песок, вода, бульдозер, кран, бетономешалка = 0 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,03 | m3 | | | 2 877,15 ----- 270,05 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,95 | 50,00 | 247,52 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,45 | 50,00 | 22,52 |
| | 2663102100001 | Beton clasa C 25/20 | m3 | 1,025 | 2 440,00 | 2 577,10 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,60 | 50,00 | 30,00 |
| | | 4. Ремонт 2 участка дороги по ул. Победы | | | | |
| 26 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) *Под корыто | 100 m3 | | | 2 600,00 ----- 0,00 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 3,61 | 720,00 | 2 600,00 |
| 27 | TsC22K1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21B1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт II категории) | 100 m3 | | | 1 152,00 ----- 0,00 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 1,60 | 720,00 | 1 152,00 |
| 28 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, | 100 m3 | | | 1 268,70 ----- 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|--------|--------|--------|---------------------------|
| | | с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности I категории) *Погрузка | | | | |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,95 | 650,00 | 1 268,70 |
| 29 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км) | t | | | 16,23 <hr/> 0,00 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 | 700,00 | 16,23 |
| 30 | TsD7C1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu ramint necoeziv grad. compact. 97-98% (Механизированное уплотнение насыпей трамбовочным самоходным катком 10-12 т последовательными слоями толщиной 15-20 см после уплотнения, без поливки каждого слоя, уплотнение выполняется несвязным грунтом степенью уплотнения 97-98%)Грунтовое основание дороги | 100 m3 | | | 5 820,72 <hr/> 253,47 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 5,07 | 50,00 | 253,47 |
| | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 9,516 | 585,00 | 5 567,25 |
| 31 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezidenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание)*h-5cm. | m3 | | | 839,26 <hr/> 18,50 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,37 | 50,00 | 18,50 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,232 | 15,00 | 3,48 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,311 | 520,00 | 681,72 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,153 | 585,00 | 89,50 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,023 | 500,00 | 11,50 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,048 | 720,00 | 34,56 |
| 32 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом) | 100m2 | | | 16 959,00 <hr/> 247,00 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,94 | 50,00 | 247,00 |
| | 1411122201661 | Piatra spartae LA30, fr.31.5-63 conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 18,90 | 635,00 | 12 001,50 |
| | 14111222017521 | Piatra sparta LA30 fr. 16-31.5 conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 1,50 | 635,00 | 952,50 |
| | 1411122201645 | Piatra sparta LA30, fr.8-16 conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 1,00 | 635,00 | 635,00 |
| | 11202062010361 | Savura agregat fin 0-4 mm | m3 | 1,00 | 480,00 | 480,00 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 3,00 | 15,00 | 45,00 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,042 | 720,00 | 30,40 |
| | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,258 | 650,00 | 167,56 |
| | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 1,12 | 500,00 | 560,00 |
| | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 2,71 | 585,00 | 1 585,35 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,414 | 500,00 | 206,94 |
| | 29522700076111 | Distribuito de criblura | h-ut | 0,106 | 450,00 | 47,75 |
| 33 | TsC17B | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (Разработка канав автогрейдером до 175 CP, (треугольного сечения), глубиной до 0,40 м, грунт II категории) | 100 m | | | 769,00 <hr/> 85,00 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,72 | 50,00 | 85,00 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,95 | 720,00 | 684,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|--------|--------|--------|---------------------|
| | | 5. Ремонт участка дороги по ул. Котовского | | | | |
| 34 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) *Под корыто | 100 m3 | | | 2 600,00 0,00 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 3,61 | 720,00 | 2 600,00 |
| 35 | TsC22K1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe ficare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21B1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт II категории) | 100 m3 | | | 1 150,00 0,00 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 1,60 | 720,00 | 1 150,00 |
| 36 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории) *Погрузка | 100 m3 | | | 1 263,89 0,00 |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,95 | 650,00 | 1 263,89 |
| 37 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км) | t | | | 16,23 0,00 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 | 700,00 | 16,23 |
| 38 | TsD7C1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 97-98% (Механизированное уплотнение насыпей трамбовочным самоходным катком 10-12 т последовательными слоями толщиной 15-20 см после уплотнения, без поливки каждого слоя, уплотнение выполняется несвязным грунтом степенью уплотнения 97-98%)Грунтовое основание дороги | 100 m3 | | | 5 823,33 253,65 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 5,07 | 50,00 | 253,65 |
| | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 9,516 | 585,00 | 5 569,69 |
| 39 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание)*h-5cm. | m3 | | | 839,03 18,50 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,37 | 50,00 | 18,50 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,232 | 15,00 | 3,48 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,311 | 520,00 | 681,63 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,153 | 585,00 | 89,46 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,023 | 500,00 | 11,46 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,048 | 720,00 | 34,50 |
| 40 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство | 100m2 | | | 16 960,01 246,98 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|-------|-------|--------|-----------------------|
| | | щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом) | | | | |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,94 | 50,00 | 246,98 |
| | 1411122201661 | Piatra spartae LA30, fr.31.5-63 conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 18,90 | 635,00 | 12 001,50 |
| | 14111222017521 | Piatra sparta LA30 fr. 16-31.5 conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 1,50 | 635,00 | 952,50 |
| | 1411122201645 | Piatra sparta LA30, fr.8-16 conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 1,00 | 635,00 | 635,00 |
| | 11202062010361 | Savura agregat fin 0-4 mm | m3 | 1,00 | 480,00 | 480,00 |
| | 4100116202806 | Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 3,00 | 15,00 | 45,00 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,042 | 720,00 | 30,00 |
| | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,258 | 650,00 | 167,92 |
| | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 1,12 | 500,00 | 560,42 |
| | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 2,71 | 585,00 | 1 585,59 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,414 | 500,00 | 207,29 |
| | 29522700076111 | Distribuitoare de criblura | h-ut | 0,106 | 450,00 | 47,81 |
| 41 | TsC17B | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (Разработка канав автогрейдером до 175 CP, (треугольного сечения), глубиной до 0,40 м, грунт II категории) | 100 m | | | 803,33 <hr/> 83,33 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,72 | 50,00 | 83,33 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,95 | 720,00 | 720,00 |

APROBAT:

Intocmit
TOPSTROYCOM SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
PRIMARIA AVDARMA

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.