

**Modernizarea si reconstructia
Stadionului raional din or.
Anenii Noi, str. Parcului 20/a.
N905-REAC.SU**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01-01-2000

**Modernizarea si reconstructia Stadionului raional din or. Anenii Noi, str. Parcului
20/a. N905-REAC.SU**

Valoarea de deviz 1 701 031,961 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lista cu cantitatile de lucruri N 1-3-2 Lucrari de constructii 1.1. Систематический и контурный дренаж (подземный) - ДР1 для N5 по ГП 1.1.1. Lucrari terasamente				
1	TsC03F11 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cumotor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamintcu umiditate naturala, descarcare in autovehicule terencatg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3	0,420	906,667 0,000	380,800 0,000
2	TsA02B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cutaluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, treptede infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime <0,75 m teren mijlociu (Доработка вручную в мокромгрунте) K=1,200	m3	12,000	78,540 78,540	942,480 942,480
3	TsI50A5 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	74,000	10,600 0,000	784,400 0,000
4	TsC51B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,490	161,388 19,755	79,080 9,680

1	2	3	4	5	6	7
5	AcF03C п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apasau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat deizolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cupiatra sparta (Щебень гранитный)	m3	49,300	474,346 64,350	23 385,255 3 172,455
6	DA19A п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrantsintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului(Геотекстиль в границах дренажной траншеи типа Дорнит-100)	m2	100,000	31,210 2,090	3 121,000 209,000
7	CP15B п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Montarea placutelor prefabricate din beton armat pestecanale cu volum intre 0,05 - 0,5 mc inclusiv.(Плитабетонная 800x800x150 с отв.д400мм для пригрузапластиковых колодцев. V=0.1m3)	buc	6,000	1 599,880 41,250	9 599,281 247,500
8	CP15B п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Montarea placutelor prefabricate din beton armat pestecanale cu volum intre 0,05 - 0,5 mc inclusiv.(Плитабетонная 800x800x150 с отв.д630мм для пригрузапластиковых колодцев. V=0.1m3)	buc	2,000	1 599,880 41,250	3 199,760 82,500
9	TsA24C п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cuinfiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apade joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500Mc/h	h-ut	7,100	187,000 0,000	1 327,700 0,000
Total Lucrari terasamente						42 819,756
Inclusiv salariu						4 663,615
		1.1.2. Conducte si accesorii				
10	п. K=1,000	Муфта ПВХ гофрированная д200мм	buc	18,000	350,000 0,000	6 300,000 0,000
11	п. K=1,000	Кольцо уплотнит.для дренажных труб д200мм	buc	20,000	7 000,000 0,000	140 000,000 0,000
Total Conducte si accesorii						146 300,000
Inclusiv salariu						0,000
		1.1.3. Колодцы дренажные пластиковые-8шт				
12	AcB06B п. K=3=1,000;	Монтаж колодцев дренажных пластиковых сполимерным люком Mat. marunte si montaj (miniu plumb, fuior, cinepa, aliaj de lipit etc.)=1,010	buc	8,000	1 220,261 149,600	9 762,091 1 196,800

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,000; Ш=1,000					
13	pret de piata п. K=1,000	Колодец дренажный пластиковый д400мм Н=1,1м сполимерным люком	buc	2,000	5 000,000 0,000	10 000,000 0,000
14	pret de piata п. K=1,000	Колодец дренажный пластиковый д400мм Н=1,37м сполимерным люком	buc	2,000	2 000,000 0,000	4 000,000 0,000
15	pret de piata п. K=1,000	Колодец дренажный пластиковый д400мм Н=1,27м сполимерным люком	buc	2,000	2 000,000 0,000	4 000,000 0,000
16	pret de piata п. K=1,000	Колодец дренажный пластиковый д630мм Н=2,02м сполимерным люком	buc	2,000	7 000,000 0,000	14 000,000 0,000
Total Колодцы дренажные пластиковые-8шт						41 762,091
Inclusiv salariu						1 196,800
Total Систематический и контурный дренаж (подземный) - ДР1 для N5 по ГП						230 881,847
Inclusiv salariu						5 860,415
		1.2. Дренаж -ДР2 - для N5 по ГП				
17	SB26A п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Лоток пластиковый С-250 ЛВ- 10.15.06-ПП (Poly MaxBasic) Л=1м Material marunt (ciment, nisip, apa etc)=1,040	buc	40,000	1 429,249 60,500	57 169,968 2 420,000
18	SB26A п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Лоток пластиковый С-250 ЛВ- 10.15.08-ПП (Poly MaxBasic) Л=1м Material marunt (ciment, nisip, apa etc)=1,040	buc	40,000	1 429,249 60,500	57 169,968 2 420,000
19	SB26A п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Лоток пластиковый С-250 ЛВ- 10.16.16-ПП (Poly MaxBasic) Л=1м Material marunt (ciment, nisip, apa etc)=1,040	buc	40,000	1 429,249 60,500	57 169,968 2 420,000
20	SB26A	Лоток пластиковый С-250 ЛВ- 10.16.20-ПП (Poly MaxBasic) Л=1м	buc	20,000	1 637,249	32 744,984

1	2	3	4	5	6	7
	п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Material marunt (ciment, nisip, apa etc)=1,040			60,500	1 210,000
21	SB26A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Лоток пластиковый С-250 ЛВ-20.26.08-ПП (Poly MaxBasic) Л=1м Material marunt (ciment, nisip, apa etc)=1,040	buc	120,000	1 429,249 60,500	171 509,904 7 260,000
22	SB26A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Лоток пластиковый С-250 ЛВ-20.26.20-ПП (Poly MaxBasic) Л=1м Material marunt (ciment, nisip, apa etc)=1,040	buc	60,000	1 429,249 60,500	85 754,952 3 630,000
23	SB26A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Лоток пластиковый С-250 ЛВ-20.26.30-ПП (Poly MaxBasic) Л=1м Material marunt (ciment, nisip, apa etc)=1,040	buc	40,000	1 429,249 60,500	57 169,968 2 420,000
24	SB26A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Песковая камера пластиковая С-250 ПВ3-20.26.60-ПП(Poly Max Basic) Л=0,5м Material marunt (ciment, nisip, apa etc)=1,040	buc	4,000	1 637,252 60,500	6 549,009 242,000
25	SB26A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Песковая камера пластиковая С-250 ПВ3-10.16.60-ПП(Poly Max Basic) Л=0,5м Material marunt (ciment, nisip, apa etc)=1,040	buc	2,000	1 429,237 60,500	2 858,474 121,000
26	AcE07A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Решетка водоприемная А15--РВ-20.24.100 стальнаяоцинкованная Л=0,998м Mat. marunte (scinduri etc.)=1,030	buc	220,000	321,106 38,500	70 643,303 8 470,000
27	AcE07A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Решетка водоприемная А15--РВ-10.14.100-К стальнаяоцинкованная Л=0,998м Mat. marunte (scinduri etc.)=1,030	buc	140,000	321,106 38,500	44 954,824 5 390,000
28	AcD16A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Заглушка для лотка ЛВ-10.15.06-ПП	buc	4,000	833,550 33,550	3 334,200 134,200
29	AcD16A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Заглушка для лотка ЛВ-20.26.08-ПП	buc	2,000	833,550 33,550	1 667,100 67,100
30	AcD16A	Переходник для лотка ЛВ-10.15.08-	buc	4,000	833,550	3 334,200

1	2	3	4	5	6	7
	п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	ПП			33,550	134,200
31	AcD16A п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Переходник для лотка ЛВ-10.16.16-ПП	buc	4,000	833,550 33,550	3 334,200 134,200
32	AcD16A п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Переходник для лотка ЛВ-10.16.20-ПП	buc	4,000	833,550 33,550	3 334,200 134,200
33	AcD16A п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Переходник для лотка ЛВ-20.26.20-ПП	buc	4,000	833,550 33,550	3 334,200 134,200
34	AcD16A п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Переходник для лотка ЛВ-20.26.30-ПП	buc	4,000	833,550 33,550	3 334,200 134,200
35	SA38I п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Крепления на лотки В100 (полозья под решетки)	buc	140,000	127,980 4,400	17 917,200 616,000
36	SA38I п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Крепления на лотки В100 (полозья под решетки)	buc	220,000	127,980 4,400	28 155,600 968,000
37	AcD22A п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prininterior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m (Бетоннаяобойма из бетона В-25 для лотков C250) Mat. marunte (dreptare etc.)=1,010	m3	44,000	1 851,074 469,150	81 447,274 20 642,600
38	AcD25A п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Executarea tencuielilor sclivisite cu mortar de ciment M-100 T, prin interior la peretii canalelor cu sectiunea H de1,2-1,8 m si acoperirea 1-5 m (Выравнивающий слойсухо песчаной цементной смеси M75/M100) Mat. marunte (dreptare etc.)=1,020	m2	7,580	74,876 42,353	567,561 321,035
39	DA19A п. K=3=1,000;	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrantsintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului (Полоса из ПЕ пленки	m2	439,500	23,930 2,090	10 517,235 918,555

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,000; III=1,000					
40	CE25A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturicu chituri sau masticuri polimerice.Герметик для продольных швов (с двух сторон) Material marunt (adeziv, diluant)=1,050	m	1 930,00 0	32,165 19,250	62 078,450 37 152,500
41	CE25B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturicu profile din polimer expandat Шнур продольный (с двух сторон) Material marunt (adeziv, diluant)=1,050	m	720,000	161,150 11,000	116 028,000 7 920,000
42	AcA07C п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor dinPVC SN-4 гофрирования дренажная в фильтре изгеотекстиля д200/176 mm Materiale marunte (dicloretan, apa)=1,020	m	15,000	1 235,355 24,750	18 530,325 371,250
43	IzK03C п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Ecrane termoizolante din foi de polietilena. Тепловаяизоляция из пенополиуретана ППУ-308	m2	9,450	24,449 11,547	231,040 109,120
44	IzF04A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri saula fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusivscafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafeteorizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cumastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc(cosoroaba) Пароизоляция, слой	m2	9,450	88,979 2,200	840,851 20,790
45	IzF04B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri saula fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusivscafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafeteorizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cucarton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitumПароизоляция, слой	m2	9,450	411,029 4,400	3 884,227 41,580
46	IzK03A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Ecrane termoizolante din foita de aluminiu Пароизоляция,слой	m2	9,450	10,556 9,900	99,755 93,555
47	IzI08A1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla dealuminiu fixate cu suruburi cu cap crestet semirotond,autofiletante, avind grosimea de 0,4 mm cu	m2	9,450	148,839 35,363	1 406,529 334,180

1	2	3	4	5	6	7
		circumferintapeste termoizolatie pina la 0,35 m, confectionare.(Покрытие защитное из алюминия)				
48	IzI08A2 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla de aluminiu fixate cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante, avind grosimea de 0,4 mm cu circumferinta peste termoizolatie pina la 0,35 m, montare	m2	9,450	82,663 55,163	781,165 521,290
Total Дренаж -ДР2 - для N5 по ГП						1 007 852,834
Inclusiv salariu						106 905,755
Total Lista cu cantitatile de lucruri N 1-3-2 Lucrari de constructii						1 238 734,681
Inclusiv salariu						112 766,170
Cheltuieli directe			lei		1 238 734,681	
CAS			24,00 %		27 063,881	
Cheltueli de transport			4,00 %		44 784,496	
Total			100,00 +		1 310 583,058	
Cheltueli de regie			4,00 %		52 423,322	
Total			100,00 +		1 363 006,380	
Beneficiulde deviz			4,00 %		54 520,255	
Total			100,00 +		1 417 526,635	
TVA			20,00 %		283 505,326	

Total deviz: 1 701 031,961
Inclusiv salariu 112 766,170

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)