



S.R.L. „REGINA-LEMN-PLAST” cu sediul în r-l. Soroca, s. Regina Maria, IDNO 1010607000898, cod TVA 8400726, IBAN MD36MO224ASV24647727100, deschis la BC „OTP Bank” S.A., reprezentată prin administratorul Elena NASTAS, care activează în baza Statutului, denumită în continuare „**Antreprenor**”, pe de o parte, și

S.A. „Rețelele Electrice de Distribuție Nord”, cu sediul în mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare 180^A, IDNO 1003602006563, cod TVA 1200555, IBAN MD70VI222400001171264MDL, deschis la B.C. „Victoriabank” S.A. suc. nr. 1 Bălți, Codul băncii VICBMD2X740, reprezentată prin directorul general Iurie BEȘLIU, care activează în baza Statutului, denumită în continuare „**Beneficiar**”, pe de altă parte, iar ambele în continuare „**Părți**” sau individual „**Parte**”, au încheiat prezentul Contract de antrepriză, în continuare „**Contract**”, cu privire la următoarele:

I. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Obiectul contractului: În temeiul prezentului Contract, Antreprenorul se obligă să efectueze – **Lucrări de reparație a clădirii PT109FR6, OR Florești al S.A. „RED-Nord”, Lot 4**, iar Beneficiarul se obligă să achite costul lucrărilor conform devizului din ofertă, anexat la Contract.

II. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

2.1. Antreprenorul se obligă:

- 2.1.1. să îndeplinească la timp și calitativ lucrările indicate la pct. 1.1. al prezentului Contract;
- 2.1.2. în termen de 5 zile de la finalizarea lucrărilor să înlăture pe cont propriu defectele apărute sau neajunsurile depistate;
- 2.1.3. să execute lucrările cu utilajul și echipamentul tehnic propriu;
- 2.1.4. să execute lucrările contractate în termen de 30 zile calendaristice din data pregătirii, eliberării și transmiterii obiectului pentru reparații Antreprenorului de către Beneficiar.

2.2. Beneficiarul se obligă:

- 2.2.1. să efectueze lucrările de pregătire a terenului și construcției aferente obiectului, până la începerea lucrărilor de către Antreprenor;
- 2.2.2. să recepționeze lucrările în ziua finalizării acestora și după înlăturarea tuturor neajunsurilor existente;
- 2.2.3. în termen de 5 zile să înainteze în scris pretențiile apărute în legătură cu executarea lucrărilor.

III. PLATA PENTRU EXECUTAREA LUCRĂRILOR

- 3.1. Beneficiarul se obligă să achite costul lucrărilor executate în termen de 30 zile de la data semnării actului de recepție a lucrărilor.
- 3.2. Costul total al lucrărilor este stabilit în sumă de **195 163 lei fără TVA** (devizul se anexează).
- 3.3. Achitarea se va efectua prin virament în contul bancar al Antreprenorului, pentru lucrările îndeplinite, conform actului de recepție a lucrărilor.

IV. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

- 4.1. Condiții generale: Părțile se obligă să depună maximă diligență pentru executarea corespunzătoare a obligațiilor contractuale. În cazul neexecutării sau executării necorespunzătoare a obligațiilor decurgând din prezentul Contract, partea în culpă va purta răspundere contractuală în conformitate cu prezentul Contract și legislația în vigoare.
- 4.2. Penalități de întârziere: În cazul neexecutării sau executării cu întârziere a obligațiilor asumate prin prezentul Contract, partea în culpă se obligă să plătească celeilalte părți penalități în mărime de 0,1% din valoarea angajamentului neexecutat pentru fiecare zi de întârziere.
- 4.3. Evenimente în afara controlului: Părțile contractante vor fi exonerate de răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor contractuale, dacă respectivele s-au datorat unor evenimente în afara controlului care au împiedicat sau au întârziat, în mod direct, executarea prezentului Contract. În asemenea cazuri, termenul de executare a obligațiilor în baza

prezentului Contract se va prelungi pe o perioadă egală cu durata de timp cât durează astfel de circumstanțe.

4.4. Procedura de notificare: Partea care se confruntă cu un eveniment în afara controlului este obligată să notifice în scris imediat celeilalte părți, sub sancțiunea privării de dreptul de a se prevala de acest eveniment, imposibilitatea sau întârzierea executării obligațiilor, dar nu mai târziu de 5 (cinci) zile de la momentul producerii evenimentului, și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării și diminuării consecințelor acestuia.

4.5. Încetarea contractului: În cazul în care evenimentul în afara controlului durează mai mult de 60 (șaizeci) de zile, părțile au dreptul să-și notifice încetarea prezentului Contract fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde daune-interese.

V. CONFIDENȚIALITATE

5.1. Toată informația pusă la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar va fi considerată confidențială și nu va putea face obiectul divulgării, copierii sau utilizării de către Antreprenor, fără acordul în scris al Beneficiarului. Antreprenorul va fi responsabil de orice prejudicii cauzate din culpa sau neglijența sa în legătură cu utilizarea improprie și neautorizată a informației în posesia căreia a intrat.

5.2. Antreprenorul nu va avea dreptul, fără acordul în scris al Beneficiarului:

- să facă cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unui terț, în afara persoanelor implicate în executarea prezentului Contract;
- să utilizeze informațiile și documentele obținute, sau la care are acces în perioada valabilității contractului, în alt scop decât acela de a-și executa obligațiile contractuale.

VI. TERMENUL CONTRACTULUI

6.1. Prezentul contract intră în vigoare de la data semnării lui de către părți, fiind valabil până la executarea integrală a obligațiilor.

VII. DISPOZIȚII FINALE

7.1. Clauzele prezentului Contract pot fi modificate sau completate doar prin acordul în scris al ambelor părți, care va fi parte integrantă a prezentului Contract.

7.2. Litigiile apărute în temeiul prezentului Contract urmează să fie soluționate de părți pe cale amiabilă, iar în caz de neînțelegere – în instanțele judecătorești competente, în conformitate cu legislația în vigoare.

7.3. În partea nereglementată de prezentul Contract, părțile se vor călăuzi de prevederile legislației în vigoare.

7.4. Prezentul Contract constituie expresia întreagă și completă a tuturor termenilor și condițiilor convenite de părți și înlocuiește toate sau orice înțelegere anterioară, fie orală, fie scrisă, sau de orice altă natură.

7.5. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, câte unul pentru fiecare din părți, având aceeași forță juridică.

DREPT DOVADĂ A CELOR ENUNȚATE MAI SUS, Părțile au semnat prezentul Contract în două exemplare, prin intermediul reprezentanților lor împuterniciți:

ANTREPRENOR:

S.R.L. „REGINA-LEMN-PLAST”

Administrator

Elena NASTAS

Digitally signed by Nastas Serghei
Date: 2025.05.22 12:51:54 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Victor Barbau
o=Victor Barbau, c=MD, o=SA
RED-Nord, ou=o.Central Sef
GrEIM,
email=victor.barbau@rednord.md
2025.05.13 14:14:59 +03'00'

BENEFICIAR:

S.A. „Rețelele Electrice de Distribuție Nord”

Director general

Iurie BEȘLIU

Digitally signed by Beșliu Iurie
Date: 2025.05.14 14:22:54 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Corbu Viorel
Date: 2025.05.14 08:31:28 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Dumitru Costas
o=Dumitru Costas, c=MD, o=SA
RED-Nord, ou=o.Central
Juriconsult Achizitii,
email=Dumitru.Costas@rednord.md
2025.05.13 13:17:05 +03'00'



Serghei Boca
o=Serghei Boca, c=MD, o=SA
RED-Nord, ou=o.Central
Juriconsult coordonator s.Juridic,
email=serghei.boca@rednord.md
2025.05.08 14:07:02 +03'00'

**Lucrari de reparatie la cladirea
PT109FR6 of.Floresti**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 1

Valoarea de deviz 237 375,75 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	190,83	55,00	10 495,65
2.	7122050013400	Zidar	h-om.	16,17	55,00	889,35
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	692,27	50,00	34 613,50
4.	7123010010200	Betonist	h-om	38,99	61,00	2 378,39
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,78	61,00	108,58
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	124,03	61,00	7 565,83
7.	71240100107001	Dulgher	h-om	5,87	61,00	358,07
8.	7132030012600	Mozaicar	h-om	74,76	61,00	4 560,36
9.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	226,68	55,00	12 467,40
10.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	3,55	61,00	216,55
11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	39,92	61,00	2 435,12
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	137,60	61,00	8 393,60
13.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	31,56	61,00	1 925,16
14.	9310060019930	Muncitor	h-om	3,56	61,00	217,16
		Total manopera				86 624,72

Materiale:

1.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	3,09	1 300,00	4 017,00
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	13,31	300,00	3 993,00
3.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	2,60	300,00	780,00
4.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,73	300,00	219,00
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	13,50	350,00	4 725,00
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	3,59	350,00	1 256,50
7.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	1,68	50,00	84,00
8.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	30,82	3,00	92,46
9.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,10	3 000,00	300,00
10.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,17	3 000,00	510,00
11.	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,57	3 000,00	1 710,00
12.	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3-3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,21	3 000,00	630,00
13.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,03	3 000,00	90,00
14.	2010102906961	Rigle de rasin.cu muchii ascutite G=28/48-96/96 L=3-3,50 m	m3	0,27	3 000,00	810,00
15.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,00	3 000,00	0,00

16.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,08	3 000,00	240,00
17.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	848,40	0,10	84,84
18.	2010237318750	Distantieri	buc	7,56	0,10	0,76
19.	2030112948098	Pervazuri baghete pt. usi rasinoase 32/19 mm	m	71,40	10,00	714,00
20.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	1,05	20,00	21,00
21.	2320166200676	White spirit	kg	3,27	90,00	294,30
22.	2320187315789	Decofrol	kg	0,49	90,00	44,10
23.	2413217300010	Cleme	buc	2,55	10,00	25,50
24.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	35,77	20,00	715,40
25.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	95,40	40,00	3 816,00
26.	2430116104160	Email alchidic	kg	5,55	45,00	249,75
27.	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	3,99	51,00	203,49
28.	24302261000001	Fuga	kg	19,51	15,00	292,65
29.	2430226100700	Grund alchidic	kg	3,40	30,00	102,00
30.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	2,10	50,00	105,00
31.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	1,63	60,00	97,80
32.	2430226109307	Diluant decapant	kg	16,32	60,00	979,20
33.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	3,59	90,00	323,10
34.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	10,11	20,00	202,20
35.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	74,13	10,00	741,30
36.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,13	1 200,00	156,00
37.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4 983,52	1,80	8 970,33
38.	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	327,24	1,80	589,03
39.	2652102100737	Var hidratat	kg	350,14	1,30	455,18
40.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	14,31	2,00	28,62
41.	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 702,89	3,50	5 960,12
42.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	43,69	150,00	6 553,50
43.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	5,54	1 450,00	8 033,00
44.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	2,60	1 100,00	2 860,00
45.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,22	1 100,00	242,00
46.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,60	1 100,00	660,00
47.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	8,36	1 100,00	9 196,00
48.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	199,37	6,00	1 196,22
49.	2666122800555	Element de inchidere	buc	1,24	85,00	105,40
50.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	6,53	10,00	65,30
51.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	10,50	10,00	105,00
52.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	5,36	100,00	536,00
53.	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	6,49	90,00	584,10
54.	2710602200000	Otel beton OB37 diam mai mare de 8 mm	kg	27,67	16,00	442,72
55.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,61	36,00	21,96
56.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,27	36,00	9,72
57.	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	3,99	35,00	139,65
58.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,77	35,00	131,95
59.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	1,27	80,00	101,60
60.	2874115837745	Suruburi	buc	61,80	0,70	43,26
61.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	1,89	80,00	151,20
62.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	1,24	75,00	93,00
63.	2875274000502	Cot burlan	buc	2,55	90,00	229,50
64.	2875274000503	Cot de capat	buc	1,27	80,00	101,60
65.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	1,27	75,00	95,25
66.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	1,24	70,00	86,80
67.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	8,65	25,00	216,25
68.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	119,25	3,00	357,75

69.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	12,28	0,10	1,22
70.	4100126202818	Apa	m3	2,67	0,10	0,27
71.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	11,93	10,00	119,30
Total materiale de construcții						77 108,15

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	4,86	50,00	243,00
2.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	1 836,10	2,00	3 672,20
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	2,43	65,00	157,95
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	3,55	10,00	35,50
5.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,63	10,00	6,30
6.	2922140006703	Macara fereastră	h-ut	1,35	10,00	13,50
7.	2922140007000	Macara	h-ut	1,20	500,00	600,00
8.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,84	60,00	50,40
9.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	24,97	5,00	124,85
10.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	3,99	50,00	199,50
11.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	2,65	50,00	132,50
12.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,02	450,00	9,00
13.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,08	500,00	40,00
14.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,65	20,00	13,00
15.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,32	50,00	16,00
16.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,40	50,00	70,00
17.	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	2,32	50,00	116,00
18.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,53	50,00	26,50
19.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,27	200,00	54,00
20.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	3,75	200,00	750,00
Total utilaje de construcții						6 330,20

Total:

Прямые затраты	lei	170 063,07
Asigurari sociale (ПЗ) * 24 %	24,00 %	20 789,93
Transportarea materialelor (ПЗ) * 1 %	1,00 %	771,08
Cheltuieli de depozitare (ПЗ) * 0,5 %	0,50 %	385,54
Total1 ПЗ+Asigur+Transp+Cheltu	100,00 +	192 009,62
Cheltuieli de regie (ПЗ+Asigur+Transp+Cheltu) * 1,5 %	1,50 %	2 880,15
Total2 ПЗ+Asigur+Transp+Cheltu+Cheltu	100,00 +	194 889,77
Beneficii de deviz (ПЗ+Asigur+Transp+Cheltu+Cheltu) * 1,5 %	1,50 %	2 923,35
Total3 ПЗ+Asigur+Transp+Cheltu+Cheltu+Benefi	100,00 +	197 813,12
TVA (ПЗ+Asigur+Transp+Cheltu+Cheltu+Benefi) * 20 %	20,00 %	39 562,63

Total deviz:

237 375,7
5

Intocmit

Digitally signed by Nastas Elena
Date: 2025.05.30 14:47:31 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

(funcția, semnătura) MOLDOVA EUROPEANĂ

Verificat

(funcția, semnătura) 0



Victor Barbau
cn=Victor Barbau, c=MD, o=SA
RED-Nord, ou=o.Central Sef
GrEIM,
email=victor_barbau@rednord.md
2025.05.13 14:15:21 +03'00'

Investitor
Obiect**Lucrari de reparatie la cladirea PT109FR6
of.Floresti****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 1**

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Acoperis				
1	CE20 A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			214,80 18,30
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,3000	61,00	18,30
	27104063 11800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	90,00	97,35
	28752763 11231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	25,00	36,04
	26661228 00555	Element de inchidere	buc	0,2000	85,00	17,57
	28752740 00050	Elemente de legatura	buc	0,1000	80,00	8,27
	28752741 10101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	70,00	14,47
	28752740 00501	Cot de jgheab	buc	0,2000	75,00	15,50
	28741158 37745	Suruburi	buc	10,0000	0,70	7,21
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
2	CE22 A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			259,63 21,35
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,3500	61,00	21,35
	27104063 11726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	100,00	107,20
	28752740 00502	Cot burlan	buc	0,5000	90,00	45,90
	28752741 10001	Piesa de legatura	buc	0,2500	75,00	19,05
	24132173 00010	Cleme	buc	0,5000	10,00	5,10
	28741158 30000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	80,00	20,32
	28752740 00503	Cot de capat	buc	0,2500	80,00	20,32
	28752740 00050	Elemente de legatura	buc	0,2500	80,00	20,32
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,00	0,07
3	CB14 C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la	m2			60,91

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)				36,60
	71240100 10700	Dulgher	h-om	0,6000	61,00	36,60
	20101029 00900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 000,00	1,26
	20101029 04340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	3 000,00	0,00
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0005	3 000,00	1,26
	20101029 19000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0004	3 000,00	1,26
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	35,00	0,53
	28112300 07606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	10,0000	2,00	20,00
4	RpCH 08A	Streasina infundata, din scinduri de rasinoase	m2			266,55 73,20
	71240100 10700	Dulgher	h-om	0,6600	61,00	40,26
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,5400	61,00	32,94
	20101029 03830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,0270	3 000,00	81,43
	20101029 04169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0100	3 000,00	30,00
	20101029 06961	Rigle de rasin.cu muchii ascutite G=28/48-96/96 L=3-3,50 m	m3	0,0130	3 000,00	38,57
	20301129 48098	Pervazuri baghete pt. usi rasinoase 32/19 mm	m	3,4000	10,00	34,00
	28731458 86851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,1900	35,00	6,65
	29404200 07679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0400	60,00	2,40
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,30
5	CN16 D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi	m2			55,54 30,25
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,25
	15421261 08945	Ulei de in sicitivat	kg	0,0800	50,00	4,00
	24301161 06105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	0,1900	51,00	9,69
	23201162 00573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	20,00	1,00
	26811260 014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,2000	3,00	0,60
	24302261 01349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,1000	50,00	5,00
		2. lucrari interioare				
6	RpCJ3 5A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			15,85 15,75

1	2	3	4	5	6	7
	71220500 13400	Zidar	h-om.	0,1200	55,00	6,60
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1500	61,00	9,15
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,10	0,00
	29221400 06703	Macara fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
7	TsA01 C2	Săpătura manuală de pământ în spații întinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de împrumut, la îndepărtarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime în pământ imbibat cu apă aruncarea în depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare	m3			132,73 132,73
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	2,1800	61,00	132,73
8	CC02 L2	Armaturi din oțel beton OB 37fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			21,68 4,34
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0660	61,00	4,02
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	61,00	0,32
	27106022 00000	Oțel beton OB37 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
	27341138 03881	Sîrmă din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	36,00	0,36
	20102373 18750	Distanțieri	buc	0,2800	0,10	0,03
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0010	500,00	0,56
9	CA03 E	Beton turnat în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrală de betoane și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)	m3			2 855,57 274,50
	71230100 10200	Betonist	h-om	4,1000	61,00	250,21
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	61,00	24,29
	26631021 00001	Beton clasa...(pt.informație)	m3	1,0250	1 450,00	1 503,70
	26511221 00414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	300,0000	1,80	545,40
	14211022 00525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7200	350,00	256,02
	14211022 00290	Pietriș ciuruit spălat de mal 7-30 mm	m3	0,6700	300,00	202,78

1	2	3	4	5	6	7
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	0,10	0,03
	29522700 03700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	50,00	2,78
	29522600 03540	Buldozer	h-ut	0,0180	450,00	8,33
	29522700 03100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,04
	34105200 06752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	200,00	50,00
10	CD55 E	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ingrijita	m3			1 958,14 370,83
	71220500 13400	Zidar	h-om	5,4900	55,00	301,89
	93100600 19930	Muncitor	h-om	1,1300	61,00	68,94
	14111222 01275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9800	1 300,00	1 275,24
	26241021 01102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0400	1 200,00	49,52
	26641021 01101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,0700	1 100,00	76,83
	20101029 18804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	3 000,00	0,00
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,10	0,01
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,3700	500,00	185,71
11	TsC54 B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			439,88 60,31
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	61,00	60,31
	14111222 01752	Piatra sparta	m3	1,1500	300,00	344,94
	41001262 02818	Apa	m3	0,1000	0,10	0,01
	29123400 02506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	65,00	13,63
	25922700 04021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	50,00	20,97
12	CG01 A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			117,92 42,70
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,6000	61,00	36,60
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,00	6,10
	26641021 02010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 100,00	36,40
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,80	23,40
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,67
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,10	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15

1	2	3	4	5	6	7
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
13	CG47 C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2			269,28 71,98
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	1,1800	61,00	71,98
	26611128 00700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	150,00	156,04
	26641021 02013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	6,00	28,48
	24302261 000001	Fuga	kg	0,4600	15,00	6,97
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	41001262 02818	Apa	m3	0,0020	0,10	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	5,00	0,01
	29522700 03820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	50,00	0,63
	29522400 05106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	50,00	3,15
14	RpCJ1 2A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			142,57 89,07
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,3300	50,00	66,50
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	61,00	22,57
	26641021 02010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	1 100,00	26,39
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	1,80	17,23
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	350,00	9,44
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,10	0,00
	29522700 038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	50,00	0,40
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	10,00	0,04
15	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			87,19 61,00
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	26531021 00831	Ameștec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,10	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40

1	2	3	4	5	6	7
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0160	50,00	0,80
16	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			102,86 76,50
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,5300	50,00	76,50
	26531021 00831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,10	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,39
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0195	50,00	0,98
17	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,00 11,00
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2000	55,00	11,00
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,00	11,00
	24621061 10132	Aracet CPMB	kg	0,1500	20,00	3,00
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,10	0,00
18	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,15 1,65
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
19	RpCR 07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			55,82 37,95
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	55,00	37,95
	24301161 03800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,00	16,00
	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	28811160 01666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	3,00	1,50
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,10	0,00
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
20	CB14 C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2			61,47 36,60
	71240100 10700	Dulgher	h-om	0,6000	61,00	36,60
	20101029 00900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 000,00	1,34
	20101029 04340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	3 000,00	0,33
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0005	3 000,00	1,34
	20101029 19000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0004	3 000,00	1,34
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	35,00	0,53
	28112300 07606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	10,0000	2,00	20,00
		3. Lucrari exterioare				
21	RpCJ1 2A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			142,57 89,07
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,3300	50,00	66,50
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	61,00	22,57
	26641021 02010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	1 100,00	26,39
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	1,80	17,23
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	350,00	9,45
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,10	0,00
	29522700 038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	50,00	0,40
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	10,00	0,04
22	CF11 A	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2			165,21 100,20
	71220500 13400	Zidar	h-om	1,6000	55,00	88,00
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	61,00	12,20
	26641021 01000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0260	1 100,00	28,59
	26641021	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0060	1 100,00	6,60

1	2	3	4	5	6	7
	02008					
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,2000	1,80	11,16
	26521021 00737	Var hidratat	kg	3,5000	1,30	4,55
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0390	350,00	13,64
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,10	0,00
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0090	50,00	0,45
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	5,00	0,01
23	RpCR 29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2			43,84 12,65
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	55,00	12,65
	24302261 09307	Diluant decapant	kg	0,5000	60,00	29,99
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,4000	3,00	1,20
24	CN20 B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			95,32 60,49
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	55,00	60,49
	24302261 00700	Grund alchidic	kg	0,1040	30,00	3,12
	24302261 09444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	90,00	9,90
	24302261 02197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	60,00	3,00
	24301161 04160	Email alchidic	kg	0,1700	45,00	7,65
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	10,00	2,00
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	23201662 00676	White spirit	kg	0,1000	90,00	9,01
25	CB14 C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2			62,27 36,60
	71240100 10700	Dulgher	h-om	0,6000	61,00	36,60
	20101029 00900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 000,00	1,71
	20101029 04340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	3 000,00	0,43
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0005	3 000,00	1,71
	20101029 19000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0004	3 000,00	1,29
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	35,00	0,52
	28112300	Schela metalica tubulara de exterior	h-ut	10,0000	2,00	20,00

1	2	3	4	5	6	7
	07606	S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)				
26	TsA02 C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3			128,78 128,78
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	2,1100	61,00	128,78
27	CB01 A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2			202,74 103,62
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	61,00	15,21
	71240100 107001	Dulgher	h-om	1,4500	61,00	88,41
	27341138 03233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	36,00	5,42
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	35,00	8,73
	23201873 15789	Decofrol	kg	0,1200	90,00	10,89
	20101029 00900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	3 000,00	7,41
	20101029 04340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	3 000,00	7,41
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	3 000,00	59,26
28	TsC54 B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			439,50 60,44
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	61,00	60,44
	14111222 01752	Piatra sparta	m3	1,1500	300,00	344,44
	41001262 02818	Apa	m3	0,1000	0,10	0,01
	29123400 02506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	65,00	13,54
	25922700 04021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	50,00	21,06
29	CG22 A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			288,93 54,90
	71230100 10200	Betonist	h-om	0,8000	61,00	48,80
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,00	6,10
	26631021	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	1 450,00	148,36

1	2	3	4	5	6	7
	00001					
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,80	43,20
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	350,00	22,69
	14211022 00161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	300,00	18,06
	41001262 02818	Apa	m3	0,0330	0,10	0,00
	29522600 03552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	500,00	0,93
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	5,00	0,50
	29522700 03700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	50,00	0,30
30	TrB01 C1-1	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 10 m	t			29,28 29,28
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,4800	61,00	29,28
31	TsI50 A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			21,19 0,00
	34105400 00006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	200,00	21,19
		4. Pragul				
32	TsC54 B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			439,90 60,37
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	61,00	60,37
	14111222 01752	Piatra sparta	m3	1,1500	300,00	344,89
	41001262 02818	Apa	m3	0,1000	0,10	0,01
	29123400 02506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	65,00	13,67
	25922700 04021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	50,00	20,96
33	CG22 A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			288,93 54,90
	71230100 10200	Betonist	h-om	0,8000	61,00	48,80
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,00	6,10
	26631021 00001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	1 450,00	148,36
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,80	43,20
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	350,00	22,69
	14211022	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	300,00	18,06

1	2	3	4	5	6	7
	00161					
	41001262 02818	Apa	m3	0,0330	0,10	0,00
	29522600 03552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	500,00	0,93
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	5,00	0,50
	29522700 03700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	50,00	0,30

APROBAT:

L.S.

L.S.

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Digitally signed by Nastas Elena
Date: 2025.05.30 14:48:16 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Victor Barbau
cn=Victor Barbau, c=MD, o=SA
RED-Nord, ou=o.Central Sef
GREIM,
email=victor.barbau@rednord.md
2025.05.13 14:15:42 +03'00'

Lucrari de reparatie la cladirea
PT109FR6 of.Floresti
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1

Valoarea de deviz 237 375,75 lei

Intocmit in prețuri curente 24.05.2024

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Acoperis				
1	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	6,00	214,80 18,30	1 288,81 109,80
2	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	5,00	259,63 21,35	1 298,15 106,75
3	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	23,80	60,91 36,60	1 449,68 871,08
4	RpCH08A	Streasina infundata, din scinduri de rasinoase	m2	21,00	266,55 73,20	5 597,55 1 537,20
5	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi	m2	21,00	55,54 30,25	1 166,34 635,25
Total Acoperis						10 800,53
Incluziv salariu						3 260,08
		2. lucrari interioare				
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	134,79	15,85 15,75	2 136,94 2 122,77
7	TsA01C2	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea	m3	1,08	132,73 132,73	143,35 143,35

1	2	3	4	5	6	7
		stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint imbibat cu apa aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare				
8	CC02L2	Armaturi din otel beton OB 37fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	27,00	21,68 4,34	585,32 117,12
9	CA03E	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)	m3	1,08	2 855,57 274,50	3 084,02 296,46
10	CD55E	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ingrijita	m3	3,15	1 958,14 370,83	6 168,14 1 168,11
11	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	2,67	439,88 60,31	1 174,47 161,04
12	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	42,00	117,92 42,70	4 952,54 1 793,40
13	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	42,00	269,28 71,98	11 309,68 3 023,16
14	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	190,50	142,57 89,07	27 159,07 16 967,78
15	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	190,50	87,19 61,00	16 608,93 11 620,50
16	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	48,00	102,86 76,50	4 937,49 3 672,00
17	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	67,39	25,00 11,00	1 684,90 741,40

1	2	3	4	5	6	7
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	238,50	5,15 1,65	1 227,95 393,25
19	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	238,50	55,82 37,95	13 312,91 9 050,80
20	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	89,78	61,47 36,60	5 518,92 3 286,07
Total lucrari interioare						100 004,63
Incluziv salariu						54 557,21
		3. Lucrari exterioare				
21	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	100,04	142,57 89,07	14 262,46 8 910,11
22	CF11A	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	100,04	165,21 100,20	16 527,14 10 023,91
23	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	32,65	43,84 12,65	1 431,43 413,05
24	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	32,65	95,32 60,49	3 112,19 1 975,05
25	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	70,03	62,27 36,60	4 360,57 2 563,22
26	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	4,32	128,78 128,78	556,32 556,32

1	2	3	4	5	6	7
27	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	4,05	202,74 103,62	821,09 419,68
28	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	2,16	439,50 60,44	949,31 130,54
29	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	21,60	288,93 54,90	6 240,83 1 185,84
30	TrB01C1-1	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 10 m	t	35,40	29,28 29,28	1 036,39 1 036,39
31	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	35,40	21,19 0,00	750,00 0,00

Total Lucrari exterioare

50 047,73

Incluziv salariu

27 214,11

		4. Pragul				
32	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	6,75	439,90 60,37	2 969,35 407,48
33	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	21,60	288,93 54,90	6 240,83 1 185,84

Total Pragul

9 210,18

Incluziv salariu

1 593,32

Прямые затраты	lei	170 063,07
Asigurari sociale (ПЗ) * 24 %	24,00 %	20 789,93
Transportarea materialelor (ПЗ) * 1 %	1,00 %	771,08
Cheltuieli de depozitare (ПЗ) * 0,5 %	0,50 %	385,54
Total1 ПЗ+Asigur+Transp+Cheltu	100,00 +	192 009,62
Cheltuieli de regie (ПЗ+Asigur+Transp+Cheltu) * 1,5 %	1,50 %	2 880,15

Total2 II3+Asigur+Transp+Cheltu+Cheltu	100,00 +	194 889,77
Beneficiu de deviz (II3+Asigur+Transp+Cheltu+Cheltu) * 1,5 %	1,50 %	2 923,35
Total3 II3+Asigur+Transp+Cheltu+Cheltu+Benefi	100,00 +	197 813,12
TVA (II3+Asigur+Transp+Cheltu+Cheltu+Benefi) * 20 %	20,00 %	39 562,63

Total deviz:

237 375,75

Incluziv salariu

86 624,72

Digitally signed by Nastas Elena
Date: 2025.05.30 14:48:49 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Intocmit

MOLDOVA EUROPEANĂ

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)



Victor Barbau
cn=Victor Barbau, c=MD, o=SA
RED-Nord, ou=o.Central Sef
GrEIM.
email=victor_barbau@rednord.md
2025.05.13 14:16:00 +03'00'