

**Amenajarea spatiului verde a
terenului cu nunarul cadastral 7
101 117 280, situat in or. Riscani,
str. Trandafirilor,nr. 17.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

Deviz-oferta № 2-1-3

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Capitolul 1 Lucrari de demolare		
1	TsG08A	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm	buc	18,000
	6141120100300	Stivuator	h-om	3,420
	8141260100100	Fasonator	h-om	19,620
	7422090100200	Corhonitor	h-om	6,300
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	1,728
		<i>Cheltuieli directe</i>		
2	TsG07A	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tare si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 10...30 cm	buc	18,000
	8141260100100	Fasonator	h-om	5,040
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	46,260
		<i>Cheltuieli directe</i>		
3	RpVC46C aplicativ	Demontarea bazin pentru colectarea apei//Demontarea complex de joaca d cu leagan	buc	1,000
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	1,820
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,200
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,060
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,220
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,150
		<i>Cheltuieli directe</i>		
4	RpVC46C aplicativ	Demontarea bazin pentru colectarea apei//Demontarea nisipiera	buc	1,000
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	1,820
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,200

1	2	3	4	5
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,060
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,220
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,150
		<i>Cheltuieli directe</i>		
5	RpVC46C aplicativ	Demontarea bazin pentru colectarea apei//Demontarea carusel cu 4 locuri	buc	3,000
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	5,460
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,600
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,180
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,660
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,450
		<i>Cheltuieli directe</i>		
6	RpVC46C aplicativ	Demontarea bazin pentru colectarea apei//Demontarea urna si banca	buc	2,000
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	3,640
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,400
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,120
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,440
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,300
		<i>Cheltuieli directe</i>		
7	RpVC46C aplicativ	Demontarea bazin pentru colectarea apei//Demontarea trenut de metal	buc	1,000
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	1,820
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,200
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,060
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,220
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,150
		<i>Cheltuieli directe</i>		
8	RpVC46C aplicativ	Demontarea bazin pentru colectarea apei//Demontarea complex sportiv "street Woekont " PTP 522	buc	1,000
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	1,820
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,200
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,060
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,220
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,150
		<i>Cheltuieli directe</i>		
9	RpVC46C aplicativ	Demontarea bazin pentru colectarea apei//Demontarea aparate de fitness	buc	3,000
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	5,460
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,600
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,180
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,660
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,450

1	2	3	4	5
		<i>Cheltuieli directe</i>		
10	RpVC46C aplicativ	Demontarea bazin pentru colectarea apei//Demontarea leagan	buc	1,000
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	1,820
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,200
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,060
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,220
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,150
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
Total Capitolul 1 Lucrari de demolare				
		2. Capitolul 2. Lucrari terasiere		
11	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor/// Taierea pamintului 0.3x1130 =399 m3	m3	339,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	176,280
		<i>Cheltuieli directe</i>		
12	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor/// Pamint vecetal necesar pentru crearea spatiilor verzi 0.3 x415 =125 m3	m3	125,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	65,000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
13	TsD17A	Umpluturi compactate la profilul taluzului, pe o grosime medie de 0,50 m, executate manual, simultan cu executia mecanizata a corpului rambleului, cu pamint necoeziv//Umplutura de pamint dupa cartografie	m3	48,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	96,000
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	4,800
		<i>Cheltuieli directe</i>		
14	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II////Saparea albiei sub accese	100 m3	0,210
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,430

1	2	3	4	5
		<i>Cheltuieli directe</i>		
15	TsD17A	Umpluturi compactate la profilul taluzului, pe o grosime medie de 0,50 m, executate manual, simultan cu executia mecanizata a corpului rambleului, cu pamint necoeziv//Umplutura de pamint dupa cartografie	m3	77,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	154,000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	7,700
		<i>Cheltuieli directe</i>		
16	TsD17A	Umpluturi compactate la profilul taluzului, pe o grosime medie de 0,50 m, executate manual, simultan cu executia mecanizata a corpului rambleului, cu pamint necoeziv//Umplutura de pamint dupa fundatia albiilor drumurilor de pietoni si teren	m3	45,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	90,000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	4,500
		<i>Cheltuieli directe</i>		
17	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m //incarcarea solului insuficient	100 m3	0,530
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	2,523
		<i>Cheltuieli directe</i>		
18	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	74,500
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	7,897
		<i>Cheltuieli directe</i>		
19	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3	1,220
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,185
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	10,616
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
Total Capitolul 2. Lucrari terasiere				
		3. Capitolul 3. Executarea acceselor acoperisului din beton prefabricat cu gr=6 cm S=360 m2		
20	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 100 x 200 gr=6 cm, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de	m2	360,000

1	2	3	4	5
		ciment si nisip, grosime strat de 5 cm		
	7129020012800	Pavator	h-om	208,872
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,688
	2661112800655 2	Placi din beton, pentru trotuare 100 x 200 mm, gr=6 cm	m2	365,400
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	576,000
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	2 833,200
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1,800
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	15,408
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	7,200
		<i>Cheltuieli directe</i>		
21	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire// Amestec din piatra sparta SM EN 13242 +A1 h=15 cm	m3	54,000
	7129020012800	Pavator	h-om	32,400
	1411122201646 1	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm//Amestec din piatra sparta SM EN 13242 +A1	m3	10,962
	1411122201672 1	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm//Amestec din piatra sparta SM EN 13242 +A1	m3	65,826
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	8,100
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,268
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	13,932
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,810
		<i>Cheltuieli directe</i>		
22	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire // Amestec din piatra concasata -prundis de riu si nisip h=10 cm	m3	36,000
	7129020012800	Pavator	h-om	28,800
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	9,252
	1411122201646 2	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm//prundis de riu	m3	3,672
	1411122201672 2	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm//prundis de riu	m3	45,720
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	9,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,512
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	9,288
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,900
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
Total Capitolul 3. Executarea acceselor acoperisului din beton prefabricat cu gr=6 cm S=360 m2				
		4. Capitolul 4. Zona verde		

1	2	3	4	5
23	TsH10A	Brazduiri pe suprafete continue orizontale sau cu panta < 30%	m2	415,000
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	261,450
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	6,225
		<i>Cheltuieli directe</i>		
24	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	4,150
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	20,003
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	16,434
		<i>Cheltuieli directe</i>		
25	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	4,150
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	2,739
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	4,150
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,602
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
Total Capitolul 4. Zona verde				
		5. Capitolul 5. Instalarea bordurilor BR 100.30.15 - 103 m		
26	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm// Borduri BR 100.30.15-- volum de beton conform proiect V=4.55 m3	m	103,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	15,450
	7129020012800	Pavator	h-om	45,320
	2663102100001 1	Beton clasa C12.5/15	m3	4,550
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	300,760
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,824
	2666122800285 1	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200 //Borduri BR 100.30.15	m	103,515
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,618
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
Total Capitolul 5. Instalarea bordurilor BR 100.30.15 - 103 m				
		6. Capitolul 6. Instalarea bordurilor BR 100.20.8 - 310 m		
27	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm// Borduri BR 100.20.8-- volum de beton conform proiect V=11.6 m3	m	310,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	46,500
	7129020012800	Pavator	h-om	136,400

1	2	3	4	5
	2663102100001 2	Beton clasa C12.5/15	m3	11,600
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	905,200
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,480
	2666122800285 1	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200 //Borduri BR 100.30.15	m	311,550
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,860
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
Total Capitolul 6. Instalarea bordurilor BR 100.20.8 - 310 m				
		7. Capitolul 7. Mobilier urban		
28	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare	buc	28,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	53,200
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	12,600
	7123011000200	Betonist	h-om	135,800
	2513206621460	Banca pe 2 picioare	buc	28,000
	2663102100000	Beton	m3	1,008
	1212121212121	apa	m3	4,200
		<i>Cheltuieli directe</i>		
29	TsH91B	Instalarea urne	buc	28,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	16,800
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	12,600
	7123011000200	Betonist	h-om	135,800
	2030112931102	Urne	buc	28,000
	2663102100000	Beton	m3	2,352
	1212121212121	apa	m3	4,200
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
Total Capitolul 7. Mobilier urban				
		8. Capitolul 8. Teren de joaca cu strat cauciucat S=440 m2		
30	CG08A	Pardoseli din dale ce cauciuc gr=30 mm lipit cu adeziv epoxidic(resursul pervaz de pardosea de exclus)	m2	440,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	44,000
	7129200011200	Finisor MP	h-om	440,000
	2523116716345 1	Dale de cauciuc 500 x500 x30 mm	m2	468,930
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	13,398
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	267,960
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	35,728
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	223,300
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,670
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	89,320
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	10,718
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,268
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	446,600

1	2	3	4	5
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	13,200
		<i>Cheltuieli directe</i>		
31	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp//// Plasa Vr -5 100 x100 mm	kg	1 320,00 0
	7123020011140	Fierar beton	h-om	52,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,600
	2873122004100 2	Plase sudate // Plasa Vr -5 100 x100 mm	kg	1 333,200
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	6,600
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	13,200
	2010237318750	Distantieri	buc	396,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,792
		<i>Cheltuieli directe</i>		
32	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane B15, turnare cu mijloace clasice h=120 mm	m3	52,800
	7123010010200	Betonist	h-om	203,280
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	34,320
	2663102100000 1	Beton B15	m3	54,661
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	5,333
	2922140007000	Macara	h-ut	13,200
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	21,120
		<i>Cheltuieli directe</i>		
33	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr 20-40 mm h=100 mm	m3	44,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	43,560
	1421102200068 1	Strat de fundatie din pietris fr 20-40 mm	m3	50,600
	4100126202818	Apa	m3	4,400
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	9,240
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	18,480
		<i>Cheltuieli directe</i>		
34	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr 40-70 mm h=100 mm	m3	44,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	43,560
	1421102200068 2	Strat de fundatie din pietris fr 40-70 mm	m3	50,600
	4100126202818	Apa	m3	4,400
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	9,240
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	18,480
		<i>Cheltuieli directe</i>		
35	TsH91A	Instalarea complexecor de joaca pentru copii	buc	12,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	22,800
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,400
	7123011000200	Betonist	h-om	58,200
	2513206621460	Banca pe 2 picioare	buc	12,000

1	2	3	4	5
	2663102100000	Beton	m3	0,432
	1212121212121	apa	m3	1,800
		<i>Cheltuieli directe</i>		
36	pret furnizor	Complex de joaca PTP 21-12-T4	buc	1,000
	1111111111	Complex de joaca PTP 21-12-T4	buc	1,000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
37	pret furnizor	Leagan cu scaun PTP52B	buc	1,000
	11111111112	Leagan cu scaun PTP52B	buc	1,000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
38	pret furnizor	Leagan PTP 52-2	buc	1,000
	1111111113	Leagan PTP 52-2	buc	1,000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
39	pret furnizor	Scaun pentru leagan PTP 019-01	buc	1,000
	111111116	Scaun pentru leagan PTP 019-01	buc	1,000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
40	pret furnizor	Scaun pentru leagan PTP 019-03	buc	1,000
	1111111161	Scaun pentru leagan PTP 019-03	buc	1,000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
41	pret furnizor	Leagan PTP 52-2	buc	1,000
	111111113	Leagan PTP 52-2	buc	1,000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
42	pret furnizor	Scaun pentru leagan PTP 020-04	buc	1,000
	111111115	Scaun pentru leagan PTP 020-04	buc	1,000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
43	pret furnizor	Scaun pentru leagan PTP 020-03	buc	1,000
	1111111151	Scaun pentru leagan PTP 020-03	buc	1,000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
44	pret furnizor	Balansoar "Greieras" PTP 012-02II	buc	1,000
	111111112	Balansoar "Greieras" PTP 012-02II	buc	1,000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
45	pret furnizor	Balansoar pe arc elicoidal "Tigru -Zebra " PTP 044-56	buc	1,000
	1111111121	Balansoar pe arc elicoidal "Tigru -Zebra " PTP 044-56	buc	1,000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
46	pret furnizor	Podet PTP 072A	buc	1,000
	11111111211	Podet PTP 072A	buc	1,000

1	2	3	4	5
		<i>Cheltuieli directe</i>		
47	pret furnizor	Podet PTP 072B	buc	1,000
	11111111212	Podet PTP 072B	buc	1,000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
48	pret furnizor	Gard PTP 1028	m	84,000
	111111119	Gard PTP 1028	m	84,000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
Total Capitolul 8. Teren de joaca cu strat cauciucat S=440 m2				
		9. Capitolul 9. Teren de fitnes S=120 m2		
49	CG08A	Pardoseli din dale ce cauciuc gr=30 mm lipit cu adeziv epoxidic(resursul pervaz de pardosea de exclus)	m2	120,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,000
	7129200011200	Finisor MP	h-om	120,000
	2523116716345 1	Dale de cauciuc 500 x500 x30 mm	m2	127,890
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	3,654
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	73,080
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	9,744
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	60,900
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,183
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	24,360
	2681116001317	Piatra de freat	kg	2,923
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,073
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	121,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,600
		<i>Cheltuieli directe</i>		
50	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp//// Plasa Vr -5 100 x100 mm	kg	360,000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	14,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,800
	2873122004100 2	Plase sudate // Plasa Vr -5 100 x100 mm	kg	363,600
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,800
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	3,600
	2010237318750	Distantieri	buc	108,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,216
		<i>Cheltuieli directe</i>		
51	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane B15, turnare cu mijloace clasice h=120 mm	m3	14,400
	7123010010200	Betonist	h-om	55,440

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,360
	2663102100000 1	Beton B15	m3	14,908
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,454
	2922140007000	Macara	h-ut	3,600
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	5,760
		<i>Cheltuieli directe</i>		
52	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr 20-40 mm h=100 mm	m3	12,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	11,880
	1421102200068 1	Strat de fundatie din pietris fr 20-40 mm	m3	13,800
	4100126202818	Apa	m3	1,200
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	2,520
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	5,040
		<i>Cheltuieli directe</i>		
53	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr 40-70 mm h=100 mm	m3	12,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	11,880
	1421102200068 2	Strat de fundatie din pietris fr 40-70 mm	m3	13,800
	4100126202818	Apa	m3	1,200
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	2,520
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	5,040
		<i>Cheltuieli directe</i>		
54	TsH91A	Instalarea complexecor de joaca pentru copii	buc	6,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	11,400
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,700
	7123011000200	Betonist	h-om	29,100
	2513206621460	Banca pe 2 picioare	buc	6,000
	2663102100000	Beton	m3	0,216
	1212121212121	apa	m3	0,900
		<i>Cheltuieli directe</i>		
55	pret furnizor	Aparat fitnes "Presa picioare" PTP 505T	buc	1,000
	88888888	Aparat fitnes "Presa picioare" PTP 505T	buc	1,000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
56	pret furnizor	Aparat fitnes "Presa piept - Tractiuni spate" PTP 509T	buc	1,000
	88888889	Aparat fitnes "Presa piept - Tractiuni spate" PTP 509T	buc	1,000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
57	pret furnizor	Aparat fitnes dublu "Bare pararele" PTP 519T	buc	1,000
	888888891	Aparat fitnes dublu "Bare pararele" PTP 519T	buc	1,000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
58	pret furnizor	Banca abdominala inclinata PTP 523-X Dn	buc	1,000

1	2	3	4	5
	8888888892	Banca abdominala inclinata PTP 523-X Dn	buc	1,000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
59	pret furnizor	Aparat fitnes "Abdominal " PTP 513T	buc	1,000
	8888888894	Aparat fitnes "Abdominal " PTP 513T	buc	1,000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
60	pret furnizor	Aparat fitnes dublu pentru intinderea muschilor pentru persoanele cu disabilitati PTP 532T	buc	1,000
	8888888895	Aparat fitnes dublu pentru intinderea muschilor pentru persoanele cu disabilitati PTP 532T	buc	1,000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
Total Capitolul 9. Teren de fitnes S=120 m2				
		10. Capitolul 10. Teren sport de masa S=72 m2		
61	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 100 x 200 gr=6 cm, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	72,000
	7129020012800	Pavator	h-om	41,774
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,138
	2661112800655 2	Placi din beton, pentru trotuare 100 x 200 mm, gr=6 cm	m2	73,080
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	115,200
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	566,640
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,360
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	3,082
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	1,440
		<i>Cheltuieli directe</i>		
62	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire// Pietris h=10 cm	m3	7,200
	7129020012800	Pavator	h-om	4,320
	1411122201646 1	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm//Amestec din piatra sparta SM EN 13242 +A1	m3	1,462
	1411122201672 1	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm//Amestec din piatra sparta SM EN 13242 +A1	m3	8,777
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,080
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,302
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valuri R 8-14 de 14tf	h-ut	1,858
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,108
		<i>Cheltuieli directe</i>		
63	TsH91A	Instalarea complexelor de joaca pentru copii	buc	3,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,700
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,350
	7123011000200	Betonist	h-om	14,550
	2513206621460	Banca pe 2 picioare	buc	3,000

1	2	3	4	5
	2663102100000	Beton	m3	0,108
	1212121212121	apa	m3	0,450
		<i>Cheltuieli directe</i>		
64	pret furnizor	Masa de tenis PTP 710	buc	1,000
	8888888896	Masa de tenis PTP 710	buc	1,000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
65	pret furnizor	Masa sah cu scaune PTP 050-04	buc	2,000
	8888888897	Masa sah cu scaune PTP 050-04	buc	2,000
		<i>Cheltuieli directe</i>		

Total

Total Capitolul 10. Teren sport de masa S=72 m2

Total
Contributii asigurari sociale (VR) * 24 %
Cheltuieli de transport (VR) * 10 %
Cheltuieli de regie * 14,5 %
Beneficiu de deviz * 6 %
Total VR+Contri+Cheltu+Cheltu+Benefi
TVA * 20 %

Total deviz:

Inclusiv salariu