

**Lucrari de reparatie caoitala a
aconerisnului din membrane
bitumaose a sediului SSE
Basarabeasca**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

**Lucrari de reparatie caoitala a aconerisnului din membrane bitumaose a sediului
SSE Basarabeasca**

Valoarea de deviz 452 712 lei

Intocmit in prețuri curente 19.06.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCE40A	Desfacerea hidroizolatiilor, termoizolatiilor lipite cu bitum, cu chituri bituminoase sau masticrui, inclusiv a straturilor de protectie si a straturilor-suport, la terase sau pereti verticali ai subsolurilor inclusiv termoizol	m2	680,400	76,52 74,72	52 065,90 50 841,18
2	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din izobeton gr. 150 mm	m2	654,000	143,19 6,20	93 643,97 4 052,51
3	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	680,400	55,45 25,52	37 731,41 17 360,41
4	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fm.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	680,400	9,35 4,37	6 360,20 2 976,07
5	RpCJ23B1	Reparatii de tencuieli exterioare, driscuite, pe zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru grund si stratul vizibil, inclusiv profilurile trase cu sablonul, avind pina la 5 cm iesitura din cimpul peretelui si 20 cm latime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T, in fisii, pina la 70 cm latime, pentru lucrari noi de tencuieli	m2	26,000	85,52 63,06	2 223,62 1 639,53

1	2	3	4	5	6	7
		driscuite (refaceri totale)				
6	IzF01D2	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale sau la pardoselile camerelor umede, ale cuvelor sau ale camerelor frigorifice, cu emulsie bituminoasa anionica, intr-un strat	m2	706,400	6,93 1,82	4 892,59 1 287,41
7	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu in 2 straturi (1 strat - EPP, 4.0 mm grosime, 2 strat EKP - 4.2 mm grosime)	m2	706,400	161,07 24,79	113 778,35 17 508,83
8	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	53,800	116,60 29,16	6 273,10 1 568,81
9	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	52,000	120,79 10,94	6 281,08 568,62
10	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	48,000	121,64 12,76	5 838,48 612,36

	Прямые затраты	lei	329 088
	Соц фонд и мед страх (ПЗ) * 22,5 %	22,50 %	22 144
	Транспорт материалов (ПЗ) * 5 %	5,00 %	11 376
	Накладные расходы (ПЗ+Соц фо+Трансп) * 2 %	2,00 %	7 253
	Итого ПЗ+Соц фо+Трансп+Наклад	100,00 +	369 861
	Сметная прибыль (ПЗ+Соц фо+Трансп+Наклад) * 2 %	2,00 %	7 398
	Итого ПЗ+Соц фо+Трансп+Наклад+Сметна	100,00 +	377 259
	НДС (ПЗ+Соц фо+Трансп+Наклад+Сметна) * 20 %	20,00 %	75 453
			452 712
	Total deviz:		
	Inclusiv salariu		98 416

Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie caoitala a
aconerisnului din membrane
bitumaoase a sediului SSE**

Formular Nr.3

Basarabeasca

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

**Lucrari de reparatie caoitala a aconerisnului din membrane bitumaoase a sediului
SSE Basarabeasca**

Valoarea de deviz 452 712 lei

Intocmit in prețuri curente 19.06.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	7122050013442	Tencuitor	h-om	38,480	36,45	1 402,60
2.	7132030012600	Mozaicar	h-om	476,280	36,45	17 360,41
3.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	634,480	36,45	23 126,79
4.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	72,750	36,45	2 651,74
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 478,030	36,45	53 874,19
		Total manopera				98 416

Materiale:

1.	13126451353241	Membrane bituminoase EKP	m2	852,978	53,92	45 992,57
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,936	250,00	234,00
3.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	81,648	15,00	1 224,72
4.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	445,032	12,00	5 340,38
5.	2413217300010	Cleme	buc	24,480	12,00	293,76
6.	2413317001000	Emulsie de bitum anionica pentru hidroizolatii	kg	211,920	17,00	3 602,64
7.	2521302602901	Placi termoizolante, izobeton gr. 150 mm	m2	680,160	131,00	89 100,96
8.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	156,000	1,50	234,00
9.	2652102100713	Var pasta	m3	0,130	800,00	104,00
10.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	26,195	900,00	23 575,50
11.	2666122800555	Element de inchidere	buc	10,712	35,00	374,92
12.	2682132600470	Membrane bituminoase EPP	m2	852,978	49,80	42 478,30
13.	2710403641817	Tabla plana zincata	kg	251,381	18,00	4 524,86
14.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	51,408	75,00	3 855,60
15.	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	56,238	60,00	3 374,28
16.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	1,695	20,00	33,90
17.	2873147300863	Agrafe	kg	14,123	10,00	141,23
18.	2874115837745	Suruburi	buc	535,600	0,50	267,80
19.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	17,596	35,00	615,86
20.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	10,712	60,00	642,72
21.	2875274000502	Cot burlan	buc	24,480	15,00	367,20
22.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	12,240	22,50	275,40
23.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	10,712	10,00	107,12
24.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	74,984	10,00	749,84

25.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,208	15,00	3,12
26.	4100126202818	Apa	m3	40,824	0,00	0,00
Total materiale de construcții						227 515

Utilaje de construcții:

1.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	141,280	15,00	2 119,20
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,065	18,00	1,17
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,962	250,00	490,50
4.	29221400067031	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,212	12,00	2,54
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	67,135	8,00	537,08
6.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,156	50,00	7,80
7.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	102,060	0,00	0,00
Total utilaje de construcții						3 157


Прямые затраты	lei	329 088
Соц фонд и мед страх (ПЗ) * 22,5 %	22,50 %	22 144
Транспорт материалов (ПЗ) * 5 %	5,00 %	11 376
Накладные расходы (ПЗ+Соц фо+Трансп) * 2 %	2,00 %	7 253
Итого ПЗ+Соц фо+Трансп+Наклад	100,00 +	369 861
Сметная прибыль (ПЗ+Соц фо+Трансп+Наклад) * 2 %	2,00 %	7 398
Итого ПЗ+Соц фо+Трансп+Наклад+Сметна	100,00 +	377 259
НДС (ПЗ+Соц фо+Трансп+Наклад+Сметна) * 20 %	20,00 %	75 453
Total deviz:		452 712

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Obiect Lucrari de reparatie caoitala a
aconerisnului din membrane bitumaoase a sediului
SSE Basarabeasca**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCE40A	Desfacerea hidroizolațiilor, termoizolațiilor lipite cu bitum, cu chituri bituminoase sau masticii, inclusiv a straturilor de protecție și a straturilor-suport, la terase sau pereți verticali ai subsolurilor inclusiv termoizol	m2			76,52 74,72
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2500	36,45	9,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,8000	36,45	65,61
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	2320116200535	Benzina extracție tip 80/120	l	0,1000	15,00	1,80
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	0,00	0,00
2	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri și plansee, din izobeton gr. 150 mm	m2			143,19 6,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	36,45	6,20
	2521302602901	Placi termoizolante, izobeton gr. 150 mm	m2	1,0400	131,00	136,24
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	250,00	0,75
3	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin	m2			55,45 25,52
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	36,45	21,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,65
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	900,00	29,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	8,00	0,24
4	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fm.Diferența în plus sau în minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adaugă sau se scade	m2			9,35 4,37
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	36,45	3,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	36,45	0,73
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	900,00	4,95
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	8,00	0,02
5	RpCJ23B1	Reparații de tencuieli exterioare, driscuite, pe zidărie de cărămidă sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T pentru sprit și mortar de var-ciment marca 25-T pentru grund și stratul vizibil, inclusiv profilurile trase cu șablonul, având până la 5 cm ieșitura din cimpul peretelui și 20 cm lățime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T, în fisii, până la 70 cm lățime, pentru lucrări noi de tencuieli driscuite (refaceri totale)	m2			85,52 63,06
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,4800	36,45	53,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	36,45	9,11
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,0000	1,50	9,00
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0050	800,00	4,00
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0360	250,00	9,00
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,0080	15,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0060	50,00	0,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0025	18,00	0,04
6	IzF01D2	Amorsarea suprafețelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolației sau a hidroizolației la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale sau la pardoselile camerelor	m2			6,93 1,82

1	2	3	4	5	6	7
		umede, ale cuvelor sau ale camerelor frigorifice, cu emulsie bituminoasa anionica, intr-un strat				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0500	36,45	1,82
	2413317001000	Emulsie de bitum anionica pentru hidroizolatii	kg	0,3000	17,00	5,10
	29221400067031	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	12,00	0,00
7	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu in 2 straturi (1 strat - EPP, 4.0 mm grosime, 2 strat EKP - 4.2 mm grosime)	m2			161,07 24,79
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	36,45	16,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	36,45	8,38
	2682132600470	Membrane bituminoase EPP	m2	1,1500	49,80	60,13
	13126451353241	Membrane bituminoase EKP	m2	1,1500	53,92	65,11
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	12,00	7,56
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	15,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	8,00	0,48
8	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2			116,60 29,16
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	36,45	27,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,45	1,82
	2710403641817	Tabla plana zincata	kg	4,4500	18,00	84,11
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	20,00	0,63
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	10,00	2,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	8,00	0,08
9	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			120,79 10,94
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	36,45	10,94
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	60,00	64,89
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	10,00	14,42
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	35,00	7,21
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	35,00	3,60
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	10,00	2,06
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	60,00	12,36
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,50	5,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	8,00	0,16
10	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			121,64 12,76
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	36,45	12,76
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	75,00	80,33
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	15,00	7,65
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	22,50	5,74
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	12,00	6,12
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	35,00	8,93
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	8,00	0,12

APROBAT:

Intocmit

Investitor



(funcția, semnătura, numele, prenumele)


(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

SRL "PRIMA-FICHIR"

mun.COMRAT str.Ialpugxaia.31
IDNO 1003611002134
TVA 4600163

IBAN: MD67AG000000225171801133
BC" Moldova-Agroindbank S:A.f-l Comrat
AGRNMD2X761
Tel/fax (298) 2-94-44. 2-94-64



email: prima-fichir@bk.ru

г.Комрат ул.Ялпугская,31
Ф-К 1003611002134
НДС 4600163

IBAN: MD67AG000000225171801133
BC" Moldova-Agroindbank S:A.f-l Comrat
AGRNMD2X761
Tel/fax (298) 2-94-44. 2-94-64

OBIECTUL «Lucrări de reparație capitală a acoperișului din membrana bituminoasă a sediului SSE

Basarabeasca, de pe str. Muncii.61 or. Basarabeasca»

PERIODA DE GARANTIE A LUCRARILOR 15(cincisprezece) ANI.

Data 24/06/2020

Semnat:

Nume: Ciobanica I.

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: Prima-Fichir SRL

