

Obiectivul: Reparatia capitala a acoperisului cladirii Centrului Cultural Raional "Ion Ungureanu" din or. Calarasi

Catalog de prețuri unitare Nr. 2

Obiect: Centrului Cultural Raional "Ion Ungureanu" din or. Calarasi						
Deviz: CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PRET						
Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare (LEI)	
					Pe unitate de măsură	Total Incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1.1. Lucrari de demolare						
1.1.1	RpC142B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment	m2			0,0000 0,0000
1.1.2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2			33,4939 33,2559
1.1.2.1	7124010010 700	Dulgher	h-om	0,0900	184,7550	16,63
1.1.2.2	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	184,7550	16,63
1.1.2.3	2922140006 702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	7,9342	0,24
1.1.3	RpCH27A	Confectii dulgheresti - jgheab din lemn pentru evacuarea deseurilor	m			690,1822 415,6988
1.1.3.1	2010102906 961	Rigle de rasin.cu muchii ascutite G=28/48-96/96 L=3-3,50 m	m3	0,0300	5.200,0538	156,00
1.1.3.2	2010102904 420	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0015	5.200,0538	7,80
1.1.3.3	2874145886 942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0,5000	36,4972	18,25
1.1.3.4	2875276311 528	Scoabe din otel	kg	2,3000	31,7367	72,99
1.1.3.5	2710602000 030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,0000	19,0420	19,04
1.1.3.6	7124010010 700	Dulgher	h-om	1,2000	184,7550	221,71
1.1.3.7	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0500	184,7550	193,99
1.1.3.8	2940420007 679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0100	23,8025	0,24
1.1.3.9	2922140006 702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	7,9342	0,16
1.1.4	Tr11AA01 A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t			0,0000 0,0000
1.1.5	Ts150E	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km	t			0,0000 0,0000
TOTAL 1.1. Lucrari de demolare						84.947,24
1.2. Lucrari de constructie a acoperisului						
1.1.6	RCSE29A	Pelicula din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii	m2			75,9814 38,7986
1.1.6.1	0000000000 117	Pelicula din polimeri grosime 1 mm	m	1,0700	23,8025	25,47
1.1.6.2	2010102901 167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0020	5.200,0538	10,40
1.1.6.3	2222222222 992	Materiale marunte (sirma, cuie, etc.)	%	3,0000	0,0000	1,08
1.1.6.4	7124010010 700	Dulgher	h-om	0,1600	184,7550	29,56
1.1.6.5	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	184,7550	9,24
1.1.6.6	2922140006 703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0300	7,9342	0,24
1.1.7	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3			11.835,1109 4.450,7489

1.1.7.1	2010102908 7372	Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a	m3	0,1600	5.200,0538	832,01
1.1.7.2	2010102908 7371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	5.200,0538	312,00
1.1.7.3	2010102904 1692	Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia	m3	0,8300	5.188,9460	4.306,83
1.1.7.4	2874145887 0491	Cuie de constructie	kg	7,2000	34,9103	251,35
1.1.7.5	2710602000 1211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	19,0420	83,40
1.1.7.6	2682132600 4260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	9,5210	32,18
1.1.7.7	27859	Pastă antiseptică	kg	1,9600	30,1498	59,09
1.1.7.8	2873122000 7511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	39,6708	1.507,49
1.1.7.9	7124010010 730	Dulgher 3	h-om	21,6800	184,7550	4.005,49
1.1.7.10	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	184,7550	445,26
1.1.7.11	2410520006 7531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	0,0000	0,00
1.1.7.12	2955270000 2608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,4400	0,0000	0,00
1.1.8	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			10.040,5390 4.156,9884
1.1.8.1	2874115825 4550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	0,0000	0,00
1.1.8.2	2010102906 9611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	5.200,0538	52,00
1.1.8.3	2010102908 7371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	5.200,0538	4.836,05
1.1.8.4	2010102904 1691	Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II	m3	0,1200	5.188,9460	622,67
1.1.8.5	2873122000 7511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	39,6708	134,88
1.1.8.6	27859	Pastă antiseptică	kg	3,0100	30,1498	90,75
1.1.8.7	2320322600 0361	Gudron	kg	2,5800	11,1078	28,66
1.1.8.8	2874145887 0491	Cuie de constructie	kg	3,0000	34,9103	104,73
1.1.8.9	2682132600 4260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	9,5210	13,81
1.1.8.10	7124010010 730	Dulgher 3	h-om	20,2500	184,7550	3.741,29
1.1.8.11	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	184,7550	415,70
1.1.8.12	2410520006 7531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	0,0000	0,00
1.1.8.13	2955270000 2608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	0,0000	0,00
1.1.8.14	2940520007 6091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	0,0000	0,00
1.1.9	RpCH06E	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu buloane	kg			106,3369 73,9020
1.1.9.1	2875276311 528	Scoabe din otel	kg	1,0200	31,7367	32,37
1.1.9.2	7124010010 700	Dulgher	h-om	0,2500	184,7550	46,19
1.1.9.3	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	184,7550	27,71
1.1.9.4	2922140006 702	Macara de fereastră	h-ut	0,0080	7,9342	0,06
1.1.10	RpCH06C	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin dublarea capriorilor intre 2 reazeme	buc			288,4188 125,6334
1.1.10.1	2010102906 900	Rigle de rasinoase	m3	0,0300	5.200,0538	156,00
1.1.10.2	2875276311 528	Scoabe din otel	kg	0,2000	31,7367	6,35
1.1.10.3	7124010010 700	Dulgher	h-om	0,4800	184,7550	88,68
1.1.10.4	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	184,7550	36,95
1.1.10.5	2940420007 679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0150	23,8025	0,36
1.1.10.6	2922140006 702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	7,9342	0,08
1.1.11	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) 9.98m3	m2			58,7396 54,5027
1.1.11.1	2010102903 495	Scinduri de rășinoase	m3	0,0000	5.200,0538	0,00
1.1.11.2	2873145887 000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	33,3235	4,00
1.1.11.3	7124010010 700	Dulgher	h-om	0,2250	184,7550	41,57
1.1.11.4	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	184,7550	12,93
1.1.11.5	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	7,9342	0,24
1.1.12	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			423,1379 157,0418
1.1.12.1	4100126202 818	Apă	m3	0,2300	30,1498	6,93

1.1.12.2	2124117000 002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	34,9103	59,35
1.1.12.3	2430127317 192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	23,8025	159,48
1.1.12.4	2430116104 841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	55,5392	0,67
1.1.12.5	2320166200 755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	25,3893	25,39
1.1.12.6	9310060019 930	Muncitor	h-om	0,8500	184,7550	157,04
1.1.12.7	2410520006 700	Automacara	h-ut	0,0050	0,0000	0,00
1.1.12.8	2952270002 921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	238,0250	14,28
1.1.12.9	3410540000 001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	0,0000	0,00
1.1.13	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			57,0513
						46,1888
1.1.13.1	2682132600 465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	5,7919	6,66
1.1.13.2	2875276312 0001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,3174	3,81
1.1.13.3	2222222222 991	MATERIAL MARUNT	%	3,0000	0,0000	0,31
1.1.13.4	7134030012 200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	184,7550	36,95
1.1.13.5	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	184,7550	9,24
1.1.13.6	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	7,9342	0,08
1.1.14	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			545,8251
						212,4683
1.1.14.1	2710403643 000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	253,8934	291,98
1.1.14.2	2710403640 000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	15,6303	7,82
1.1.14.3	2875276312 000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,4761	4,28
1.1.14.4	2640122303 000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	95,2100	9,52
1.1.14.5	2710403740 000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	80,1351	3,21
1.1.14.6	2521106718 272	PROFIL PENTRU ETANSARE DIN SPUMA POLIMERICA	m	0,0500	6,0300	0,30
1.1.14.7	2222222222 991	MATERIAL MARUNT	%	5,0000	0,0000	15,86
1.1.14.8	7213050013 100	Tinichigiu	h-om	0,9000	184,7550	166,28
1.1.14.9	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	184,7550	46,19
1.1.14.10	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	7,9342	0,40
1.1.15	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, opritori de zapada	kg			85,2261
						38,7986
1.1.15.1	2811236309 800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	45,2248	45,22
1.1.15.2	2873155901 200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	57,1260	0,29
1.1.15.3	4011106202 741	Energie electrica	kw	0,0080	1,5868	0,01
1.1.15.4	2430126103 294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	55,5392	0,56
1.1.15.5	2651122100 402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,5868	0,03
1.1.15.6	1010126200 341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	15,8683	0,32
1.1.15.7	7214240021 810	Lacatus CM	h-om	0,1900	184,7550	35,10
1.1.15.8	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	184,7550	1,85
1.1.15.9	7212030022 700	Sudor	h-om	0,0100	184,7550	1,85
1.1.16	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte. cu latimea medie de 0.4 m	m2			413,6412
						380,5954
1.1.16.1	2010102903 497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0055	5.077,8676	27,93
1.1.16.2	2873145887 000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	33,3235	5,00
1.1.16.3	2852107335 349	Lucru la masina	h-om	0,0600	184,7550	11,09
1.1.16.4	7124010010 700	Dulgher	h-om	1,8000	184,7550	332,56
1.1.16.5	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	184,7550	36,95
1.1.16.6	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	7,9342	0,12
1.1.17	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (la stresina)	m2			213,0721
						184,7550
1.1.17.1	2430116108 115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	71,4075	12,85
1.1.17.2	2430226100 700	Grund alchidic	kg	0,1200	80,9285	9,71

1.1.17.3	2430226109 444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	0,0000	0,00
1.1.17.4	2430226102 197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	19,8354	3,37
1.1.17.5	2681126001 4721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,1737	1,59
1.1.17.6	0372010730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,8683	0,79
1.1.17.7	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	184,7550	184,75
1.1.18	CK09A	Obloane rulante metalice din tabla ondulata de otel sau cu ochiuri hexagonale din otel rotund inclusiv armaturile necesare si sinele de ghidaj, montate in zidarie de orice natura	m2			232,2528
						229,0962
1.1.18.1	2030112947 100	Obloane metalice, inclusiv armaturile necesare si sinele de ghidaj	m2	1,0000	0,0000	0,00
1.1.18.2	2873155900 800	Electrozi de sudura	kg	0,3000	0,0000	0,00
1.1.18.3	4011106202 741	Energie electrica	kw	0,7500	1,5868	1,19
1.1.18.4	2651122100 402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,8000	1,5868	1,27
1.1.18.5	1421102200 496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0020	336,4087	0,67
1.1.18.6	4100116202 818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0008	30,1498	0,02
1.1.18.7	7214070021 400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,0200	184,7550	188,45
1.1.18.8	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	184,7550	40,65
1.1.19	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			501,2966
						55,4265
1.1.19.1	2710406311 800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	266,5880	279,92
1.1.19.2	2875276311 231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	19,8354	27,77
1.1.19.3	2666122800 555	Element de inchidere	buc	0,2000	26,9762	5,40
1.1.19.4	2875274000 050	Elemente de legatura	buc	0,1000	31,7367	3,17
1.1.19.5	2875274110 101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	31,7367	6,35
1.1.19.6	2875274000 501	Cot de jgheab	buc	0,2000	233,2645	46,65
1.1.19.7	2874115837 745	Suruburi	buc	10,0000	6,3473	63,47
1.1.19.8	2222222222 991	MATERIAL MARUNT	%	3,0000	0,0000	12,98
1.1.19.9	7213050013 100	Tinichigiu	h-om	0,3000	184,7550	55,43
1.1.19.10	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	7,9342	0,16
1.1.20	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			425,6516
						64,6643
1.1.20.1	2710406311 726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	149,1624	156,62
1.1.20.2	2875274000 502	Cot burlan	buc	0,5000	169,7912	84,90
1.1.20.3	2875274110 001	Piesa de legatura	buc	0,2500	31,7367	7,93
1.1.20.4	2413217300 010	Cleme	buc	0,5000	1,6027	0,80
1.1.20.5	2874115830 000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	317,3667	79,34
1.1.20.6	2875274000 503	Cot de capat	buc	0,2500	65,0602	16,27
1.1.20.7	2875274000 050	Elemente de legatura	buc	0,2500	31,7367	7,93
1.1.20.8	2222222222 991	MATERIAL MARUNT	%	2,0000	0,0000	7,08
1.1.20.9	7213050013 100	Tinichigiu	h-om	0,3500	184,7550	64,66
1.1.20.10	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	7,9342	0,12
		TOTAL 1.2. Lucrari de constructie a acoperisului				0,00

APROBAT:

Întocmit:

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: Reparatia capitala a acoperisului cladirii Centrului Cultural Raional "Ion Ungureanu" din or. Calarasi

Deviz local Nr. 2

Întocmit în prețuri curente 07.06.2026

Valoarea de deviz 1.402.171,20 (LEI)

Obiect: Centrului Cultural Raional "Ion Ungureanu" din or. Calarasi						
Deviz: CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PRET						
Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (LEI)	
					Pe unitate de măsură	Total
					Incl. salariu	Incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1.1. Lucrari de demolare				
1.1.1	RpC142B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment	m2	1.118,0000	0,0000	0,00
					0,0000	0,00
1.1.2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	1.118,0000	33,4939	37.446,22
					33,2559	37.180,10
1.1.3	RpCH27A	Confectii dulgheresti - jgheab din lemn pentru evacuarea deseurilor	m	12,0000	690,1822	8.282,19
					415,6988	4.988,39
1.1.4	Tr11AA01 A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	32,0000	0,0000	0,00
					0,0000	0,00
1.1.5	Ts150E	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km	t	32,0000	0,0000	0,00
					0,0000	0,00
		TOTAL 1.1. Lucrari de demolare				84.947,24
		1.2. Lucrari de constructie a acoperisului				
1.1.6	RCSE29A	Pelicula din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii	m2	1.118,0000	75,9814	84.947,24
					38,7986	43.376,79
1.1.7	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	6,7500	11.835,1109	79.887,00
					4.450,7489	30.042,56
1.1.8	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	3,2400	10.040,5390	32.531,35
					4.156,9884	13.468,64
1.1.9	RpCH06E	Reparatii la elemente de sarpana deteriorate prin consolidare cu buloane	kg	35,0000	106,3369	3.721,79
					73,9020	2.586,57
1.1.10	RpCH06C	Reparatii la elemente de sarpana deteriorate prin dublarea capriorilor intre 2 reazeme	buc	30,0000	288,4188	8.652,56
					125,6334	3.769,00

1.1.11	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) 9.98m3	m2	1.118,0000	58,7396	65.670,85
					54,5027	60.934,06
1.1.12	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	40,8200	423,1379	17.272,49
					157,0418	6.410,45
1.1.13	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	1.118,0000	57,0513	63.783,37
					46,1888	51.639,03
1.1.14	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	1.118,0000	545,8251	610.232,51
					212,4683	237.539,55
1.1.15	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, opritori de zapada	kg	128,0000	85,2261	10.908,95
					38,7986	4.966,22
1.1.16	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte. cu latimea medie de 0.4 m	m2	66,2000	413,6412	27.383,05
					380,5954	25.195,41
1.1.17	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (la stresina)	m2	66,2000	213,0721	14.105,37
					184,7550	12.230,78
1.1.18	CK09A	Obloane rulante metalice din tabla ondulata de otel sau cu ochiuri hexagonale din otel rotund inclusiv armaturile necesare si sinele de ghidaj, montate in zidarie de orice natura	m2	1,4000	232,2528	325,15
					229,0962	320,73
1.1.19	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	128,0000	501,2966	64.165,97
					55,4265	7.094,59
1.1.20	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	92,0000	425,6516	39.159,95
					64,6643	5.949,11
TOTAL 1.2. Lucrari de constructie a acoperisului						0,00

Total manopera (ore)	2.964,42
Total greutate materiale (tone)	0,00

Coeficient	Valoare	TOTAL
------------	---------	-------

Total General (fără TVA)	1.168.476,00
TVA (20%)	233.695,20
TOTAL GENERAL (LEI)	1.402.171,20
Inclusiv salariul	547.692,00

Cursul de referință: 20,11 LEI / Euro, din data de 2026-06-07

Întocmit:

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat:

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Deviz 360, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 06-083-00-65;

Obiectivul: Reparatia capitala a acoperisului cladirii Centrului Cultural Raional "Ion Ungureanu" din or. Calarasi

Obiectul: Centrului Cultural Raional "Ion Ungureanu" din or. Calarasi

Deviz local Nr. 2.1

Întocmit în prețuri curente 07.06.2026

Valoarea de deviz 1.402.171,20 (LEI)

Deviz: CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PRET						
Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (LEI)	
					Pe unitate de măsură	Total
					Incl. salariu	Incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1.1. Lucrari de demolare				
1.1	RpC142B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment	m2	1.118,0000	0,0000	0,00
					0,0000	0,00
1.2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	1.118,0000	33,4939	37.446,22
					33,2559	37.180,10
1.3	RpCH27A	Confectii dulgheresti - jgheab din lemn pentru evacuarea deseurilor	m	12,0000	690,1822	8.282,19
					415,6988	4.988,39
1.4	Tr11AA01 A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	32,0000	0,0000	0,00
					0,0000	0,00
1.5	Ts150E	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km	t	32,0000	0,0000	0,00
					0,0000	0,00
		TOTAL 1.1. Lucrari de demolare				84.947,24
		1.2. Lucrari de constructie a acoperisului				
1.6	RCSE29A	Pelicula din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii	m2	1.118,0000	75,9814	84.947,24
					38,7986	43.376,79
1.7	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	6,7500	11.835,1109	79.887,00
					4.450,7489	30.042,56
1.8	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	3,2400	10.040,5390	32.531,35
					4.156,9884	13.468,64
1.9	RpCH06E	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu buloane	kg	35,0000	106,3369	3.721,79
					73,9020	2.586,57
1.10	RpCH06C	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin dublarea capriorilor intre 2 reazeme	buc	30,0000	288,4188	8.652,56
					125,6334	3.769,00
1.11	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) 9.98m3	m2	1.118,0000	58,7396	65.670,85
					54,5027	60.934,06

1.12	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	40,8200	423,1379	17.272,49
					157,0418	6.410,45
1.13	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	1.118,0000	57,0513	63.783,37
					46,1888	51.639,03
1.14	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	1.118,0000	545,8251	610.232,51
					212,4683	237.539,55
1.15	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, opritori de zapada	kg	128,0000	85,2261	10.908,95
					38,7986	4.966,22
1.16	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte. cu latimea medie de 0.4 m	m2	66,2000	413,6412	27.383,05
					380,5954	25.195,41
1.17	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (la stresina)	m2	66,2000	213,0721	14.105,37
					184,7550	12.230,78
1.18	CK09A	Obloane rulante metalice din tabla ondulata de otel sau cu ochiuri hexagonale din otel rotund inclusiv armaturile necesare si sinele de ghidaj, montate in zidarie de orice natura	m2	1,4000	232,2528	325,15
					229,0962	320,73
1.19	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	128,0000	501,2966	64.165,97
					55,4265	7.094,59
1.20	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	92,0000	425,6516	39.159,95
					64,6643	5.949,11
		TOTAL 1.2. Lucrari de constructie a acoperisului				0,00

Total manopera (ore)	2.964,42
Total greutate materiale (tone)	0,00

Coeficient	Valoare	TOTAL
------------	---------	-------

Total General (fără TVA)	1.168.476,00
TVA (20%)	233.695,20
TOTAL GENERAL (LEI)	1.402.171,20
Inclusiv salariul	547.692,00

Cursul de referință: 20,11 LEI / Euro, din data de 2026-06-07

Întocmit:

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat:

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

