

Reparatia capitala a acoperisului cladirii sectiei a IMSP Spitalul raional Basarabeasca

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 487 080,08 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. Кровля				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	580,000	23,24 23,04	13 479,20 13 363,20
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	570,000	6,06 5,76	3 454,20 3 283,20
3	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	570,000	13,18 12,48	7 512,60 7 113,60
4	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	3,500	123,54 109,44	432,39 383,04
5	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	10,500	22,04 21,44	231,42 225,12
6	TrB22F3B	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate cu automacaraua , amplasata in pozitie fixa, sarcina fiind de 0,5-1 t	t	40,500	39,60 9,60	1 603,80 388,80
7	CD55C	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie in asize	m3	0,800	916,81 156,16	733,45 124,93
8	CA04A	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	7,200	1 087,03 172,80	7 826,60 1 244,16
9	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	43,000	131,88 54,40	5 670,63 2 339,20

1	2	3	4	5	6	7
10	CC01A	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv	kg	115,200	13,16 1,38	1 516,44 158,52
11	CC01B	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	431,400	12,72 0,93	5 485,47 400,34
12	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare între elementele prefabricate (planșee, grinzi și diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	6,500	131,88 54,40	857,19 353,60
13	CC01B	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	34,800	12,72 0,93	442,50 32,29
14	CA04A	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la înalțimi pînă la 35 m inclusiv	m3	1,800	1 087,02 172,80	1 956,64 311,04
15	CE27A3	Sarpante pe scaune de lemn la acoperisuri cu 1-4 pante, cu contur regulat, executate pe suprafețe peste 25 mp, inclusiv fierăria de ancorare și prindere, pentru încărcări climatice normale, la acoperisuri usoare executate din lemn ecarisat, montarea coprtinei pe scheletul sarpantei	m2	560,000	180,25 48,00	100 942,80 26 880,00
16	RpCH11A	Lucarne obișnuite, executate din lemn de rasinoase și scinduri de 24 mm grosime, falțuite și geluite pe fetele vazute triunghiulara	buc	1,000	173,68 83,20	173,68 83,20
17	CK25A	Uși confecționate din profiluri din mase plastice inclusiv armăturile și accesoriile necesare ușilor montate în zidărie de orice natură la construcții cu înălțimea pînă la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafața tocului pînă la 7 mp inclusiv (выход на чердак)	m2	1,300	1 519,87 25,92	1 975,83 33,70
18	CK17G1	Lambriuri la pereți, executate pe santier în cantități pînă la 10 mp inclusiv din profiluri de pereți (Обшивка выхода на чердак стеновым профнастилом)	m2	8,500	70,45 53,76	598,85 456,96
19	CE30A	Asterala le învelitori sau doliile învelitorilor din țigla, plăci tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la construcții obișnuite.	m2	575,000	31,84 9,44	18 308,00 5 428,00
20	CE07A	Învelitori din plăci din tablă amprentată (tip țigla) pentru învelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	580,000	151,27 36,80	87 737,90 21 344,00
21	CE31D2	Streasina infundată, cu console aparente, în casete, din scinduri PAL, cu lățimea medie de 0,4 m -	m2	95,600	411,95 148,80	39 382,42 14 225,28
22	CN32H	Vopsitorii lemnăriei cu soluții speciale (tratamente de suprafață) executate manual cu vopsele antiseptice și hidrofuge pe suprafețele prelucrate ale lemnului impregnat	m2	575,000	34,30 12,80	19 722,50 7 360,00

1	2	3	4	5	6	7
23	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante	m2	130,500	49,09 22,40	6 406,24 2 923,20
24	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	102,400	163,33 11,20	16 724,99 1 146,88
25	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	92,000	126,96 9,60	11 680,55 883,20
26	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	4,500	51,61 2,56	232,24 11,52
27	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit (Cheramzit), pe suprafete orizontale	m3	0,500	636,72 51,52	318,36 25,76
28	CL19A	Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) pentru balcoane	m2	54,500	76,14 52,00	4 149,85 2 834,00
29	CN29A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravinturi, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual	t	0,240	848,40 342,40	203,62 82,18
Total 1. Кровля						359 760,31
Cheltuieli direct			lei		359 760,34	
Asigurarea sociala si medicala (ПЗ) * 22,5 %			22,50 %		25 523,75	
Cheltuieli de transport (ПЗ) * 2 %			2,00 %		4 854,38	
Cheltuieli de regie (ПЗ+Asigur+Cheltu) * 2 %			2,00 %		7 802,77	
Beneficiu de deviz (ПЗ+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 2 %			2,00 %		7 958,82	
Total ПЗ+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi			100,00 +		405 900,07	
TVA			20,00 %		81 180,01	
Total, inclusiv TVA			lei		487 080,08	

Total deviz:

487 080,08

Intocmit

SRL "Constructiv Grup"

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)