

L 368 Pirlita - Agronomovca - Negurenii Vechi Sector Zozulenii Noi

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 683 286,90 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DA04A	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel puțin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	1,20	949,50 <hr/> 0,00	1 139,40 <hr/> 0,00
2	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire 0-40mm	m3	50,00	568,43 <hr/> 29,07	28 421,60 <hr/> 1 453,60
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,45	6 976,00 <hr/> 0,00	10 115,20 <hr/> 0,00
4	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica	m2	2 400,00	106,41 <hr/> 1,82	255 388,80 <hr/> 4 360,80
5	DB16F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 400,00	100,84 <hr/> 1,82	242 008,80 <hr/> 4 360,80
Total			lei		537 073,80	
			Asigurarea medicala si sociala		22,50 % 2 289,42	
			Cheltuieli de regie		3,50 % 18 877,71	
			Beneficiu de deviz		2,00 % 11 164,82	
			TVA		20,00 % 113 881,15	

**Total deviz:
Incluziv salariu**

**683 286,90
10 175,20**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)