

**Lucrări de reparație capitală a
stratului hidroizolant la
acoperișului avariat Școlii de
Arte V.Poleacov mun.Chișinău,
str. A.Doga 19/1**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 5-5-5

Valoarea de deviz 209 656,46 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	355,00	54,78 51,18	19 447,18 18 169,18
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	32,00	11,07 10,47	354,16 334,96
3	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	20,00	23,65 21,25	472,92 424,92
4	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate	m2	357,00	34,12 5,10	12 179,27 1 819,13
5	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	177,00	43,74 2,40	7 741,45 424,98
6	RpCB04A	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace	m3	9,40	1 828,13 609,92	17 184,43 5 733,25

1	2	3	4	5	6	7
		clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200)				
7	CE23B	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm	m	32,00	146,08 77,64	4 674,52 2 484,61
8	RpCE28B	Izolarea gurilor de scurgere interioare sau exterioare, executata la repararea teraselor sau balcoanelor, cu tabla de plumb de 2 mm grosime, pinza bitumata, bitum topit, executate cu tabla de plumb, 2 str. de pinza bitumata si 3 straturi de bitum topit	buc	1,00	638,10 244,87	638,10 244,87
9	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	20,00	135,37 32,16	2 707,46 643,26
10	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	4,00	135,20 46,55	540,80 186,21
11	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2	357,00	215,06 51,20	76 775,71 18 277,69
12	RpIzC06A	Hidroizolatii la rece executate cu doua straturi de chit de bitum filerizat (tip PRYMER, MABITAL, etc.)	m2	28,00	528,23 36,79	14 790,40 1 030,18
13	TrI1AA01 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	23,00	19,95 19,95	458,85 458,85

1	2	3	4	5	6	7
14	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	23,00	9,12 0,00	209,76 0,00

		Total	lei	158 175,02
		CNAM	24,00 %	12 055,70
		Cheltuieli de transport	1,00 %	1 040,45
		Cheltuieli de regie	1,00 %	1 712,71
		Beneficiu de deviz	1,00 %	1 729,84
		Total	100,00 +	174 713,72
		TVA	20,00 %	34 942,74
		209 656,46		
		Total deviz: Inclisiv salariu		
		50 232,08		

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)