

# Lucrari de reparatie curenta a drumurilor publice locale pentru a. 2021

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 01-01-2000

РЕМОНТ

Valoarea de deviz 9 832 430,06 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt.                                        | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                          | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|                                               |                             |                                                                                                                                                                                                                |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1                                             | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                              | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|                                               |                             | <b>1. 1 DRUMURI PIETRUITE</b>                                                                                                                                                                                  |        |                                       |                                       |                        |
|                                               |                             | <b>1.1.1 L78 Niorcani-Telesauca (0+000-0+500)</b>                                                                                                                                                              |        |                                       |                                       |                        |
|                                               |                             | <b>1. Drum principal (L=500 m. b=6 m.)</b>                                                                                                                                                                     |        |                                       |                                       |                        |
| 1                                             | TsC21A1                     | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I                                                                                                  | 100 m3 | 0,20                                  | 1 008,00<br>0,00                      | 201,60<br>0,00         |
| 2                                             | TsC22A1                     | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I K=2,00 | 100 m3 | 0,20                                  | 570,80<br>0,00                        | 114,16<br>0,00         |
| 3                                             | TsC03E1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descar care in autovehicule teren catg. I                                 | 100 m3 | 0,20                                  | 631,80<br>0,00                        | 126,36<br>0,00         |
| 4                                             | TsI51A5                     | Transportarea namolului cu autoba sculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                                        | t      | 30,00                                 | 15,33<br>0,00                         | 460,00<br>0,00         |
| 5                                             | DH02B                       | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea                                                                                                                  | 100m2  | 30,00                                 | 47,52<br>0,00                         | 1 425,60<br>0,00       |
| 6                                             | DI134                       | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm                                                                                                 | 100m2  | 30,00                                 | 7 700,76<br>160,55                    | 231 022,83<br>4 816,50 |
| <b>Total Drum principal (L=500 m. b=6 m.)</b> |                             |                                                                                                                                                                                                                |        |                                       | <b>233 350,55</b>                     |                        |
| <b>Incluziv salariu</b>                       |                             |                                                                                                                                                                                                                |        |                                       | <b>4 816,50</b>                       |                        |
|                                               |                             | <b>2. Consolidarea acostamentelor</b>                                                                                                                                                                          |        |                                       |                                       |                        |

| 1                                        | 2      | 3                                                                                                                                                                                               | 4      | 5     | 6                                       | 7                                        |
|------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| 7                                        | DI95   | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II                                                                                                                                             | 100 m3 | 4,00  | <div>5 802,39</div> <div>1 235,00</div> | <div>23 209,57</div> <div>4 940,00</div> |
| 8                                        | DI96   | Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma                                                                                              | 100 m3 | 3,00  | <div>631,27</div> <div>0,00</div>       | <div>1 893,82</div> <div>0,00</div>      |
| 9                                        | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2  | 20,00 | <div>68,04</div> <div>0,00</div>        | <div>1 360,80</div> <div>0,00</div>      |
| <b>Total Consolidarea acostamentelor</b> |        |                                                                                                                                                                                                 |        |       |                                         | <b>26 464,19</b>                         |
| <b>Incluziv salariu</b>                  |        |                                                                                                                                                                                                 |        |       |                                         | <b>4 940,00</b>                          |
|                                          |        | <b><u>1.1.2 L80 R14-Iarova-Balinti</u></b><br><b>(selectiv)</b>                                                                                                                                 |        |       |                                         |                                          |

|                                               |         |                                                                                                                                                                                                                |        |       |                           |                               |
|-----------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|---------------------------|-------------------------------|
|                                               |         | <b>1. Drum principal (L=300 m. b=6 m.)</b>                                                                                                                                                                     |        |       |                           |                               |
| 10                                            | TsC21A1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I                                                                                                  | 100 m3 | 0,25  | <u>993,60</u><br>0,00     | <u>248,40</u><br>0,00         |
| 11                                            | TsC22A1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I K=2,00 | 100 m3 | 0,25  | <u>577,28</u><br>0,00     | <u>144,32</u><br>0,00         |
| 12                                            | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descar care in autovehicule teren catg. I                                 | 100 m3 | 0,25  | <u>635,04</u><br>0,00     | <u>158,76</u><br>0,00         |
| 13                                            | TsI51A5 | Transportarea namolului cu autoba sculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                                        | t      | 37,50 | <u>15,36</u><br>0,00      | <u>576,00</u><br>0,00         |
| 14                                            | DH02B   | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea                                                                                                                  | 100m2  | 18,00 | <u>47,60</u><br>0,00      | <u>856,80</u><br>0,00         |
| 15                                            | DI134   | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm                                                                                                 | 100m2  | 18,00 | <u>7 651,10</u><br>160,55 | <u>137 719,85</u><br>2 889,90 |
| <b>Total Drum principal (L=300 m. b=6 m.)</b> |         |                                                                                                                                                                                                                |        |       |                           |                               |
|                                               |         |                                                                                                                                                                                                                |        |       |                           | <b>139 704,13</b>             |

|                                          |        |                                                                                                                                                                                                 |        |       |                      |                       |
|------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------------------|-----------------------|
| 1                                        | 2      | 3                                                                                                                                                                                               | 4      | 5     | 6                    | 7                     |
| Incluziv salariu                         |        |                                                                                                                                                                                                 |        |       | 2 889,90             |                       |
|                                          |        | <b>2. Consolidarea acostamentelor</b>                                                                                                                                                           |        |       |                      |                       |
| 16                                       | DI95   | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II                                                                                                                                             | 100 m3 | 2,40  | 5 803,05<br>1 235,00 | 13 927,33<br>2 964,00 |
| 17                                       | DI96   | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma                                                                                                | 100 m3 | 2,40  | 631,23<br>0,00       | 1 514,95<br>0,00      |
| 18                                       | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2  | 12,00 | 68,10<br>0,00        | 817,20<br>0,00        |
| <b>Total Consolidarea acostamentelor</b> |        |                                                                                                                                                                                                 |        |       | <b>16 259,48</b>     |                       |
| <b>Incluziv salariu</b>                  |        |                                                                                                                                                                                                 |        |       | <b>2 964,00</b>      |                       |
|                                          |        | <b>1.1.3 L86 Darcauti-Cotova (selectiv)</b>                                                                                                                                                     |        |       |                      |                       |

|                                 |         | 1. Drum principal (L=2000 m. b=6 m.)                                                                                                                                                                           |        |        |                                       |                                            |
|---------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------------------------------------|--------------------------------------------|
| 19                              | TsC21A1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I                                                                                                  | 100 m3 | 1,00   | <div>1 000,80</div> <div>0,00</div>   | <div>1 000,80</div> <div>0,00</div>        |
| 20                              | TsC22A1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I K=2,00 | 100 m3 | 1,00   | <div>572,96</div> <div>0,00</div>     | <div>572,96</div> <div>0,00</div>          |
| 21                              | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descar care in autovehicule teren catg. I                                 | 100 m3 | 1,00   | <div>631,80</div> <div>0,00</div>     | <div>631,80</div> <div>0,00</div>          |
| 22                              | TsI51A5 | Transportarea namolului cu auto basculanta de 10 t la dist-ta de: 5 km                                                                                                                                         | t      | 150,00 | <div>15,33</div> <div>0,00</div>      | <div>2 300,00</div> <div>0,00</div>        |
| 23                              | DH02B   | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea                                                                                                                  | 100m2  | 120,00 | <div>47,52</div> <div>0,00</div>      | <div>5 702,40</div> <div>0,00</div>        |
| 24                              | DI134   | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm                                                                                                 | 100m2  | 120,00 | <div>7 137,74</div> <div>160,55</div> | <div>856 528,89</div> <div>19 266,00</div> |
|                                 |         |                                                                                                                                                                                                                |        |        |                                       |                                            |
| Total Drum principal (L=2000 m. |         |                                                                                                                                                                                                                |        |        |                                       | 866 736,85                                 |

| 1                                                                   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                 | 4      | 5        | 6                                       | 7                                         |
|---------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>b=6 m.)</b><br><b>Incluziv salariu</b>                           |         |                                                                                                                                                                                                   |        |          |                                         |                                           |
|                                                                     |         |                                                                                                                                                                                                   |        |          |                                         | <b>19 266,00</b>                          |
|                                                                     |         | <b>2. Consolidarea acostamentelor</b>                                                                                                                                                             |        |          |                                         |                                           |
| 25                                                                  | DI95    | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II                                                                                                                                               | 100 m3 | 16,00    | <div>5 802,39</div> <div>1 235,00</div> | <div>92 838,27</div> <div>19 760,00</div> |
| 26                                                                  | DI96    | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma                                                                                                  | 100 m3 | 9,00     | <div>631,00</div> <div>0,00</div>       | <div>5 679,03</div> <div>0,00</div>       |
| 27                                                                  | TsE05B  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II   | 100m2  | 60,00    | <div>68,04</div> <div>0,00</div>        | <div>4 082,40</div> <div>0,00</div>       |
| <b>Total Consolidarea acostamentelor</b><br><b>Incluziv salariu</b> |         |                                                                                                                                                                                                   |        |          |                                         | <b>102 599,70</b><br><b>19 760,00</b>     |
|                                                                     |         | <b>1.2 DRUMURI ASFALTATE</b>                                                                                                                                                                      |        |          |                                         |                                           |
|                                                                     |         | <b>1.2.1 L76 R14-Drum de acces spre s.Rudi (selectiv)</b>                                                                                                                                         |        |          |                                         |                                           |
|                                                                     |         | <b>1. Drum principal</b>                                                                                                                                                                          |        |          |                                         |                                           |
| 28                                                                  | DI106   | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie                                                                                                                                        | 100m2  | 30,00    | <div>8,55</div> <div>0,00</div>         | <div>256,50</div> <div>0,00</div>         |
| 29                                                                  | TsH92A  | Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie                                                                                                                                          | t      | 5,00     | <div>44,20</div> <div>44,20</div>       | <div>221,00</div> <div>221,00</div>       |
| 30                                                                  | TsI50A5 | Transportarea noroiului cu auto basculanta de 5 t la distanta de 5 km                                                                                                                             | t      | 5,00     | <div>36,04</div> <div>0,00</div>        | <div>180,20</div> <div>0,00</div>         |
| 31                                                                  | DI158A  | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2:grosime 5 cm K(conditiile restrinse)=1,200<br>Коэффициент к трудозатратам=1,20<br>Коэффициент к машинам=1,20 | m2     | 60,00    | <div>196,31</div> <div>22,74</div>      | <div>11 778,80</div> <div>1 364,35</div>  |
| 32                                                                  | DI141A  | Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual                                                                                                                     | m2     | 3 000,00 | <div>2,39</div> <div>1,62</div>         | <div>7 162,50</div> <div>4 875,00</div>   |
| 33                                                                  | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                                      | t      | 0,90     | <div>8 862,83</div> <div>0,00</div>     | <div>7 976,55</div> <div>0,00</div>       |
| 34                                                                  | DI133   | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice                                                                                          | t      | 125,00   | <div>1 304,26</div> <div>6,82</div>     | <div>163 032,55</div> <div>853,12</div>   |
| 35                                                                  | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                                      | t      | 0,90     | <div>8 862,83</div> <div>0,00</div>     | <div>7 976,55</div> <div>0,00</div>       |
| 36                                                                  | DB16H   | Imbracaminte de beton asfaltic cu                                                                                                                                                                 | m2     | 3 000,00 | 123,39                                  | 370 160,10                                |

| 1                                                                 | 2      | 3                                                                                                                                                                                               | 4      | 5        | 6                  | 7                               |
|-------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------------|---------------------------------|
|                                                                   |        | agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica                                                                                                                |        |          | 1,62               | 4 875,00                        |
| 37                                                                | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2  | 5,00     | 68,40<br>0,00      | 342,00<br>0,00                  |
| 38                                                                | DI115  | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                                                                               | m2     | 500,00   | 42,50<br>1,03      | 21 250,95<br>515,12             |
| <b>Total Drum principal<br/>Incluziv salariu</b>                  |        |                                                                                                                                                                                                 |        |          |                    | <b>590 337,70<br/>12 703,59</b> |
|                                                                   |        | <b>1.2.2 L87 G12-Drum de acces spre s.Badiceni</b>                                                                                                                                              |        |          |                    |                                 |
|                                                                   |        | <b>1. Drum principal (L=650 m, b=5 m)</b>                                                                                                                                                       |        |          |                    |                                 |
| 39                                                                | DI89B  | Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material                                                                                                                                            | 100m2  | 32,50    | 2 810,02<br>181,35 | 91 325,66<br>5 893,88           |
| 40                                                                | DI107  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                                    | t      | 1,95     | 8 840,36<br>0,00   | 17 238,70<br>0,00               |
| 41                                                                | DB19E  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica                                                                                 | m2     | 3 250,00 | 96,79<br>1,62      | 314 555,27<br>5 281,25          |
| 42                                                                | DI107  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                                    | t      | 0,98     | 8 838,62<br>0,00   | 8 661,85<br>0,00                |
| 43                                                                | DB16H  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica                                                                              | m2     | 3 250,00 | 119,63<br>1,62     | 388 791,77<br>5 281,25          |
| <b>Total Drum principal (L=650 m, b=5 m)<br/>Incluziv salariu</b> |        |                                                                                                                                                                                                 |        |          |                    | <b>820 573,25<br/>16 456,38</b> |
|                                                                   |        | <b>2. Acostamente</b>                                                                                                                                                                           |        |          |                    |                                 |
| 44                                                                | TsD7A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor la acostamente cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t.                                                                                          | 100 m3 | 0,65     | 2 272,26<br>165,00 | 1 476,97<br>107,25              |
| 45                                                                | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2  | 6,50     | 68,12<br>0,00      | 442,80<br>0,00                  |

| 1                                                                         | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4     | 5        | 6                | 7                               |
|---------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------------------|---------------------------------|
| 46                                                                        | DI115   | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (b= 0.5m)                                                                                                                                                                                                                             | m2    | 650,00   | 36,12<br>1,03    | 23 478,90<br>669,82             |
| <b>Total 2. Acostamente<br/>Incluziv salariu</b>                          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |          |                  | <b>25 398,67<br/>777,07</b>     |
|                                                                           |         | <b><u>1.2.3 L89-Soroca-Holosnita<br/>Grigorauca, (s.Holosnita)</u></b>                                                                                                                                                                                                                                  |       |          |                  |                                 |
|                                                                           |         | <b>1. Drum principal tip 4 (L= 400 m.<br/>b=6.0m)</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |       |          |                  |                                 |
| 47                                                                        | DH02B   | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00                                                                                                                                                                                                   | 100m2 | 24,00    | 95,10<br>0,00    | 2 282,40<br>0,00                |
| 48                                                                        | DA12B   | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore (H= 12 cm.)                                                                                                                                                              | m3    | 288,00   | 439,43<br>19,50  | 126 554,74<br>5 616,00          |
| 49                                                                        | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                                                                                                                                            | t     | 1,44     | 8 815,24<br>0,00 | 12 693,95<br>0,00               |
| 50                                                                        | DB19E   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica                                                                                                                                                                                         | m2    | 2 400,00 | 95,00<br>1,62    | 227 996,88<br>3 900,00          |
| 51                                                                        | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                                                                                                                                            | t     | 0,72     | 8 817,08<br>0,00 | 6 348,30<br>0,00                |
| 52                                                                        | DB16H   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica                                                                                                                                                                                      | m2    | 2 400,00 | 117,93<br>1,62   | 283 043,28<br>3 900,00          |
| <b>Total Drum principal tip 4 (L= 400 m. b=6.0m)<br/>Incluziv salariu</b> |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |          |                  | <b>658 919,55<br/>13 416,00</b> |
|                                                                           |         | <b>2. Rigola de bordura</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |          |                  |                                 |
| 53                                                                        | TsA01A1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor | m3    | 5,00     | 16,90<br>16,90   | 84,50<br>84,50                  |
| 54                                                                        | DA11C   | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innorore                                                                                                                                                                      | m3    | 12,00    | 387,85<br>45,50  | 4 654,19<br>546,00              |

| 1                                                   | 2       | 3                                                                                                                                                                                               | 4      | 5        | 6                  | 7                               |
|-----------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------------|---------------------------------|
| 55                                                  | DE10C   | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm                                                                                                         | m      | 400,00   | 245,31<br>21,77    | 98 124,08<br>8 710,00           |
| 56                                                  | DA11C   | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire                                                             | m3     | 20,00    | 387,81<br>45,50    | 7 756,18<br>910,00              |
| 57                                                  | CA03F01 | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa. B30  | m3     | 20,00    | 1 888,83<br>125,12 | 37 776,50<br>2 502,50           |
| <b>Total Rigola de bordura<br/>Incluziv salariu</b> |         |                                                                                                                                                                                                 |        |          |                    | <b>148 395,45<br/>12 753,00</b> |
|                                                     |         | <b>3. Acostamente</b>                                                                                                                                                                           |        |          |                    |                                 |
| 58                                                  | TsD7A1  | Compactarea mecanica a umpluturilor la acostamente cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t.                                                                                          | 100 m3 | 0,20     | 2 269,55<br>164,15 | 453,91<br>32,83                 |
| 59                                                  | TsE05B  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2  | 2,00     | 68,40<br>0,00      | 136,80<br>0,00                  |
| 60                                                  | DI115   | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (b= 0.5m)                                                                                                                     | m2     | 200,00   | 34,64<br>1,03      | 6 927,71<br>206,05              |
| <b>Total Acostamente<br/>Incluziv salariu</b>       |         |                                                                                                                                                                                                 |        |          |                    | <b>7 518,42<br/>238,88</b>      |
|                                                     |         | <b><u>1.2.4 L95-Drum de acces spre s. Hristici</u></b>                                                                                                                                          |        |          |                    |                                 |
|                                                     |         | <b>1. Drum principal (L=300m. b=6.0 m.)</b>                                                                                                                                                     |        |          |                    |                                 |
| 61                                                  | DH02B   | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00                                                                                           | 100m2  | 18,00    | 95,00<br>0,00      | 1 710,00<br>0,00                |
| 62                                                  | DA12B   | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore (H= 12 cm.)                                                      | m3     | 216,00   | 425,69<br>19,50    | 91 949,92<br>4 212,00           |
| 63                                                  | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                                    | t      | 1,08     | 8 814,63<br>0,00   | 9 519,80<br>0,00                |
| 64                                                  | DB19E   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in                                                                                                                           | m2     | 1 800,00 | 97,07              | 174 720,06                      |

| 1                                              | 2       | 3                                                                                                                                                                                                 | 4     | 5        | 6                | 7                      |
|------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------------------|------------------------|
|                                                |         | grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica                                                                                                                                                         |       |          | 1,62             | 2 925,00               |
| 65                                             | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                                      | t     | 0,54     | 8 893,33<br>0,00 | 4 802,40<br>0,00       |
| 66                                             | DB16H   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica                                                                                | m2    | 1 800,00 | 114,17<br>1,62   | 205 514,46<br>2 925,00 |
| 67                                             | DI115   | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (b= 0.5m)                                                                                                                       | m2    | 300,00   | 33,45<br>1,03    | 10 035,37<br>309,07    |
|                                                |         |                                                                                                                                                                                                   |       |          |                  |                        |
| <b>Total Drum principal (L=300m. b=6.0 m.)</b> |         |                                                                                                                                                                                                   |       |          |                  | <b>498 252,01</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b>                        |         |                                                                                                                                                                                                   |       |          |                  | <b>10 371,07</b>       |
|                                                |         | <b><u>1.2.5 L97 R14-Drum de acces spre s.Ocolina</u></b>                                                                                                                                          |       |          |                  |                        |
|                                                |         | <b>1. Capitolul 1.Drum principal</b>                                                                                                                                                              |       |          |                  |                        |
| 68                                             | DI106   | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie                                                                                                                                        | 100m2 | 18,00    | 8,55<br>0,00     | 153,90<br>0,00         |
| 69                                             | TsH92A  | Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie                                                                                                                                          | t     | 5,00     | 44,20<br>44,20   | 221,00<br>221,00       |
| 70                                             | TsI50A5 | Transportarea noroiului cu auto basculanta de 5 t la distanta de 5 km                                                                                                                             | t     | 5,00     | 36,04<br>0,00    | 180,20<br>0,00         |
| 71                                             | DI158A  | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2:grosime 5 cm K(conditiile restrinse)=1,200<br>Коэффициент к трудозатратам=1,20<br>Коэффициент к машинам=1,20 | m2    | 40,00    | 186,29<br>22,73  | 7 451,45<br>909,35     |
| 72                                             | DI141A  | Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual                                                                                                                     | m2    | 1 800,00 | 2,39<br>1,62     | 4 297,50<br>2 925,00   |
| 73                                             | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                                      | t     | 0,54     | 8 893,33<br>0,00 | 4 802,40<br>0,00       |
| 74                                             | DI133   | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice                                                                                          | t     | 75,00    | 1 237,60<br>6,83 | 92 820,12<br>511,88    |
| 75                                             | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                                      | t     | 0,54     | 8 893,33<br>0,00 | 4 802,40<br>0,00       |
| 76                                             | DB16H   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald,                                                                                                                            | m2    | 1 800,00 | 117,18           | 210 928,86             |



| 1                                                            | 2      | 3                                                                                                                                                                                               | 4     | 5      | 6             | 7                              |
|--------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------------|--------------------------------|
|                                                              |        | in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica                                                                                                                                                     |       |        | 1,62          | 2 925,00                       |
| 77                                                           | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 3,00   | 68,40<br>0,00 | 205,20<br>0,00                 |
| 78                                                           | DI115  | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                                                                               | m2    | 300,00 | 32,29<br>1,03 | 9 687,61<br>309,07             |
| <b>Total Capitolul 1.Drum principal<br/>Incluziv salariu</b> |        |                                                                                                                                                                                                 |       |        |               | <b>335 550,64<br/>7 801,30</b> |
|                                                              |        | <b>1.2.6 L104 Drum de acces spre s.Dubna (s.Stoicani)</b>                                                                                                                                       |       |        |               |                                |

|    |         |                                                                                                                                                                                                   |       |          |                  |                       |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------------------|-----------------------|
|    |         | <b>1. Drum principal</b>                                                                                                                                                                          |       |          |                  |                       |
| 79 | DI106   | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie                                                                                                                                        | 100m2 | 30,00    | 8,55<br>0,00     | 256,50<br>0,00        |
| 80 | TsH92A  | Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie                                                                                                                                          | t     | 5,00     | 44,20<br>44,20   | 221,00<br>221,00      |
| 81 | TsI50A5 | Transportarea noroiului cu auto basculanta de 5 t la distanta de 5 km                                                                                                                             | t     | 5,00     | 36,04<br>0,00    | 180,20<br>0,00        |
| 82 | DI158A  | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2:grosime 5 cm K(conditiile restrinse)=1,200<br>Коэффициент к трудозатратам=1,20<br>Коэффициент к машинам=1,20 | m2    | 60,00    | 192,00<br>22,74  | 11 520,05<br>1 364,35 |
| 83 | DI141A  | Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual                                                                                                                     | m2    | 3 000,00 | 2,39<br>1,62     | 7 162,50<br>4 875,00  |
| 84 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                                      | t     | 0,90     | 8 862,83<br>0,00 | 7 976,55<br>0,00      |
| 85 | DI133   | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice                                                                                          | t     | 125,00   | 1 266,89<br>6,82 | 158 361,30<br>853,12  |
| 86 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                                      | t     | 0,90     | 8 862,83<br>0,00 | 7 976,55<br>0,00      |
| 87 | DB16H   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald,                                                                                                                            | m2    | 3 000,00 | 119,91           | 359 726,10            |

| 1                                                | 2      | 3                                                                                                                                                                                               | 4     | 5      | 6             | 7                               |
|--------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------------|---------------------------------|
|                                                  |        | in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica                                                                                                                                                     |       |        | 1,62          | 4 875,00                        |
| 88                                               | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 5,00   | 68,40<br>0,00 | 342,00<br>0,00                  |
| 89                                               | DI115  | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                                                                               | m2    | 500,00 | 29,89<br>1,03 | 14 946,54<br>515,12             |
|                                                  |        |                                                                                                                                                                                                 |       |        |               |                                 |
| <b>Total Drum principal<br/>Incluziv salariu</b> |        |                                                                                                                                                                                                 |       |        |               | <b>568 669,29<br/>12 703,59</b> |
|                                                  |        | <b>1.2.7 L104 Drum de acces spre s.Dubna (s.Dubna)</b>                                                                                                                                          |       |        |               |                                 |

|    |       |                                                                                                                    |       |          |                    |                        |
|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------------|------------------------|
|    |       | <b>1. Drum principal (L=480m. b=6.0 m.)</b>                                                                        |       |          |                    |                        |
| 90 | DI89B | Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material                                                               | 100m2 | 28,80    | 2 495,06<br>181,35 | 71 857,86<br>5 222,75  |
| 91 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                       | t     | 1,73     | 8 825,32<br>0,00   | 15 267,80<br>0,00      |
| 92 | DB19E | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica    | m2    | 2 880,00 | 97,25<br>1,62      | 280 089,54<br>4 680,00 |
| 93 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                       | t     | 0,86     | 8 876,63<br>0,00   | 7 633,90<br>0,00       |
| 94 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2    | 2 880,00 | 120,75<br>1,62     | 347 769,54<br>4 680,00 |
| 95 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (b= 0.5m)                                        | m2    | 500,00   | 30,45<br>1,03      | 15 224,37<br>515,12    |

|                                                                     |         |                                                                                                                                                                                |        |      |                |                                 |
|---------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|----------------|---------------------------------|
| <b>Total Drum principal (L=480m. b=6.0 m.)<br/>Incluziv salariu</b> |         |                                                                                                                                                                                |        |      |                | <b>737 843,01<br/>15 097,87</b> |
|                                                                     |         | <b>2. Rigola de beton (L=20m, b=6.0m.)</b>                                                                                                                                     |        |      |                |                                 |
| 96                                                                  | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,45 | 727,20<br>0,00 | 327,24<br>0,00                  |

| 1                                             | 2       | 3                                                                                                                                                                                           | 4      | 5      | 6                | 7                     |
|-----------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------|-----------------------|
| 97                                            | TsH92A  | Curatirea manuala cu Incarcarea in auto                                                                                                                                                     | t      | 4,50   | 44,20<br>44,20   | 198,90<br>198,90      |
| 98                                            | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                     | t      | 77,70  | 15,34<br>0,00    | 1 192,00<br>0,00      |
| 99                                            | TsC51B  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                            | 100 m3 | 0,45   | 97,71<br>11,56   | 43,97<br>5,20         |
| 100                                           | TsD05A  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,18   | 705,56<br>287,11 | 127,00<br>51,68       |
| 101                                           | DA06A2  | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip                              | m3     | 12,00  | 413,99<br>37,38  | 4 967,93<br>448,50    |
| 102                                           | DA11C   | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire                                                         | m3     | 14,40  | 342,61<br>45,50  | 4 933,62<br>655,20    |
| 103                                           | CB01A   | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile                            | m2     | 10,80  | 146,79<br>55,25  | 1 585,33<br>596,70    |
| 104                                           | DC05A   | Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm                                                                                           | m2     | 120,00 | 299,36<br>20,15  | 35 922,68<br>2 418,00 |
| <b>Total Rigola de beton (L=20m, b=6.0m.)</b> |         |                                                                                                                                                                                             |        |        |                  | <b>49 298,67</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b>                       |         |                                                                                                                                                                                             |        |        |                  | <b>4 374,18</b>       |
|                                               |         | <b>1.2.8 L106 G38-Nimereuca-Cerlina</b>                                                                                                                                                     |        |        |                  |                       |

|     |       |                                                                                                                                            |       |        |                 |                         |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------|-------------------------|
|     |       | <b>1. Drum principal</b>                                                                                                                   |       |        |                 |                         |
| 105 | DH02B | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00                                      | 100m2 | 45,00  | 95,04<br>0,00   | 4 276,80<br>0,00        |
| 106 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore (H= 12 cm.) | m3    | 540,00 | 394,54<br>19,50 | 213 052,30<br>10 530,00 |

| 1                                                | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4      | 5        | 6                | 7                                 |
|--------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------------|-----------------------------------|
| 107                                              | DI107    | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                                                                                                                                            | t      | 2,70     | 8 831,35<br>0,00 | 23 844,65<br>0,00                 |
| 108                                              | DB19E    | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica                                                                                                                                                                                         | m2     | 4 500,00 | 100,26<br>1,62   | 451 182,15<br>7 312,50            |
| 109                                              | DI107    | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                                                                                                                                            | t      | 1,35     | 8 832,33<br>0,00 | 11 923,65<br>0,00                 |
| 110                                              | DB16H    | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica                                                                                                                                                                                      | m2     | 4 500,00 | 123,67<br>1,62   | 556 509,15<br>7 312,50            |
| <b>Total Drum principal<br/>Incluziv salariu</b> |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |          |                  | <b>1 260 788,70<br/>25 155,00</b> |
|                                                  |          | <b>2. Rigola de bordura</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |          |                  |                                   |
| 111                                              | TsC02D1  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarc.auto teren catg. II.                                                                                                                                                           | 100 m3 | 1,35     | 1 545,60<br>0,00 | 2 086,56<br>0,00                  |
| 112                                              | TsA01A1  | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor | m3     | 5,00     | 16,90<br>16,90   | 84,50<br>84,50                    |
| 113                                              | T3-09-03 | Transportarea pamintului la 3 km.                                                                                                                                                                                                                                                                       | t      | 235,20   | 3,90<br>0,00     | 917,28<br>0,00                    |
| 114                                              | DA11C    | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroiere                                                                                                                                                                    | m3     | 16,80    | 347,98<br>45,50  | 5 846,04<br>764,40                |
| 115                                              | DE10C    | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm                                                                                                                                                                                                                 | m      | 560,00   | 245,24<br>21,77  | 137 336,42<br>12 194,00           |
| 116                                              | DA11C    | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroiere                                                                                                                                                                    | m3     | 27,00    | 353,22<br>45,50  | 9 536,92<br>1 228,50              |

| 1                              | 2       | 3                                                                                                                                                                                                 | 4      | 5        | 6                                     | 7                                        |
|--------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------------------------------------|------------------------------------------|
| 117                            | CA03F01 | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa. B30    | m3     | 27,00    | <div>1 888,83</div> <div>125,13</div> | <div>50 998,28</div> <div>3 378,38</div> |
| <b>Total Rigola de bordura</b> |         |                                                                                                                                                                                                   |        |          |                                       | <b>206 806,00</b>                        |
| <b>Incluziv salariu</b>        |         |                                                                                                                                                                                                   |        |          |                                       | <b>17 649,78</b>                         |
|                                |         | <b>3. Acostamente</b>                                                                                                                                                                             |        |          |                                       |                                          |
| 118                            | TsD7A1  | Compactarea mecanica a umpluturilor la acostamente cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t.                                                                                            | 100 m3 | 0,47     | <div>2 270,49</div> <div>164,57</div> | <div>1 067,13</div> <div>77,35</div>     |
| 119                            | TsE05B  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II   | 100m2  | 4,70     | <div>68,17</div> <div>0,00</div>      | <div>320,40</div> <div>0,00</div>        |
| 120                            | DI115   | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (b=0.5m)                                                                                                                        | m2     | 470,00   | <div>30,71</div> <div>1,03</div>      | <div>14 432,61</div> <div>484,25</div>   |
| <b>Total Acostamente</b>       |         |                                                                                                                                                                                                   |        |          |                                       | <b>15 820,14</b>                         |
| <b>Incluziv salariu</b>        |         |                                                                                                                                                                                                   |        |          |                                       | <b>561,60</b>                            |
|                                |         | <b>1.2.9 L107, G33-Drum de acces spre s. Floriceni</b>                                                                                                                                            |        |          |                                       |                                          |
|                                |         | <b>1. Drum principal (L=300m, b=6.0m.)</b>                                                                                                                                                        |        |          |                                       |                                          |
| 121                            | DI106   | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie                                                                                                                                        | 100m2  | 18,00    | <div>8,55</div> <div>0,00</div>       | <div>153,90</div> <div>0,00</div>        |
| 122                            | TsH92A  | Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie                                                                                                                                          | t      | 2,00     | <div>44,20</div> <div>44,20</div>     | <div>88,40</div> <div>88,40</div>        |
| 123                            | TsI50A5 | Transportarea noroiului cu auto basculanta de 5 t la distanta de 5 km                                                                                                                             | t      | 2,00     | <div>35,70</div> <div>0,00</div>      | <div>71,40</div> <div>0,00</div>         |
| 124                            | DI158A  | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2:grosime 5 cm K(conditiile restrinse)=1,200<br>Коэффициент к трудозатратам=1,20<br>Коэффициент к машинам=1,20 | m2     | 30,00    | <div>196,77</div> <div>22,74</div>    | <div>5 903,19</div> <div>682,17</div>    |
| 125                            | DI141A  | Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual                                                                                                                     | m2     | 1 800,00 | <div>2,39</div> <div>1,62</div>       | <div>4 297,50</div> <div>2 925,00</div>  |
| 126                            | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui                                                                                                                              | t      | 0,54     | <div>8 893,33</div> <div>0,00</div>   | <div>4 802,40</div> <div>0,00</div>      |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                               | 4     | 5        | 6                | 7                      |
|-----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------------------|------------------------|
|     |        | strat de beton asfaltic                                                                                                                                                                         |       |          |                  |                        |
| 127 | DI133  | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice                                                                                        | t     | 85,00    | 1 300,22<br>6,82 | 110 518,93<br>580,12   |
| 128 | DI107  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                                    | t     | 0,54     | 8 893,33<br>0,00 | 4 802,40<br>0,00       |
| 129 | DB16H  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica                                                                              | m2    | 1 800,00 | 123,01<br>1,62   | 221 419,26<br>2 925,00 |
| 130 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 3,00     | 68,40<br>0,00    | 205,20<br>0,00         |
| 131 | DI115  | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                                                                               | m2    | 300,00   | 38,63<br>1,03    | 11 590,08<br>309,07    |

**Total Drum principal (L=300m,  
b=6.0m.)  
Incluziv salariu**

**363 852,66**

**7 509,76**

|                                                       |          |              |
|-------------------------------------------------------|----------|--------------|
| Прямые затраты                                        | lei      | 7 673 139,06 |
| Contributii la asigurari sociale si mdic (PI3) * 24 % | 24,00 %  | 50 929,31    |
| Total PI3+Contri                                      | 100,00 % | 7 724 068,37 |
| Cheltuieli de regie (Total) * 4 %                     | 4,00 %   | 308 962,73   |
| Total Total+Cheltu                                    | 100,00 % | 8 033 031,10 |
| Beneficiu (Total) * 2 %                               | 2,00 %   | 160 660,62   |
| Total Total+Benefi                                    | 100,00 % | 8 193 691,72 |
| TVA (Total) * 20 %                                    | 20,00 %  | 1 638 738,34 |

**Total deviz:**

**9 832 430,06**

**Incluziv salariu**

**212 205,47**

Intocmit

(M.Cuiban)

(funcția, semnătura)

Verificat

(V.Cebotarean)

(funcția, semnătura)