

CAIET DE SARCINI

FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 DESFĂȘURAT – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

Obiectul: Lichidarea gunoștii neautorizate din s. Logănești, comuna Drăsliceni, r-nul Criuleni.

Autoritatea contractantă: Primăria Comunei Drăsliceni, raionul Criuleni
(denumirea, adresa)

Formularul nr. 1B

Lista cu cantitățile de lucrări:

Amenajare

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice	U.M.	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme	
				Pe unitate de masura	Pe volumul total
1	2	3	4	5	6
1. Evacuare gunoi					
1	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3		35,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,54	53,90
2	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3		35,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,61	56,35
3	TsC04F1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea gunoiului existent)	100 m3		35,00
	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	1,30	45,50
4	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t		4 900,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	279,79
5	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3		20,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,00	80,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,50	30,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	1,00
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,35	7,00
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,35	7,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,20	4,00
6	TsC04F1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea gunoiului existent)	100 m3		26,25
	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	1,30	34,12
7	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t		4 200,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	239,82
		<i>Total</i>			
		Total Evacuare gunoi			
2. Curatirea canalului de evacuare a apelor fluviale					
8	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3		2,25
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,00	85,50

1	2	3	4	5	6
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,04	6,84
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,32	0,72
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,08	0,18
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,00	22,50
9	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t		315,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	7,31
		<i>Total</i>			
		Total Curatirea canalului de evacuare a apelor fluviale			
3. Amenajarea teritoriului curatat					
10	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3		30,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,54	46,20
11	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3		30,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,61	48,30
12	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3		30,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,09	32,70
13	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu ruluu compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3		30,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,07	152,10
	2952240004004	Compactor auto cu ruloouri pina la 12 tf	h-ut	8,702	261,06
14	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2		105,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	19,85
15	TsC04F1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea sol fertil)	100 m3		21,00
	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	1,30	27,30
16		Sol fertil	m3		2 100,00
	35453351	Sol fertil	m3	1,00	2 100,00
17	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t		2 940,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	167,87
18	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I	100m2		105,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,15	15,75
19	TsD06A	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm	100 m3		21,00

1	2	3	4	5	6
		grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,40	92,40
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	4,90	102,90
		<i>Total</i>			
		Total Amenajarea teritoriului curatat			
4. Plantarea copacilor					
20	TsH238D	Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adincime 0,4 - 0,7 m:- sol usor	buc		90,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,67	60,30
21	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi	buc		90,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0145	1,30
22	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi	buc		90,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,29	26,10
23		Tei innaltimea 1.5-2.0m	buc		30,00
	32655151	Tei innaltimea 1.5-2.0m	buc	1,00	30,00
24		Artar innaltimea 1.5-2.0m	buc		30,00
	332655151	Artar innaltimea 1.5-2.0m	buc	1,00	30,00
25		Mesteacan innaltimea 1.5-2.0m	buc		30,00
	7665644	Mesteacan innaltimea 1.5-2.0m	buc	1,00	30,00
26	TsH94A	Udarea prin ajutoraj de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu virsta pina la 10 ani	100 buc		0,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,13	1,92
	1212121212121	apa	m3	2,00	1,80
	3110320003013	GAZ-53 OG	h-ut	2,13	1,92
		<i>Total</i>			
		Total Plantarea copacilor			
		Total			
		Asigurari sociale			
		Transport			
		Total			
		Cheltuieli de regie			
		Total			
		Beneficiul			
		Total			
		TVA			
		Total deviz:			