

Obiectivul: Primaria or.Codru mun. Chisinau str. Costiujeni 8

Obiectul: Lucrări de amenajare a terenurilor de joacă str. Valea Apelor 17A din or. Codru, mun. Chişinău

Devizul: Lucrări de amenajare a terenurilor de joacă str. Valea Apelor 17A din or. Codru, mun. Chişinău

Devizul local de resurse Nr. 1.1.1

Intocmit in preturi curente 2026-05-15

Valoarea de deviz 458 754,809 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7123020011140	Fierar beton	h-om	17,4563	94,6000	1 651,361
2	7129200011200	Finisor MP	h-om	598,5000	94,6000	56 618,100
3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,8680	94,6000	3 109,313
4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	53,3663	94,6000	5 048,447
5	9310060019930	Muncitor	h-om	259,3500	94,6000	24 534,510
Total manopera						90 961,731
Materiale						
1	113-9040	Pelucula din polietilena	m	332,5000	15,0000	4 987,500
2	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	38,1800	180,0000	6 872,400
3	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	1,0141	212,0000	214,995
4	1421102200898	Nisip cuaratos macinat granul.sub 1mm	kg	508,7250	1,0000	508,725
5	2010237318750	Distantieri	buc	209,4750	0,0100	2,095
6	2416406110431	Adeziv pentru dale de cauciuc	kg	203,4900	100,0000	20 349,000
7	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	457,8525	1,0000	457,853
8	2663102100000	Beton	m3	50,8725	965,0000	49 091,963
9	2666122800390	Placi dale de cauciuc 500x500x25	m2	356,1075	220,0000	78 343,650
10	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	3,4913	12,0000	41,895
11	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	6,9825	14,0000	97,755
12	2873122004100	Plase sudate VR (1008100; d4)	kg	705,2325	25,0000	17 630,813
13	2881116002697	Disc din diamant D-350 mm	buc	1,3300	1 666,0000	2 215,780
14	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,5054	19,0000	9,603
15	4100126202818	Apă	m3	3,3200	19,0000	63,080
Total materiale						180 887,104
Utilaje						
1	2410520006800	Autopompa	h-ut	5,4530	500,0000	2 726,500
2	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	13,9440	200,0000	2 788,800
3	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	6,9720	384,5000	2 680,734
4	2922140007000	Macara	h-ut	0,4190	100,0000	41,895
5	2940340004215	Masini pentru lucrari de finisare cu beton	h-ut	13,6325	10,0000	136,325
6	2940420007694	Dispozitiv de taiat rosturi puterea 9,6 kw (13c.p)	h-ut	3,9900	10,0000	39,900
7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	10,6400	5,0000	53,200
8	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,6650	10,0000	6,650
9	2952270003103	Vibrator	h-ut	6,7165	25,0000	167,913
Total utilaje						8 641,917
Total						280 490,752
Asigurari sociale				24,0000%		21 830,816
Total						302 321,568
Cheltuieli de transport				7,0000%		12 662,097
Total						314 983,665
Cheltuieli pentru depozitare				0,0000%		0,000
Total						314 983,665

Cheltuieli de regie	14,5000%	45 672,631
Total		360 656,296
Beneficiu de deviz	6,0000%	21 639,378
TOTAL Deviz fara TVA		382 295,674
Total		382 295,674
TVA	20%	76 459,135
TOTAL Deviz		458 754,809

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Antreprenor:

Investitor:

Obiect: Lucrări de amenajare a terenurilor de joacă str. Valea Apelor 17A din or. Codru, mun. Chişinău

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 1.1.1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC54C	Strat de fundatie din pietris. fr.20-40 gr.100mm	m3			467,299 93,654
1.1	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	180,0000	207,000
1.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000	19,0000	1,900
1.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,6000	93,654
1.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	384,5000	80,745
1.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	200,0000	84,000
2	113-9040	Pelricula din polietilena	m2			15,000 0,000
2.1	113-9040	Pelricula din polietilena	m	1,0000	15,0000	15,000
3	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi.(100*100:d4)1m2-2.1 kg	kg			28,351 2,838
3.1	2873122004100	Plase sudate VR (1008100; d4)	kg	1,0100	25,0000	25,250
3.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,0000	0,060
3.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,0000	0,140
3.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,0100	0,003
3.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	94,6000	2,365
3.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,6000	0,473
3.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	100,0000	0,060
4	CG48A	Pardoseli de beton armat- Sapa	m2			237,362 73,788
4.1	2663102100000	Beton	m3	0,1530	965,0000	147,645
4.2	2881116002697	Disc din diamant D-350 mm	buc	0,0040	1 666,0000	6,664
4.3	9310060019930	Muncitor	h-om	0,7800	94,6000	73,788
4.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	5,0000	0,010
4.5	2952270003103	Vibrator	h-ut	0,0202	25,0000	0,505
4.6	2940340004215	Masini pentru lucrari de finisare cu beton	h-ut	0,0410	10,0000	0,410
4.7	2940420007694	Dispozitiv de taiat rosturi puterea 9,6 kw (13c.p)	h-ut	0,0120	10,0000	0,120
4.8	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0020	10,0000	0,020
4.9	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,0164	500,0000	8,200
5	CG08C1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu dale regide din PVC lipite cu prenzadez pe un gled subtire din mortar cu aracet, aplicat pe un strat de finisare in grosime de 3 mm, din mortar de ciment M 100-T.	m2			485,022 184,470
5.1	2666122800390	Placi dale de cauciuc 500x500x25	m2	1,0710	220,0000	235,620
5.2	2416406110431	Adeziv pentru dale de cauciuc	kg	0,6120	100,0000	61,200
5.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,3770	1,0000	1,377
5.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0015	19,0000	0,029
5.5	1421102200898	Nisip cuaratos macinat granul.sub 1mm	kg	1,5300	1,0000	1,530
5.6	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0031	212,0000	0,647
5.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,6000	14,190
5.8	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,8000	94,6000	170,280
5.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,0000	0,150

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: Primaria or.Codru mun. Chisinau str. Costiujeni 8

Obiectul: Lucrări de amenajare a terenurilor de joacă str. Valea Apelor 17A din or. Codru, mun. Chişinău

Devizul: Lucrări de amenajare a terenurilor de joacă str. Valea Apelor 17A din or. Codru, mun. Chişinău

Deviz local Nr. 1.1.1

Intocmit in preturi curente 2026-05-15

Valoarea de deviz 458 754,809 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC54C	Strat de fundatie din pietris. fr.20-40 gr.100mm	m3	33,2000	467,2990	15 514,327
					93,6540	3 109,313
2	113-9040	Pelicula din polietilena	m2	332,5000	15,0000	4 987,500
					0,0000	0,000
3	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi.(100*100:d4)1m2-2.1 kg	kg	698,2500	28,3510	19 796,086
					2,8380	1 981,634
4	CG48A	Pardoseli de beton armat- Sapa	m2	332,5000	237,3620	78 922,865
					73,7880	24 534,510
5	CG08C1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu dale regide din PVC lipite cu prenadez pe un gled subtire din mortar cu aracet, aplicat pe un strat de finisare in grosime de 3 mm, din mortar de ciment M 100-T.	m2	332,5000	485,0225	161 269,975
					184,4700	61 336,275

Total manopera (ore)	961,5405
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		280 490,752
Asigurari sociale	24,0000%	21 830,816
Total		302 321,568
Cheltuieli de transport	7,0000%	12 662,097
Total		314 983,665
Cheltuieli pentru depozitare	0,0000%	0,000
Total		314 983,665
Cheltuieli de regie	14,5000%	45 672,631
Total		360 656,296
Beneficiu de deviz	6,0000%	21 639,378

Total General fara TVA	382 295,674
TVA (20%)	76 459,135
TOTAL GENERAL	458 754,809
Inclusiv salariul	90 961,731

Cursul de referință: 20.1704 Lei/Euro, din data de 2026-05-06

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)