

**Construirea stadionului-complex  
sportiv din satul Tantareni, r-l  
Anenii Noi**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-2  
Teren de baschet. Teren de volei. S=582 m2**

**Valoarea de deviz 635 315 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-2:				

**Manopera :**

1.	7123010010200	Betonist	h-om	465,600	41,97	19 541,232
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	78,300	41,97	3 286,251
3.	7129020012800	Pavator	h-om	38,834	41,97	1 629,863
4.	7132030012600	Mozaicar	h-om	349,200	41,97	14 655,924
5.	7132040012700	Parchetar	h-om	669,300	41,97	28 090,521
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,100	41,97	339,957
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	207,720	41,97	8 718,008
		<b>Total manopera</b>				<b>76 263</b>

**Materiale:**

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,432	125,00	54,000
2.	1421402200393p	Pietris	m3	53,410	240,00	12 818,400
3.	2010237318750	Distantieri	buc	939,600	0,84	789,264
4.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	157,680	1,35	212,868
5.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	2,430	0,00	0,000
6.	26631021000017.5	Beton clasa B-7.5	m3	59,655	900,00	53 689,500
7.	266310210091075	Beton B7.5	m3	-11,931	900,00	
8.	266410210201015	Mortar ciment 150-T	m3	19,206	910,00	17 477,460
9.	2666122800285b	Bordura beton pentru trotuare BR 100.20.8	m	54,270	53,04	2 878,481
10.	2670112204051BF	Acoperire artificiala pu terenuri sportive BERGO FLOORING	m2	587,820	450,00	264 519,000
11.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	15,660	9,59	150,179
12.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	31,320	12,23	383,044
13.	2873122004100	Plase sudate	kg	3 163,320	13,50	42 704,820
14.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	9,452	14,00	132,328
15.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,324	14,00	4,536
		<b>Total materiale de construcții</b>				<b>385 076</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	2922140007000	Macara	h-ut	1,879	220,00	413,380
2.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	75,660	12,00	907,920
3.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,956	215,00	420,540

4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	6,233	155,00	966,115
5.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	1,164	230,00	267,720
6.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	3,492	220,00	768,240
7.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	6,984	35,00	244,440
8.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,937	215,00	201,455
		<b>Total utilaje de constructii</b>				<b>4 189</b>

Total	lei	465 528
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	17 159
Transportarea materialelor	3,00 %	11 552
Cheltuieli de regie	4,00 %	19 769
Beneficiu de deviz	3,00 %	15 421
TVA	20,00 %	105 886

**Total deviz:**

**635 315**

Intocmit

Nisprofcon SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)