

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat **Scoala Primara Gradinita nr.199**  
 2. Organizatorul procedurii de achiziție **Scoala Primara Gradinita nr.199**  
 3. Obiectul achizițiilor **Scoala Primara Gradinita nr.199**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor                                                                                                                                                                                                                                                   | Unitatea de masura | Volum    |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4                  | 5        |
|        |                             | <b>1. Lucrari de reparatie la grupa si bloc sanitar</b>                                                                                                                                                                                                               |                    |          |
|        |                             | <b>1.1. Lucrari de reparatie interioara</b>                                                                                                                                                                                                                           |                    |          |
|        |                             | <b>1.1.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |          |
| 1      | CK29F                       | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                                                                       | m2                 | 126,0000 |
|        |                             | <b>1.1.2. Pereti Grupa</b>                                                                                                                                                                                                                                            |                    |          |
| 2      | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti                                                                                                                                                                                                  | m2                 | 184,0000 |
| 3      | CN53A                       | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                        | m2                 | 184,0000 |
| 4      | CF50B k=4                   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.<br>Коэффициент к трудозатратам=4,0000<br>Коэффициент к материалам=4,0000<br>Коэффициент к машинам=4,0000 | m2                 | 184,0000 |
| 5      | CF51B                       | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)<br>K=3,0000   | m2                 | 184,0000 |
| 6      | CF17C                       | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                      | m2                 | 184,0000 |
| 7      | CN53A                       | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                        | m2                 | 184,0000 |
| 8      | CF57A                       | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele                                                                                                                                                                                 | m2                 | 184,0000 |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4  | 5        |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|
|    |         | peretilor, coloanelor                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |
| 9  | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 184,0000 |
| 10 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                         | m2 | 184,0000 |
|    |         | <b>1.1.3. Deschisuri la usi si ferestre Grupa</b>                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |
| 11 | CK18C   | Montarea coltar la deschisuri 20*20 mm din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                 | m  | 60,0000  |
| 12 | CF61A   | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                                                                                                 | m2 | 35,0000  |
| 13 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                    | m2 | 35,0000  |
| 14 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 35,0000  |
| 15 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor                                                                                                                                                                         | m2 | 35,0000  |
| 16 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 35,0000  |
| 17 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual-Deschisuri la Geamuri                                                                                                                   | m2 | 35,0000  |
|    |         | <b>1.1.4. Pardoseli Grupa</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |
| 18 | RpCK41D | Desfacerea pardoselilor din pavele din lemn prismatice sau rotunde                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 29,4000  |
| 19 | CG05B1  | Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatatul, montate in camere cu suprafete mai mari de 16 mp, in sah cu lamelele dispuse drept sau la 45 grade, prin lipirea parchetului cu aracet (demontat anterior)<br>Material marunt=1,0100 | m2 | 29,4000  |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4  | 5       |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
| 20 | RpCK28A        | Inlocuirea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din stejar sau foioase<br>Material marunt (hirie de slefuire, ceara etc.)=1,0400                                                                                                                                                                                                                               | m  | 47,0000 |
| 21 | RpCK10C<br>K=2 | Raschetarea pardoselei, executata mecanizat, cu discuri abrazive<br>Коэффициент к трудозатратам=2,0000<br>Коэффициент к материалам=2,0000<br>Коэффициент к машинам=2,0000                                                                                                                                                                                                                           | m2 | 86,7700 |
| 22 | CG07A          | Finisarea parchetului si a plintelor din lemn prin: ceruirea parchetului                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 86,7700 |
| 23 | RpCK11B        | Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m  | 47,0000 |
| 24 | RpCK11C        | Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in doua straturi                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 86,7700 |
|    |                | <b>1.1.5. Pereti bloc sanitar</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |         |
| 25 | RpCM33A        | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 37,9000 |
| 26 | RpCJ35A        | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 37,9000 |
| 27 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 37,9000 |
| 28 | RpCJ04A k=2    | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil<br>Коэффициент к трудозатратам=2,0000<br>Коэффициент к материалам=2,0000<br>Коэффициент к машинам=2,0000 | m2 | 37,9000 |
| 29 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 37,9000 |
| 30 | CI06C          | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru                                                                  | m2 | 37,9000 |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5       |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
|    |         | montarea placajelor                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |         |
| 31 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie                                                                                                                                                                                                                                                               | buc | 2,0000  |
|    |         | <b>1.1.6. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |         |
| 32 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)                                                                                                                                                                                                             | m2  | 6,0000  |
| 33 | CK25A   | Usi confectionate din profiluri din mase plastice (cu nu mai putin de 4 camere) avind profilul cercevelei pentru usa, inclusive armaturile avind grosimea de cel putin 1,5 mm si accesoriile necesare usilor de intrare, montate in zidarie la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv | m2  | 6,0000  |
|    |         | <b>1.1.7. Pardoseli bloc sanitar</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |     |         |
| 34 | RpCM33A | Demontarea placajelor din gresie, ceramica                                                                                                                                                                                                                                                    | m2  | 6,0000  |
| 35 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului Ghidroizol intr-un strat                                                                                                                                                                                                                                        | m2  | 10,0000 |
| 36 | CK18C   | Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)                                                                                                                                                                                                                         | m   | 5,0000  |
| 37 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                    | m2  | 6,0000  |
| 38 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, pardosele                                                                                                                                                                                                                 | m2  | 8,0000  |
| 39 | CG17D   | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2                                                                                                                                                                   | m2  | 6,0000  |
|    |         | <b>1.1.8. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare</b>                                                                                                                                                                                                                               |     |         |
| 40 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"                                                                                                                                                                                                 | m   | 15,0000 |
| 41 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm                                                                                                                                                                                     | m   | 15,0000 |
| 42 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu                                                                                                                                                                                                        | m   | 15,0000 |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4   | 5      |
|----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
|    |          | diametrul de 100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |        |
| 43 | RpSC05A  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc | 5,0000 |
| 44 | RpSD02A  | Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc | 5,0000 |
| 45 | RpSC06A  | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc | 4,0000 |
| 46 | RpSC19A  | Montarea cazii pentru dus din polimetacril etc.<br>Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc)=1,0300                                                                                                                                                                                                                              | buc | 2,0000 |
| 47 | SD02A    | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.<br>Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0050                                                                                  | buc | 2,0000 |
| 48 | SB24A    | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm<br>Material marunt (nisip, apa etc)=1,0500                                                                                                                                                                                                                            | buc | 2,0000 |
| 49 | RpSC24A1 | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S(Pentru copii)<br>Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0300 | buc | 3,0000 |
| 50 | RpSC24A1 | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S<br>Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0300               | buc | 1,0000 |
| 51 | RpSC21C  | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal<br>Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200                                                                                                                             | buc | 5,0000 |
| 52 | RpSD35A  | Montarea bateriei amestecatoare stativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc | 5,0000 |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                              | 4   | 5       |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
|    |         | pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"                                                                             |     |         |
| 53 | RpSD25A | Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"<br>Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,0200 | buc | 5,0000  |
| 54 | RpSD25B | Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4"<br>Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,0200        | buc | 5,0000  |
| 55 | RpSA20B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm         | m   | 62,0000 |
| 56 | IC38A   | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv -COT          | buc | 25,0000 |
| 57 | RpSA43C | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"                                       | buc | 35,0000 |
| 58 | RpSB13E | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm                                | m   | 25,0000 |
| 59 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm                                                   | buc | 32,0000 |
| 60 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm                                                   | buc | 35,0000 |
| 61 | RpSB15E | Montarea piesei de legatura (Teu)) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de                                                                | buc | 12,0000 |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                              | 4   | 5       |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
|    |         | 110 mm                                                                                                                                                         |     |         |
| 62 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm                         | buc | 12,0000 |
| 63 | RpSB15E | Montarea piesei de legatura (Revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm                      | buc | 12,0000 |
| 64 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura din material plastic (Trecere d=110/50mm) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm           | buc | 6,0000  |
| 65 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura (Trecere fonta/PVC) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm            | buc | 6,0000  |
| 66 | RpSB13C | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m   | 32,0000 |
| 67 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm                     | buc | 18,0000 |
| 68 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm                     | buc | 10,0000 |
| 69 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm                          | buc | 10,0000 |
| 70 | RpSB15C | Montarea piesei de legatura (revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm                       | buc | 6,0000  |
| 71 | RpSB15C | Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinata                                                                             | buc | 8,0000  |

| 1  | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5        |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
|    |           | cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm                                                                                                                                                                                                                             |      |          |
| 72 | RpSA43F   | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"                                                                                                                      | buc  | 15,0000  |
| 73 | RpSA43I   | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"                                                                                                                      | buc  | 10,0000  |
| 74 | RpCU05F   | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime                                                                                                                                                               | buc  | 10,0000  |
| 75 | RpCU07B   | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari                                                                                                                                                                                         | buc  | 3,0000   |
| 76 | RpSF05A   | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"                                                                                     | m    | 89,0000  |
| 77 | RpSF06A   | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"                                                                                                         | 10 m | 8,9000   |
| 78 | RpSF09A   | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"                                                                                                                                                                  | m    | 30,0000  |
| 79 | RpSF08A   | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 8,9000   |
|    |           | <b>1.1.9. Lucrari diverse</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |      |          |
| 80 | RpCU06A   | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2                                                                                                                                                                               | m    | 160,0000 |
| 81 | TrB05A2-9 | Transportul, prin purtare directa, al                                                                                                                                                                                                                                         | t    | 15,0000  |

| 1  | 2          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5        |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|
|    |            | materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |
| 82 | TRI1AA04B3 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3                                                                                                                                                                                                    | t   | 15,0000  |
| 83 | TsI50B5    | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km                                                                                                                                                                                                                                               | t   | 15,0000  |
|    |            | <b>2. Lucrari electrice</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |
| 84 | RpEF23A    | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                                                                                                                                                                      | buc | 26,0000  |
| 85 | RpEE24A    | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)                                                                                                                                   | buc | 15,0000  |
| 86 | RpED20A    | Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu, cu izolatie si manta din PVC                                                                                                                                                                                                                          | m   | 220,0000 |
| 87 | RpEE01A    | Montarea intrerupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu ( Intrerupator 2 clape) | buc | 6,0000   |
| 88 | RpEE03A    | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic                                                                        | buc | 12,0000  |
| 89 | RpEF15A    | Montarea corpurilor de iluminat la tavane tip "Armstrong" OPL/S ECO LED 32W                                                                                                                                                                                                                                   | buc | 30,0000  |
| 90 | RpEA05B    | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm<br>Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,1000                                                                                            | m   | 180,0000 |
| 91 | RpEB10H    | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500                                                                                                                                                                                                                     | m   | 180,0000 |

| 1 | 2 | 3                                                                                                                                                                | 4 | 5 |
|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
|   |   | <p>V, simbol MYYM, montate aparent, avind<br/> sectiunea 3x2,5 mmp</p> <p>Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val.<br/> mater.explicitate=1,0300</p> |   |   |