

## Renovarea acoperișului Biblioteca Publică Raională

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL № 2-2-2

Valoarea de deviz 601 619,85 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Кровля</b>				
1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	188,00	7,61 7,36	1 430,68 1 383,68
2	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	1 088,00	36,50 36,00	39 712,00 39 168,00
3	RpCH07A	Reparatii la astereala invelitorii din scinduri de rasinoase, de 24 mm grosime, executate prin inlocuirea asterelei stricate cu scinduri si placi PAL sau PFL brute la constructii obisnuite	m2	50,00	215,09 20,98	10 754,50 1 049,00
4	RpCH05D	Inlocuirea elementelor de sarpana deteriorate, cu altele noi - popi din grinzi de rasinoase	m	16,00	257,55 52,42	4 120,72 838,72
5	RpCH05F	Inlocuirea elementelor de sarpana deteriorate, cu altele noi - coame, pane din grinzi de rasinoase	m	22,00	166,44 54,78	3 661,68 1 205,16
6	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si	m2	1 088,00	328,07 69,00	356 940,16 75 072,00

1	2	3	4	5	6	7
		suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.				
7	CK26B	Retinator de zapada 1=1,2m (50buc) ( aplicativ)	m	60,00	108,51 22,16	6 510,60 1 329,60
8	RpCI18A	Jgheaburi din tabla zincata, de 0,5 mm grosime, la cladiri existente, executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, staturile de racordare la burlane, tirantii din otel-beton de 6 mm grosime, respectiv banda de otel si cirligele de sustinere semirotonde, cu diam. de 12,5 cm SCHEME DE EVACUARE EXISTENTE	m	1,00	338,10 51,04	338,10 51,04
9	RpCI20A	Burlane din tabla zincata sau aluminiu, de 0,5 mm grosime, la cladiri existente, executate pe santier, innadite prin petrecere pe circa 6 cm si fixate in zid cu bratari din otel zincat, inclusiv coturile si aruncatoarele, rotunde, cu diam. de 10,2 cm	m	1,00	331,70 70,74	331,70 70,74
10	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, STREASINA executate cu 2 strat-uri email alchidic inclusiv grundul	m2	102,00	70,54 59,00	7 195,08 6 018,00
11	CK41A	Captuseala usii cu tabla neagra pe asbest: dintr-o parte	m2	64,00	407,75 54,46	26 096,26 3 485,70
		<b>Total Кровля Inclusiv salariu</b>				<b>457 091,49 129 671,64</b>

		Total	lei	457 091,49
		CNAM	24,00 %	31 121,19
		Cheltuieli de transport	1,00 %	3 258,62
		Cheltuieli de regie	1,00 %	4 914,71
		Beneficiu de deviz	1,00 %	4 963,86
		Total	100,00 +	501 349,88
		TVA	20,00 %	100 269,98
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>601 619,85 129 671,64</b>

Intocmit

---

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

---

(funcția, semnătura, numele, prenumele)