

**CAIET DE SARCINA PENTRU  
Amenajare platformei in s. Domulgeni, r-nul Florești**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
--------	-----------------------------	--------------------------------	------	---------------------------------------

**Materiale:**

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	29,900
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,257
3.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	2,600
4.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	22,256
5.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	439,380
6.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	832,000
7.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	4 092,400
8.	2661112800655.2	Plavaj vibropresat, tip caramida, 42 mm, culoare sura	m2	522,600
9.	2663102100000	Beton	m3	6,816
10.	2666122800284	Bordura cu sectiunea 100x30x15 cm	m	120,600
11.	2666122800325	Bordura cu sectiunea 100x20x8 cm	m	19,095
12.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	10,400
13.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,777
14.	4100126202818	Apa	m3	2,600