

Obiect Lucrari de instalare a sursei alternative (generatoare) de curent electric la bloc spitalicesc si statia de pompare cu bloc alimentar la IMSP Spitalul Dermatologie si Maladii Comunicabile or Codru str. Costiujeni 5/1

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lista cu cantitatile de lucrari № 4-1 Lucrari de instalare a sursei alternative (generator) de curent electric la bloc spitalicesc Capitolul 1. Lucrari electrice.i. Capitolul 1.1. Lucrari de constructie K1=1,21				
1	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			211,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	84,97	211,80
2	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m			4 304,39
	1	Muncitor	h-om	6,6300	84,97	681,65
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	4,9900	250,00	1 509,47
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	4,9900	350,00	2 113,26
3		Nisip cernut	m3			592,90
	9012N	Nisip cernut	m3		490,00	592,90
4	333P	Pietris tip M300	m3			580,80
	333P	Pietris tip M300	m3		480,00	580,80
5		Caramida plina m100 240x115x63	buc			9,68
	222C	Caramida plina m100 240x115x63	buc		8,00	9,68
6	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3			129,98
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9700	84,97	99,73
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	250,00	30,25
7	TsD06A	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in stratul de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t	100 m3			1 934,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,4000	84,97	452,40
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut.		250,00	1 482,29
8	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri	1 km			13 688,89
	1	Muncitor	h-om	133,0000	84,97	13 674,44
	101-0070	Benzina "AI-98", "AI-95" "Экспр", "AI-93"	t		20,00	0,00
	102-0097	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III	m3		150,00	14,44
9	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub	m3			1 316,35

1	2	3	4	5	6	7
		cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015				
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	84,97	411,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om		84,97	41,13
	2663102100000	Beton	m3		500,00	605,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,84
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut.	0,6000	250,00	181,50
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut.		250,00	75,63
10	RCsB30C	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 40 mm	buc			130,05
	7123011000200	Betonist	h-om	0,3590	84,97	36,91
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om		84,97	15,83
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0084	100,00	1,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0122	250,00	3,69
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut.	0,2400	250,00	72,60
		2. Capitolul 1.2 Lucrari montare K2=1,21				
11	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, (ABP-250-V16IP65)	buc			430,87
	1	Muncitor	h-om	2,3700	84,97	243,67
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,1000	45,00	5,45
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	85,00	2,06
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0700	250,00	21,18
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,7100	150,00	128,86
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0700	350,00	29,65
12	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 A de tip BA 88-35	buc			274,40
	1	Muncitor	h-om	2,3200	84,97	238,53
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	45,00	3,81
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	85,00	4,83
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0050	250,00	1,51
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300	150,00	23,59
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0050	350,00	2,12
13	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii, curent pina la 100A (ireleu)	buc			274,39
	1	Muncitor	h-om	2,3200	84,97	238,53
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	45,00	3,81
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	85,00	4,83
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0050	250,00	1,51
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300	150,00	23,59
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0050	350,00	2,12
14	08-03-529-2	Contactor de curent continuu pe constructii, curent pina la 400 A	buc			550,68
	1	Muncitor	h-om	4,9000	84,97	503,79
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	45,00	3,81
	1019852	Vopsea	kg	0,0660	85,00	6,79
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0100	250,00	3,02
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1600	150,00	29,04
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0100	350,00	4,24
15	08-03-523-2	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 250 A	buc			129,36
	1	Muncitor	h-om	1,2300	84,97	126,46
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor	h-ut.	0,0040	250,00	1,21

1	2	3	4	5	6	7
		principale), 10 t				
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0040	350,00	1,69
16	08-02-159-9	Cap terminal in manusa de cauciuc pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 240 mm2	buc			406,18
	1	Muncitor	h-om	3,8800	84,97	398,92
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0100	250,00	3,02
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0100	350,00	4,24
17	RCsB30C	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 40 mm	buc			57,45
	7123011000200	Betonist	h-om	0,3590	84,97	36,91
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1540	84,97	15,84
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0084	100,00	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0122	250,00	3,69
18	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m	100 m			4 578,53
	1	Muncitor	h-om	29,4000	84,97	3 022,72
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	6,8400	45,00	372,43
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	1,0900	250,00	329,73
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	2,1600	150,00	392,03
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	1,0900	350,00	461,62
19	08-02-141-2	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg	100 m			1 840,82
	1	Muncitor	h-om	13,7000	84,97	1 408,55
	1019852	Vopsea	kg	0,2500	85,00	25,71
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,5600	250,00	169,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,5600	350,00	237,16
20	08-02-147-2	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 2 kg	100 m			1 888,25
	1	Muncitor	h-om	15,4000	84,97	1 583,33
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,4200	250,00	127,05
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,4200	350,00	177,87
21	08-02-146-2	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			2 021,92
	1	Muncitor	h-om	16,7000	84,97	1 717,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,4200	250,00	127,04
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,4200	350,00	177,88
22		Cablu АПББШп-1 4x150mm2	m			393,25
	4545Cв	Cablu АПББШп-1 4x150 mm2	m		325,00	393,25
23	08-02-144-7	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 240 mm2	100 buc			3 906,90
	1	Muncitor	h-om	38,0000	84,97	3 906,90
24	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m			2 483,67
	1	Muncitor	h-om	16,6000	84,97	1 706,67
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9000	45,00	49,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,2200	250,00	66,67
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	3,1300	150,00	568,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,2200	350,00	93,33
25	08-03-487-1	Partea electrica a generatoarelor (Nota :generatorul tip TRIO 125 va fi predat de catre beneficiar)	buc			27 056,12
	1	Muncitor	h-om	252,0000	84,97	25 909,05
	1019852	Vopsea	kg	8,4000	85,00	863,94
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,3900	250,00	117,97

1	2	3	4	5	6	7
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,3900	350,00	165,16
		3. Capitolul 1.3. Utilaje K3=1,21				
26		Dulap de metalic (ABP-250-Y1, IP65)	buc			5 445,00
	M74465652221	Dulap de distributie 800x600x250	buc		4 500,00	5 445,00
27		Interrupator automat cu declansator combinat tip BA 88-35 3P C160	buc			4 114,00
	M74465652211	Interrupator automat cu declansator combinat tip BA 88-35 3P C160	buc		3 400,00	4 114,00
28		Contactator 250A, 400V/AC3 tip КТИе-5250	buc			5 687,00
	M74465652281	Contactator 250A 400V/AC3 tip КТИе-5250	buc		4 700,00	5 687,00
29		Предохранитель 1пл.вст.= 250А ППННН-35	buc			484,00
	M74465652291	Предохранитель 1 пл.вст.=250А ППННН-35	buc		400,00	484,00
30		Реле контроля фаз3 фазы 220-460В АС	buc			1 149,50
	M744656522944	Реле контроля фаз 3 фазы 220-460В АС	buc		950,00	1 149,50
31		Муфта концевая 4ПКТП-1 - 150/240	buc			5 142,50
	M74465652294	Муфта концевая 4ПКТП-1-150/240	buc		850,00	5 142,50
32		Jgheab metalic 50x50x3000	m			102,85
	M744656522914	Jgheab metalic 50x50x3000	m		85,00	102,85
33		Capac metalic 50x50x3000	m			42,35
	P744656522914	Capac metalic 50x50x3000	m		35,00	42,35
34		Clema PA 1500	buc			133,10
	M744656522914	Clema PA 1400	buc		110,00	133,10
35		Clema suport CS 10.3	buc			114,95
	P744656522914	Clema suport CS 10.3	buc		95,00	114,95
		4. Lista cu cantitatile de lucrari №4-2 Lucrari de instalare a sursei alternative (generator) de curent electric la statia de pompare cu bloc alimentar Capitolul 1. Lucrari de constructie platforma pentru generator 2,5x2 m cu ingradire K4=1,21				
36	TsA03F	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren tare	m3			307,41
	9312040019600	Sapator	h-om	2,3900	84,97	245,72
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	84,97	61,69
37	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3			44,21
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4300	84,97	44,21
38	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2			97,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om		84,97	15,42
	7124010010700	Dulgher	h-om		84,97	82,25
39	CC01B1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg			3,39
	7123020011140	Fierar beton	h-om		84,97	3,39
40	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3			969,99
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500	84,97	364,99
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3		500,00	605,00
41	CL18A	Confectii metalice diverse din profile	kg			1,03

1	2	3	4	5	6	7
		lamine, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om		84,97	1,03
42	CL19A	Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) pentru balcoane	m2			164,50
	7214240021810	Lacatus CM	h-om		84,97	154,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om		84,97	10,28
43	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t			96 985,24
	7212030022700	Sudor	h-om		84,97	92,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om		84,97	92,62
	2811106302000	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati	kg		80,00	96 800,00
44	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			133,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om		84,97	113,10
	2430116104160	Email alchidic	kg		100,00	20,57
45	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat	m2			371,17
	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2		150,00	181,50
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc		12,00	58,08
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc		10,00	48,40
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc		10,00	48,40
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg		250,00	34,79
		5. Capitolul 2.Lucrari electrice. Capitolul 2.1 Lucrari de constructie K5=1,21				
46	RpEN03A	Saparea manuala a gropilor pentru piloni (sol neinghetat), 3,5 m3	buc			616,88
	7137010011510	Electromontor	h-om	6,0000	84,97	616,88
47	RpEN05A	Montarea pilonilor	buc			230,30
	7137010011510	Electromontor	h-om	2,2400	84,97	230,30
48		Teva metalica 70x70x6 L=7m	buc			1 028,50
	5656z	Teava metalica 70x70x6	buc		850,00	1 028,50
49	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3			1 316,34
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	84,97	411,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	41,12
	2663102100000	Beton	m3		500,00	605,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3		15,00	1,84
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut.		250,00	181,50
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut.		250,00	75,62
50	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			166,34
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	84,97	113,09
	2430116104160	Email alchidic	kg		200,00	41,14
	2320166200676	White spirit	kg		100,00	12,10
51	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			211,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	84,97	211,80
52	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m			4 304,40
	1	Muncitor	h-om	6,6300	84,97	681,66
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a	h-ut.	4,9900	250,00	1 509,47

1	2	3	4	5	6	7
		utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t				
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	4,9900	350,00	2 113,27
53		Nisip cernut	m3			592,90
	9012N	Nisip cernut	m3		490,00	592,90
54	333P	Pietris tip M300	m3			580,80
	333P	Pietris tip M300	m3		480,00	580,80
55		Caramida plina m100 240x115x63	buc			9,68
	222C	Caramida plina m100 240x115x63	buc		8,00	9,68
56	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3			129,98
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9700	84,97	99,73
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	250,00	30,25
57	TsD06A	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t	100 m3			1 934,67
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,4000	84,97	452,42
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut.		250,00	1 482,25
58	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri d=110 (inclusiv cost teava)	1 km			13 674,17
	1	Muncitor	h-om	133,0000	84,97	13 674,17
59	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri d=63 (inclusiv cost teava)	1 km			13 674,44
	1	Muncitor	h-om	133,0000	84,97	13 674,44
60	RCsB30C	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 40 mm	buc			129,13
	7123011000200	Betonist	h-om	0,3590	84,97	36,91
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1540	84,97	15,84
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0084	10,00	0,10
	4100126202818	Apa	m3	0,0122	250,00	3,69
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut.	0,2400	250,00	72,60
		6. Capitolul 2.2 Lucrari montare K6=1,21				
61	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, ABP-100A IP65	buc			430,87
	1	Muncitor	h-om	2,3700	84,97	243,67
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,1000	45,00	5,45
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	85,00	2,06
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0700	250,00	21,18
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,7100	150,00	128,86
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0700	350,00	29,65
62	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (intrerupator automat BA 88-35)	buc			274,40
	1	Muncitor	h-om	2,3200	84,97	238,53
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	45,00	3,81
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	85,00	4,83
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0050	250,00	1,51
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300	150,00	23,59
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0050	350,00	2,12
63	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (releu)	buc			274,40
	1	Muncitor	h-om	2,3200	84,97	238,53
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	45,00	3,81

1	2	3	4	5	6	7
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	85,00	4,83
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0050	250,00	1,51
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300	150,00	23,59
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0050	350,00	2,12
64	08-03-529-2	Contactori de curent continuu pe constructii, curent pina la 400 A	buc			550,68
	1	Muncitor	h-om	4,9000	84,97	503,79
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	45,00	3,81
	1019852	Vopsea	kg	0,0660	85,00	6,79
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0100	250,00	3,02
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1600	150,00	29,04
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0100	350,00	4,24
65	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adancime, mm, ИИМЛ 4	buc			430,87
	1	Muncitor	h-om	2,3700	84,97	243,67
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	45,00	5,45
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	85,00	2,06
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0700	250,00	21,18
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,7100	150,00	128,86
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0700	350,00	29,65
66	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (itrerupator automat)	buc			274,40
	1	Muncitor	h-om	2,3200	84,97	238,53
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	45,00	3,81
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	85,00	4,83
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0050	250,00	1,51
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300	150,00	23,59
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0050	350,00	2,12
67	08-02-159-9	Cap terminal in manusa de cauciuc pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 240 mm ² (Муфта концевая 4ПКТп-1-35/50)	buc			406,18
	1	Muncitor	h-om	3,8800	84,97	398,92
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0100	250,00	3,02
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0100	350,00	4,24
68	RpEM23A	Montarea cablului de otel intre piloni	buc			493,51
	7137010011510	Electromontor	h-om	4,8000	84,97	493,51
69		Cablu otel d=6 mm	m			24,20
	M222	Cablu otel d=6 mm	m		20,00	24,20
70	RpEM09A	Fixarea cablului pe cablu de otel	100 m			2 673,13
	7137010011510	Electromontor	h-om	26,0000	84,97	2 673,13
71	08-02-305-1	Bratara pe stilp	buc			25,40
	1	Muncitor	h-om	0,2400	84,97	24,68
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0010	250,00	0,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0010	350,00	0,42
72	08-02-305-2	Cirlig de perete, simplu	buc			126,16
	1	Muncitor	h-om	1,2200	84,97	125,44
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0010	250,00	0,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0010	350,00	0,42
73	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m	100 m			4 578,64
	1	Muncitor	h-om	29,4000	84,97	3 022,73
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	6,8400	45,00	372,27
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	1,0900	250,00	330,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	2,1600	150,00	391,82

1	2	3	4	5	6	7
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	1,0900	350,00	461,82
74	08-02-141-2	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg	100 m			1 840,81
	1	Muncitor	h-om	13,7000	84,97	1 408,55
	1019852	Vopsea	kg	0,2500	85,00	25,71
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,5600	250,00	169,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,5600	350,00	237,16
75	08-02-147-2	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 2 kg	100 m			1 888,23
	1	Muncitor	h-om	15,4000	84,97	1 583,32
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,4200	250,00	127,05
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,4200	350,00	177,86
76	08-02-146-2	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			2 022,00
	1	Muncitor	h-om	16,7000	84,97	1 717,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,4200	250,00	127,10
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,4200	350,00	177,90
77		Cablu АПвБ6Шп-1 4x50 мм2	m			187,55
	N55333	АПвБ6Шп-1 4x50 мм2	m		155,00	187,55
78		Cablu АBBГНГ- 0,66 4x70 мм2	m			193,60
	N553331	АBBГНГ-0,66 4x70 мм2	m		160,00	193,60
79		Cablu АBBГНГ-LS 0,66 4x50 мм2	m			163,35
	N5533311	АBBГНГ-LS 0,66 4x50 мм2	m		135,00	163,35
80		Cablu АBBГНГ-LS 0,66 4x25 мм2	m			90,75
	N55333111	АBBГНГ-LS 0,66 4x25 мм2	m		75,00	90,75
81		Cablu KBBБ 7x2,5 мм2	m			54,45
	N553331111	KBBБ 7x2,5 мм2	m		45,00	54,45
82	08-02-144-7	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 240 mm2	100 buc			3 906,92
	1	Muncitor	h-om	38,0000	84,97	3 906,92
83	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m			2 483,50
	1	Muncitor	h-om	16,6000	84,97	1 706,70
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9000	45,00	49,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,2200	250,00	66,55
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	3,1300	150,00	568,10
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,2200	350,00	93,15
84	08-03-487-1	Partea electrica a generatoarelor pentru turbine cu aburi: generator, (Nota: generatorul va fi predat de catre beneficiar)	buc			27 056,12
	1	Muncitor	h-om	252,0000	84,97	25 909,05
	1019852	Vopsea	kg	8,4000	85,00	863,94
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,3900	250,00	117,97
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,3900	350,00	165,16
85		Executarea documentatiei de executie necesare de dare in exploatare a retelei electrice (portiunea nou construita) conform proiectului coordonat in mod stabilit prezentat de catre beneficiar.	buc			3 025,00
	222 Documentatia	Executarea documentatiei de executie necesare de dare in exploatare a portiunii de retele nou construite conform proiectului coordonat in mod stabilit prezentat de catre beneficiar	buc		2 500,00	3 025,00
		7. Capitolul 2.3. Utilaje K7=1,21				
86		Dulap metalic (ABP-100-Y1.IP65)	buc			4 840,00
	744656522211	Dulap metalic (ABP-100-Y1.IP65)	buc		4 000,00	4 840,00
87		Interrupator automat cu declansator combinat tip BA 88-35 3P C160	buc			8 228,00

1	2	3	4	5	6	7
	744656522811	Intrerupator automat cu declansator combinat tip BA 88-35 3 P C160	buc		3 400,00	8 228,00
88		Контактор 63A 220В/AC3	buc			1 028,50
	744656522911	Контактор 63A 220В AC3	buc		850,00	1 028,50
89		Реле контроля фаз3 фазы 220-460В AC	buc			1 149,50
	M744656522944	Реле контроля фаз 3 фазы 220-460В AC	buc		950,00	1 149,50
90		Dulap metalic (ЩМП 4)	buc			4 235,00
	7446565229141	Dulap metalic ЩМП 4	buc		3 500,00	4 235,00
91		Intrerupator automat BA88-32/3C63	buc			3 025,00
	744656522941	Intrerupator automat BA88-352/3C63	buc		2 500,00	3 025,00
92		Автоматический выключатель регулируемый ARMAT/3/100	buc			665,50
	222555	ARMAT/3/100	buc		550,00	665,50
93		Муфта концевая 4ПКТп-1-35/50	buc			1 028,50
	8999333	Муфта концевая 4ПКТп-1-35/50	buc		850,00	1 028,50
94		Jgheab metalic 50x50x3000	m			102,85
	666777	Jgheab metalic 50x50x3000	m		85,00	102,85
95		Capac metalic 50x50x3000	m			42,35
	6667771	Capac metalic 50x50x3000	m		35,00	42,35

APROBAT:

Intocmit
SC “Promo-Solutii” SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.