

**Renovarea rețelei termice
subterane existente DN400 mm
intre CT-127 si CT-128 din sos.
Hincesti, 140/4**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL
Lucrari de constructie

Valoarea de deviz **3 113 049,41 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pozarea rețelelor termice.				
		1.1. Lucrari de terasament				
1	GA12A	Subtraversari pe sub conducte sau cabluri existente, traseul conductei avind Dn pina la 100 mm	buc	4,00	11,35 11,35	45,41 45,41
2	GA12B	Subtraversari pe sub conducte sau cabluri existente, traseul conductei avind Dn 125-200 mm	buc	1,00	31,22 31,22	31,22 31,22
3	TsA16B3	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu	m3	9,00	157,04 157,04	1 413,32 1 413,32
4	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu	100 m3	10,82	5 724,00 0,00	61 933,68 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.				
5	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare 1082 m ³ *3*=32,46 m ³	m ³	32,46	305,56 305,56	9 918,41 9 918,41
6	TsI51B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km	t	1 839,40	94,90 0,00	174 559,10 0,00
7	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip	m ³	608,00	569,31 108,79	346 140,48 66 144,32
8	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m ³	4,74	5 724,00 0,00	27 131,76 0,00
9	TsI51B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km	t	805,80	94,90 0,00	76 470,40 0,00
10	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m ³	4,27	1 144,50 0,00	4 887,02 0,00
11	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m ³	4,27	3 431,87 834,37	14 654,09 3 562,77
12	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea	m ³	47,00	29,33 29,33	1 378,32 1 378,32

1	2	3	4	5	6	7
		bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu				
13	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	47,00	83,30 82,30	3 915,19 3 868,19
14	DH15A	Curatirea manuala a santurilor si canalelor de scurgere	m3	21,40	149,47 149,47	3 198,62 3 198,62
15	DH16A	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si a albiei de sub podete, de potmol, busteni etc	m3	5,60	383,13 383,13	2 145,53 2 145,53
16	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	35,10	105,01 105,01	3 685,71 3 685,71
17	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	35,10	368,98 0,00	12 951,36 0,00
18	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,34	85,06 0,00	199,03 0,00
19	TsE02B	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu	100m2	2,34	371,78 371,78	869,96 869,96
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				745 528,62 96 261,78
		1.2. Demontaj				
20	AcE07B k=0,8	Demontarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B k=0,8	buc	6,00	62,06 62,06	372,35 372,35
21	CP16B k=0,8	Demontarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru	buc	13,00	559,74 109,74	7 276,57 1 426,57

1	2	3	4	5	6	7
		termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe k=0,8				
22	CP16A k=0,8	Demontarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) L23-8 k=0,8	buc	34,00	658,93 158,93	22 403,55 5 403,55
23	M1M08E	Demontarea robinetului sferic, avind diametrul nominal de 80 mm	buc	2,00	66,22 66,22	132,44 132,44
24	RpIC37C	Taierea tevii de otel pentru instalatii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 2"-3"	buc	4,00	17,64 7,57	70,55 30,27
25	M1M08F	Demontarea robinetului sferic avind diametrul nominal de 100 mm	buc	2,00	75,68 75,68	151,36 151,36
26	RpIC37D	Taierea tevii de otel pentru instalatii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 4"	buc	4,00	22,90 9,46	91,61 37,84
27	M1M05J	Demontarea conductei din otel, montate in canal, la o adincime de 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, avind diametrul nominal de 500 mm	m	210,00	256,98 32,16	53 965,59 6 754,44
28	TrB22D1D 1	Transportul materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor peste 1,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m	t	21,74	29,73 4,73	646,33 102,83
29	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	21,74	154,70 0,00	3 363,20 0,00
30	IzJ11B	Desfacerea protectiei izolatiei din carton bitumat sau impislitura din fibre de sticla bitumata, executata in 2 straturi	m2	454,25	22,70 22,70	10 313,29 10 313,29
31	IzJ12A	Desfacerea izolatiilor termice la conducte si aparate de orice fel	m2	454,25	40,68 40,68	18 477,98 18 477,98

1	2	3	4	5	6	7
32	TrB04A1	Transportul, cu lopata, pe distanta de maximum 3 m pe orizontala sau 2 m pe verticala, al materialelor, cu aderenta-1 lopatare(32,18 m ³ *0,25=8,05t)	t	8,05	49,19 49,19	396,00 396,00
33	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t	8,05	270,30 0,00	2 175,91 0,00
		Total Demontaj Inclusiv salariu				119 836,73 43 598,92
		1.3. Beton Armat				
34	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe Placi de acoperire a camera (din demontaje)	buc	13,00	706,44 137,17	9 183,77 1 783,21
35	AcE07B	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B (din demontare)	buc	6,00	140,40 77,57	842,41 465,43
36	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) L23-8 (din demontare)	buc	34,00	833,91 198,66	28 352,84 6 754,44
37	RpAcE09A	Refacerea rosturilor prin interiorul canalelor vizitabile cu inaltimea sectiunili de 1.2-1.8 m si acoperire 1-5 m Mortaru pentru informare	m	102,00	123,62 122,98	12 609,27 12 543,96
38	CD01E1	Preparare mortar de ciment marca M 100-Z, pentru zidarie, manuala pe santier.	m ³	2,185	1 813,13 340,56	3 961,69 744,12
39	CP15A	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,02 - 0,05 mc	buc	16,00	636,34 28,38	10 181,44 454,08

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv OP-5				
		Total Beton Armat Inclusiv salariu				65 131,42 22 745,25
		1.4. Elemente de constructie Suport de ghidareSG1-2 buc si SG2-1buc				
40	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	15,40	114,63 27,43	1 765,36 422,48
41	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc	m3	0,65	1 282,30 1 277,10	833,50 830,12
42	TrB22D3A	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0-0,5 t	t	1,40	169,66 32,16	237,53 45,03
43	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t	1,40	270,30 0,00	378,42 0,00
44	RpCA03A	Sapaturi de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime, cu taluz vertical, pentru pivnite, decontoare etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite, max 2 m adincime	m3	1,66	368,94 368,94	612,44 612,44
45	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	2,80	105,01 105,01	294,02 294,02
46	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t	2,80	270,30 0,00	756,84 0,00
47	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2	0,90	349,18 189,20	314,26 170,28
48	RpCB02D2	Beton turnat in cofraje, la fundatii	m3	2,73	2 929,85	7 998,50

1	2	3	4	5	6	7
		continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat C-12/15 B			840,99	2 295,91
49	RpCD01B	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere	kg	3,50	31,36 8,14	109,74 28,47
50	RpCD01B1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere	kg	6,27	32,02 8,80	200,75 55,16
51	RpCD02B1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere	kg	9,92	32,51 8,42	322,54 83,52
52	CH10C	Confectionare suportului metalic	kg	697,68	58,48 28,38	40 801,55 19 800,16
53	CL18A	Montarea suportului metalice gata confenctionat P.52 (fara pret constructii metalice)	kg	283,30	20,97 19,87	5 939,67 5 628,04
54	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	28,60	23,91 10,41	683,71 297,61
55	IzJ07A	Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat	m2	28,60	55,09 40,68	1 575,52 1 163,39
56	CN20A	Vopsitorii interioare sau	m2	28,60	161,43	4 616,78

1	2	3	4	5	6	7
		exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi			119,20	3 409,01
		Total Elemente de constructie Suport de ghidareSG1-2 buc si SG2-1buc Inklusiv salariu				67 441,13 35 135,64
		1.5. Pozarea subterana a retelelor termice				
57	TfE01I	Montarea tevilor din otel, preizolate, pentru incalzire, in canal existent, pe pat de nisip sau suprateran, cu diametrul nominal de 406,4*7,1/560 mm	m	205,00	3 972,58 113,52	814 379,16 23 271,60
58	TfE04I	Montarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 400/560 mm	buc	18,00	1 424,72 99,33	25 644,96 1 787,94
59	TfE05I	Montarea caciunii de capat, din materialul mantalei, la tevi preizolate, cu diametrul nominal de 400/560 mm	buc	4,00	1 007,70 47,30	4 030,80 189,20
60	TfA09D1	Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran la o inaltime de pina la 3 m, avind intre 25-200 kg pe bucata Suport de mobil DN400/560mm -(16 buc*41 kg=656 kg)	kg	656,00	68,80 3,78	45 131,20 2 482,30
61	TfA09D1	Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran la o inaltime de pina la 3 m, avind intre 25-200 kg pe bucata Suport de ghidare DN400/560mm -(4 buc*41 kg=164 kg)	kg	164,00	68,80 3,78	11 282,80 620,58
62	M1L42C	Controlul sudurilor cap-la-cap, cu ultrasunete, la conducte	buc	18,00	2 718,52 633,82	48 933,36 11 408,76

1	2	3	4	5	6	7
		tehnologice, conducta avind diametrul 360-600 mm				
		Total Pozarea subterana a retelelor termice Inklusiv salariu				949 402,28 39 760,38
		1.6. Pozarea retelilor termice in camera termica CT-127 (existenta)				
63	TfA01I2	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 406*7,1	m	3,50	4 822,81 152,31	16 879,84 533,07
64	TfA02I2	Reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime de 3-15 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 400/300	buc	2,00	11 176,01 1 413,32	22 352,02 2 826,65
65	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	5,20	23,91 10,41	124,31 54,11
66	IzJ07B	Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb in 2 straturi	m2	5,20	79,75 52,03	414,70 270,56
67	RpIzD05E	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala gata confectionate cu grosimi -60 mm	m2	6,22	958,85 55,81	5 964,04 347,16
68	RpIzD18D 1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestet semirotond, cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina	m2	6,22	151,31 28,38	941,17 176,52

1	2	3	4	5	6	7
		la 1.6 m, confectionare				
69	RpIzD18D 2	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestet semirodund, cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 1.6 m, montare	m2	6,22	116,20 70,00	722,79 435,42
		Total Pozarea retelilor termice in camera termica CT-127 (existenta) Inklusiv salariu				47 398,87 4 643,50
		1.7. Pozarea retelilor termice in camera termica CT-128 (existenta)				
70	TfA01I2	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 406*7,1	m	3,00	4 822,81 152,31	14 468,43 456,92
71	TfA01C2	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 114,3*4	m	0,30	1 391,42 82,30	417,43 24,69
72	TfA01B1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 88,9*3,5	m	1,50	1 148,13 60,54	1 722,20 90,82
73	TfA02B2	Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba	buc	2,00	788,83 301,77	1 577,67 603,55

1	2	3	4	5	6	7
		complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 80;				
74	TfB01F2	Montarea robinetului sferic avind diametrul nominal Dn 100 (din demontare)	buc	2,00	181,63 181,63	363,26 363,26
75	RpIC31F	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 4"Robinet sferic d=100 mm-2buc	buc	4,00	207,97 113,52	831,86 454,08
76	TfB01E2	Montarea robinetului sferic avind diametrul nominal Dn 80 (din demontare)	buc	2,00	156,09 156,09	312,18 312,18
77	RpIC31E	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 3" Robinet sferic d=80-2 buc	buc	4,00	191,21 98,38	764,86 393,54
78	TfA13C2	Derivatia la 90 grade sau oblica, executata in canal la adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3 -15 m avind Dn 100 mm	buc	2,00	562,57 353,80	1 125,14 707,61
79	TfA13B2	Derivatia la 90 grade sau oblica, executata in canal la adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3-15 m avind Dn 80	buc	2,00	398,51 232,72	797,02 465,43
80	RpIF03B	Taierea tablei din otel cu flacara oxiacetilenica, avind grosimea de pina la 5 mm	m	4,00	51,54 14,19	206,16 56,76
81	TfA10A2	Punct fix, pentru limitarea dilatarilor in canal la adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3-15 m cu brida/ Eclisa 100/400 T94,087-2 buc, Eclisa 80/400T94,072-2 buc	10 kg	0,48	875,61 181,63	420,29 87,18
82	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	4,40	23,91 10,41	105,19 45,79
83	IzJ07B	Grunduirea conductelor si	m2	4,40	79,75	350,90

1	2	3	4	5	6	7
		aparateror cu grund de miniu plumb in 2 straturi			52,03	228,93
84	RpIzD05E	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala gata confectionate cu grosimi -60 mm	m2	6,10	958,85 55,81	5 848,98 340,47
85	RpIzD18D 1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestet semirotond,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 1.6 m, confectionare	m2	6,10	151,31 28,38	923,02 173,12
86	RpIzD18D 2	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestet semirotond,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 1.6 m, montare	m2	6,10	116,20 70,00	708,84 427,02
87	RpIC35H	Executarea imbinarilor de ramificatie ale tevilor de otel pentru constructii , cu diametrul 400	buc	2,00	1 150,82 208,12	2 301,64 416,24
		Total Pozarea retelilor termice in camera termica CT-128 (existenta) Inklusiv salariu				33 245,07 5 647,58
		1.8. Depavarea si restabilirea Pavaj S=234 m2				
88	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	6,00	30,27 30,27	181,63 181,63
89	DG02A	Desfacerea de pavaje din calupuri, pavele normale si abnorme nebitumate	m2	234,00	16,08 16,08	3 763,19 3 763,19
90	RpCG23A	Curatarea si stivuirea pavaj din demolarea zidurilor, inclusiv evacuarea molozului rezultat	buc	9 569,00	4,97 3,97	47 588,55 38 019,55

1	2	3	4	5	6	7
91	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	23,40	999,65 93,65	23 391,90 2 191,50
92	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	11,70	738,64 85,14	8 642,09 996,14
93	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asternerea patului de nisip si ciment de 5 cm grosime . Placi figurate , dimensiuni (m), 0,21*0,105*0,06. Cantitate placi la 1 m2 egala cu 45,35 buc (fara pavaj)	m2	211,00	285,26 232,72	60 189,44 49 103,08
94	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asternerea patului de nisip si ciment de 5 cm grosime . Placi figurate	m2	23,00	610,06 232,72	14 031,33 5 352,47
95	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm Beton informativ, Prepararea manuala, (Fara pret Bordure)	m	6,00	63,38 63,38	380,29 380,29
96	RpCB01B1	Prepararea manuala a betonului clasa C-10/8 Bc10 (B150) si turnat cu mijloace clasice	m3	0,27	2 004,70 354,75	541,27 95,78
		Total Depavarea si restabilirea Pavaj S=234 m2 Inklusiv salariu				158 709,70 100 083,63
		<i>Total</i>	lei			2 186 693,82
		<i>Asigurarea sociala</i>		24,00 %		83 490,40
		<i>Transportarea</i>		4,00 %		47 931,45
		<i>Depozitarea</i>		1,00 %		11 982,86
		<i>Total</i>		100,00 +		2 330 098,54
		<i>Cheltuielile de regie</i>		7,70 %		179 417,59
		<i>Total</i>		100,00 +		2 509 516,13
		<i>Beneficiu de deviz</i>		1,00 %		25 095,16

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	100,00 +			2 534 611,29
		Total Pozarea retelelor termice. Inclusiv salariu				2 534 611,29 347 876,68
		2. Montarea utilajului.				
97	TfA12J2 K=0,5	Demontarea compensatorului axial cu presetupa sau lenticular, in canal la adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3-15 m avind Dn 500 K=0,5	buc	2,00	1 463,62 889,71	2 927,25 1 779,43
98	TfA12J2	Montarea compensatorului axial cu presetupa sau lenticular, in canal la adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3-15 m avind Dn 500	buc	2,00	2 927,25 1 779,43	5 854,49 3 558,85
99	TfD04I	Pretensionarea compensatoarelor, avind diametrul nominal de 400 mm	buc	2,00	4 404,84 2 037,68	8 809,69 4 075,37
		<i>Total</i>	lei			17 591,43
		<i>Asigurarea</i>	24,00 %			2 259,28
		<i>Tranport</i>	4,00 %			189,47
		<i>Depozit</i>	1,00 %			47,37
		<i>Total</i>	100,00 +			20 087,53
		<i>Cheltuiiele de regie</i>	76,00 %			7 154,37
		<i>Total</i>	100,00 +			27 241,90
		<i>Beneficiu de deviz</i>	1,00 %			272,42
		Total Montarea utilajului. Inclusiv salariu				27 514,32 9 413,65
		3. Valoarea de utilaj				
100	Pret	Compensator dn.400	buc	2,00	15 882,29 0,00	31 764,58 0,00
		<i>Total</i>	lei			31 764,58
		<i>Depozit</i>	1,00 %			317,65
		<i>Total</i>	100,00 +			32 082,23

1	2	3	4	5	6	7
		Total Valoarea de utilaj Inclusiv salariu				32 082,23

		Total	lei			2 594 207,84
		Total	100,00 +			2 594 207,84
		TVA	20,00 %			518 841,57
		Total deviz: Inclusiv salariu				3 113 049,41
						357 290,32

Intocmit

Admin. Mardare Denis

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)