

1	2	3	4	5	6	7
32	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. 0,45 м3/120 мп	m2	44,000	43,26 10,32	1 903,30 454,30
33	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	44,000	18,66 8,75	821,24 385,00
34	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti (Установка прижимной планки- рейки сечением 50*50 мм для крепления пленки) - 80 мп	m3	0,200	4 865,50 770,00	973,10 154,00
35	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2	0,580	664,36 110,43	385,33 64,05
36	CN51K	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: acoperiri pe ferme.	100m2	0,580	436,81 153,88	253,35 89,25
37	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	44,000	170,04 42,00	7 481,68 1 848,00
38	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple(Подшивка кровли из деревянной вагонки т.10 мм)	m2	10,800	26,00 8,91	280,75 96,25
39	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2	10,800	31,09 19,25	335,81 207,90
Total Кровля						15 690,48
Inclusiv salariu						3 822,70
		2.3. Проемы				
40	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv	m2	4,140	1 289,01 38,47	5 336,49 159,25

foch