

1  
CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumerea beneficiarului de stat **Primaria Leuseni**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primaria Leuseni**
3. Obiectul achizițiilor **Reparatia acoperisului GM Cezar Radu,s. Leuseni ,  
r-nul Hincesti.**

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1. Demontari,demolari,desfaceri</b>		
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	860,000
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	860,000
3	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	748,960
4	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in trei straturi Axele 1-7,7-1,B	m2	150,000
5	RpCE40AK=0.2	Desfacerea hidroizolatiilor, termoizolatiilor la acoperis din cheramzit gros pina la 120mm Axele 1-7,7-1 B	m2	150,000
6	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice Axa A-C:C-A	m3	2,560
7	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc (Camerele de ventilare in locul traversarii	m3	3,400



	2	capriorilor peste)		
8	CP16B K=0.5	Deontarea elementelor prefabricate din beton armat , placi drepte PP100x800x80mm (Cu K=0.5 la resurse montator +mecanizm)	buc	120,000
9	CP19A	Taierea cu flacara oxiacetilenica la locul de montaj, a barelor din otel rotund, avind diametrul pina la 16 mm	100 buc	1,240
		<b>2. Peretii cota +10.00:</b>		
10	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara Axa 1-7:7-1	m3	9,840
11	CA04A	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltime pina la 35 m inclusiv	m3	16,720
12	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu ariala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в плиты и балки, без креплений на высоте до 20м включительно)	m2	108,240
13	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor 6 A1 mm inclusiv	kg	298,800
14	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 14-A3 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	716,320
15	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon ( Suruburi pentru prinderea mauerlatului)	kg	28,000
16	RpCE02A	Izolatii higrofuge la fundatii pe suprafete orizontale, inguste, de sub 0,80 m latime, la ziduri noi, in imobile existente sau la garduri de	m2	50,000



		zid, compuse din 1 strat de carton bitumat CA 400 fara 2 straturi de bitum		
		<b>3. Acoperisul</b>		
17	CE27A	Sarpante pe scaune de lemn la acoperisuri cu 1-4 pante, cu contur regulat, executate pe suprafete peste 25 mp, inclusiv fieraria de ancorare si prindere, pentru incarcari climatice normale, la acoperisuri usoare executate din lemn ecarisat. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	748,960
18	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon (MS1,2,3)	kg	86,000
19	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Asterala 50x50mm +Contrasterala 50x30mm)	m2	1 032,000
20	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	37,440
21	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	37,440
22	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	1 018,000
23	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte grosimea 24mm, cu latimea carnizei de 0.75 m	m2	108,750
24	CE42A	Executarea lucarnelor	buc	2,000
25	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) grosimea tablei 0.45mm H=2.0cm	m2	1 040,000
26	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din	m	148,800



	4	tabla protejata anticoroziv d=150mm (Confectionare individuala)		
27	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d=150mm (Confectionare individuala)	m	90,000
28	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	m	152,000
<b>4. Lucrari diverse</b>				
29	TrI1AA01F3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3	t	26,000
30	TsI50A3	Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	26,000
31	CB15B	Schela metalica autoridicatoare cu 3 castele (Lmax=29 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade	m2	310,000
32	CB15A	Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade (Permutarea schelei pe perimetrul fasadei)	m2	1 060,000

Primăria com. *Leușeni* / *Dragan J.*

