

Lucrari de reparatie la scoala
primara din s.Iarova
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 314 698,22 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sala de joaca				
		1.1. Desfaceri				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	9,860	14,07 14,07	138,76 138,76
2	RCsK40C	Desfacerea pardoselilor calde - covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc K=0,500	m2	59,000	8,09 7,71	477,34 454,60
3	RCsK40B	Desfacerea pardoselilor calde - parchet K=0,500	m2	59,000	9,42 9,05	555,52 533,66
4	RpCU10B	Demontarea sobelor din zidarie pentru incalzit, inclusiv curatarea si stivuirea caramizilor	buc	1,000	255,77 254,94	255,77 254,94
		Total Desfaceri				1 427,39
		Inclusiv salariu				1 381,96
		1.2. Ferestre, usi				
5	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv 1050x2250(h) - 3 buc cu deschidere dubla	m2	7,100	1 142,73 24,45	8 113,39 173,63

1	2	3	4	5	6	7
6	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 1200x2760	m2	2,760	1 252,00 30,49	3 455,53 84,16
7	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre 550 mm latime Materiale marunte (dopuri)=1,020	m	3,750	144,34 12,06	541,29 45,23
		Total Ferestre, usi Inclusiv salariu				12 110,21 303,02
		1.3. Glafuri interioare				
8	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie g/carton hidrofob gr. 12.5 mm Glafuri Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	12,330	118,92 61,47	1 466,23 757,97
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	12,330	2,79 1,00	34,36 12,39
10	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	22,500	13,09 8,71	294,52 195,97
11	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor	m2	12,330	23,18 18,42	285,87 227,17
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	12,330	2,79 1,00	34,36 12,39
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual pereti si glafuri	m2	12,330	26,83 18,43	330,83 227,20
		Total Glafuri interioare Inclusiv salariu				2 446,17 1 433,09
		1.4. Glafuri exterioare				
14	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime,	m	27,500	27,09 22,11	745,00 608,02

1	2	3	4	5	6	7
		driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime				
		Total Glafuri exterioare Inclusiv salariu				745,00 608,02
		1.5. Tavan				
15	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie g/carton 9.5 mm hidrofof Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	58,300	119,66 63,99	6 976,42 3 730,33
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	58,300	2,79 1,00	162,51 58,59
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	58,300	23,19 18,43	1 351,72 1 074,18
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	58,300	2,79 1,00	162,51 58,59
19	CK18B	Montarea baghetelor la tavan	m	30,600	22,28 17,42	681,90 533,05
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	58,300	26,83 18,43	1 564,17 1 074,18
		Total Tavan Inclusiv salariu				10 899,23 6 528,92
		1.6. Pereti				
21	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie g/carton hidrofof gr. 12.5 mm Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	71,580	118,91 61,47	8 511,87 4 400,19
22	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie	m2	18,140	151,58 59,86	2 749,68 1 085,94

1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005				
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	89,720	2,79 1,01	250,11 90,18
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	89,720	23,19 18,42	2 080,23 1 653,09
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	89,720	2,79 1,01	250,11 90,18
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	89,720	26,83 18,42	2 407,13 1 653,09
		Total Pereti Inclusiv salariu				16 249,13 8 972,67
		1.7. Pardoseli				
27	CG32B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip gr. 100 mm	m3	5,900	462,52 56,95	2 728,86 336,00
28	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) gr. 100 mm Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3	5,900	1 004,55 194,30	5 926,83 1 146,37
29	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	59,000	51,35 23,45	3 029,82 1 383,55
30	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Placi laminat clasa 32, gr. 8 mm, plinte PVC Materiale marunte (cuie)=1,010	m2	59,000	187,02 43,55	11 034,39 2 569,44
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				22 719,90 5 435,36
		1.8. Siatemul de incalzire				

1	2	3	4	5	6	7
31	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare Radiator otel tip 22	m2	1,950	5,36 5,36	10,45 10,45
32	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm Tip 33 500/1300	buc	3,000	3 356,93 21,78	10 070,79 65,33
33	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" tur (din demontari)	buc	3,000	11,70 6,03	35,10 18,09
34	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" retur (din demontari)	buc	3,000	11,70 6,03	35,10 18,09
35	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Racord 20PPR×1/2"	buc	6,000	6,75 5,03	40,51 30,15
		Total Siatemul de incalzire Inclusiv salariu				10 191,95 142,11
		Total Sala de joaca Inclusiv salariu				76 788,98 24 805,15
		2. Clasa				
		2.1. Desfaceri				
36	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2,650	14,06 14,06	37,26 37,26
37	RpCU10B	Demontarea sobelor din zidarie pentru incalzit, inclusiv curatarea si stivuirea caramizilor	buc	1,000	255,77 254,94	255,77 254,94
38	RCsK40C	Desfacerea pardoselilor calde - covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc K=0,500	m2	47,700	8,09 7,71	385,95 367,56
39	RCsK40B	Desfacerea pardoselilor calde - parchet	m2	47,700	18,83 18,09	898,24 862,90
		Total Desfaceri Inclusiv salariu				1 577,22 1 522,66

1	2	3	4	5	6	7
		2.2. Usi				
40	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 1150x2300	m2	2,650	1 252,00 30,49	3 317,79 80,80
		Total Usi Inclusiv salariu				3 317,79 80,80
		2.3. Glafuri interioare				
41	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie g/carton hidrofoab gr. 12.5 mm Glafuri Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	11,050	118,92 61,47	1 314,04 679,28
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	11,050	2,79 1,01	30,82 11,12
43	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	17,040	13,09 8,71	223,12 148,41
44	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor	m2	11,050	23,19 18,43	256,23 203,62
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	11,050	2,79 1,01	30,82 11,12
46	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual pereti si glafuri	m2	11,050	26,83 18,43	296,47 203,61
		Total Glafuri interioare Inclusiv salariu				2 151,50 1 257,16
		2.4. Tavan				
47	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie g/carton 9.5 mm hidrofoab Material marunt (apa, hirtie de slefuit	m2	46,900	119,66 63,99	5 612,24 3 000,90

1	2	3	4	5	6	7
		etc.)=1,005				
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	46,900	2,79 1,00	130,73 47,13
49	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	46,900	23,19 18,43	1 087,42 864,14
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	46,900	2,79 1,00	130,73 47,13
51	CK18B	Montarea baghetelor la tavan	m	27,500	22,29 17,42	612,88 479,05
52	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	46,900	26,83 18,42	1 258,30 864,13
		Total Tavan Inclusiv salariu				8 832,30 5 302,48
		2.5. Pereti				
53	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie g/carton hidrofob gr. 12.5 mm Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	83,850	118,91 61,47	9 970,98 5 154,48
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	83,850	2,79 1,00	233,71 84,25
55	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	83,850	23,19 18,43	1 944,15 1 544,96
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	83,850	2,79 1,00	233,71 84,25
57	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	83,850	26,83 18,42	2 249,63 1 544,92
		Total Pereti Inclusiv salariu				14 632,18 8 412,86
		2.6. Pardoseli				

1	2	3	4	5	6	7
58	CG32B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip gr. 100 mm	m3	4,770	462,50 56,95	2 206,11 271,65
59	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) gr. 100 mm Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3	4,770	1 004,50 194,30	4 791,48 926,81
60	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	47,700	51,35 23,45	2 449,44 1 118,56
61	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Placi laminat clasa 32, gr. 8 mm, plinte PVC Materiale marunte (cuie)=1,010	m2	47,700	187,02 43,55	8 920,98 2 077,33
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				18 368,01 4 394,35
		Total Clasa Inclusiv salariu				48 879,00 20 970,31
		3. Clasa				
		3.1. Desfaceri				
62	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2,650	14,06 14,06	37,26 37,26
63	RpCU10B	Demontarea sobelor din zidarie pentru incalzit, inclusiv curatarea si stivuirea caramizilor	buc	1,000	255,77 254,94	255,77 254,94
64	RCsK40C	Desfacerea pardoselilor calde - covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc K=0,500	m2	37,290	8,09 7,70	301,67 287,30
65	RCsK40B	Desfacerea pardoselilor calde - parchet K=0,500	m2	37,290	9,42 9,04	351,09 337,28
		Total Desfaceri				945,79

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				916,78
		3.2. Usi				
66	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 1150x2300	m2	2,650	1 252,00 30,49	3 317,79 80,80
		Total Usi Inclusiv salariu				3 317,79 80,80
		3.3. Glafuri interioare				
67	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie g/carton hidrofoab gr. 12.5 mm Glafuri Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	11,050	118,92 61,47	1 314,04 679,28
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	11,050	2,79 1,01	30,82 11,12
69	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	17,040	13,09 8,71	223,12 148,41
70	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor	m2	11,050	23,19 18,43	256,23 203,62
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	11,050	2,79 1,01	30,82 11,12
72	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual pereti si glafuri	m2	11,050	26,83 18,43	296,47 203,61
		Total Glafuri interioare Inclusiv salariu				2 151,50 1 257,16
		3.4. Tavan				
73	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie g/carton 9.5 mm hidrofoab	m2	37,500	119,66 63,99	4 487,42 2 399,44

1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005				
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	37,500	2,79 1,01	104,54 37,69
75	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	37,500	23,19 18,42	869,46 690,93
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	37,500	2,79 1,01	104,54 37,69
77	CK18B	Montarea baghetelor la tavan	m	25,000	22,28 17,42	557,06 435,50
78	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	37,500	26,83 18,43	1 006,10 690,94
		Total Tavan Inclusiv salariu				7 129,12 4 292,19
		3.5. Pereti				
79	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie g/carton hidrofoab gr. 12.5 mm Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	80,200	118,91 61,47	9 536,92 4 930,09
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	80,200	2,79 1,00	223,55 80,60
81	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	80,200	23,19 18,43	1 859,50 1 477,69
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	80,200	2,79 1,00	223,55 80,60
83	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	80,200	26,83 18,42	2 151,71 1 477,68
		Total Pereti Inclusiv salariu				13 995,23 8 046,66
		3.6. Pardoseli				

1	2	3	4	5	6	7
84	CG32B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip gr. 100 mm	m3	3,800	462,52 56,95	1 757,57 216,41
85	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) gr. 100 mm Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3	3,800	1 004,53 194,30	3 817,23 738,35
86	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	38,290	51,35 23,45	1 966,27 897,90
87	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Placi laminat clasa 32, gr. 8 mm, plinte PVC Materiale marunte (cuie)=1,010	m2	38,290	187,02 43,55	7 161,17 1 667,53
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				14 702,24 3 520,19
		Total Clasa Inclusiv salariu				42 241,67 18 113,78
		4. Vestiar				
		4.1. Desfaceri				
88	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc	m2	18,020	7,78 7,37	140,20 132,80
		Total Desfaceri Inclusiv salariu				140,20 132,80
		4.2. Usi				
89	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 900x2100	m2	1,890	1 246,94 27,14	2 356,72 51,29
90	CK25A	Usi confectionate din profiluri din	m2	1,680	1 246,92	2 094,83

1	2	3	4	5	6	7
		mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 800x2100			27,12	45,56
91	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 900x1900	m2	1,710	1 246,93 27,13	2 132,25 46,40
		Total Usi Inclusiv salariu				6 583,80 143,25
		4.3. Glafuri				
92	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie g/carton hidrofoab gr. 12.5 mm Glafuri Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	1,370	118,92 61,47	162,92 84,22
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	1,370	2,79 1,00	3,82 1,37
94	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	15,200	13,09 8,71	198,99 132,39
95	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor	m2	1,370	23,19 18,44	31,77 25,26
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	1,370	2,79 1,00	3,82 1,37
97	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual pereti si glafuri	m2	1,370	26,85 18,44	36,78 25,26
		Total Glafuri Inclusiv salariu				438,10 269,87
		4.4. Tavan				

1	2	3	4	5	6	7
98	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie g/carton 9.5 mm hidrofof Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	17,000	119,66 63,98	2 034,29 1 087,74
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	17,000	2,79 1,01	47,39 17,09
100	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	17,000	23,19 18,43	394,16 313,23
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	17,000	2,79 1,01	47,39 17,09
102	CK18B	Montarea baghetelor la tavan	m	16,500	22,29 17,42	367,77 287,43
103	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	17,000	26,83 18,42	456,10 313,22
		Total Tavan Inclusiv salariu				3 347,10 2 035,80
		4.5. Pereti				
104	CD12A	Compartimentari din pereti dubli alcatuiti din panouri ghips-carton si miez din vata minerala, in grosime totala de 10-12,5 cm, montati pe structura metalica Material marunt (suruburi, autofiletante si cu dibluri, banda garnitura si imb.,pasta imbinare, hir)=1,100	m2	33,660	212,23 40,20	7 143,53 1 353,13
105	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie g/carton hidrofof gr. 12.5 mm Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	22,010	118,91 61,47	2 617,29 1 353,00
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	87,220	2,79 1,01	243,14 87,67
107	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	87,220	23,19 18,43	2 022,26 1 607,03

1	2	3	4	5	6	7
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	87,220	2,79 1,01	243,14 87,67
109	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	87,220	26,83 18,43	2 340,06 1 607,03
		Total Pereti Inclusiv salariu				14 609,42 6 095,53
		4.6. Pardoseli				
110	CG32B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip gr. 100 mm	m3	1,700	462,52 56,95	786,28 96,81
111	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) gr. 100 mm Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3	1,700	1 004,47 194,30	1 707,60 330,31
112	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,000	51,35 23,45	873,00 398,65
113	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,015	m2	17,000	172,84 45,23	2 938,21 768,83
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				6 305,09 1 594,60
		Total Vestiar Inclusiv salariu				31 423,71 10 271,85
		5. Spalatorie si ospatarie				
		5.1. Desfaceri				
114	RpCU10B	Demontarea sobelor din zidarie pentru incalzit, inclusiv curatarea si stivuirea caramizilor	buc	2,000	255,77 254,94	511,54 509,87

1	2	3	4	5	6	7
115	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie	m2	11,300	26,81 26,13	302,99 295,26
116	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	5,250	9,61 9,04	50,44 47,47
117	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	2,000	7,78 7,37	15,56 14,74
		Total Desfaceri Inclusiv salariu				880,53 867,34
		5.2. Pereti				
118	CD12A	Compartimentari din pereti dubli alcatuiti din panouri ghips-carton si miez din vata minerala, in grosime totala de 10-12,5 cm, montati pe structura metalica Material marunt (suruburi, autofiletante si cu dibluri, banda garnitura si imb.,pasta imbinare, hir)=1,100	m2	3,410	212,23 40,20	723,69 137,08
119	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	6,820	2,79 1,01	19,02 6,87
120	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	6,820	23,18 18,43	158,12 125,66
121	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	6,820	2,79 1,01	19,02 6,87
122	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	6,820	26,83 18,43	182,98 125,66
123	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	5,250	78,61 56,95	412,68 298,98
124	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	5,250	2,79 1,01	14,64 5,29
125	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi,	m2	5,250	222,36 82,07	1 167,41 430,88

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor H=1.5 m				
		Total Pereti Inclusiv salariu				2 697,56 1 137,29
		5.3. Pardoseli				
126	CG32B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip gr. 100 mm	m3	0,300	462,53 56,97	138,76 17,09
127	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) gr. 100 mm Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3	0,300	1 004,90 194,30	301,47 58,29
128	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	3,000	51,35 23,45	154,06 70,35
129	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	5,300	95,66 7,84	507,01 41,54
130	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	14,800	238,91 97,15	3 535,81 1 437,82
131	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m	9,300	57,29 33,50	532,79 311,55
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				5 169,90 1 936,64
		5.4. Usi				
132	CK25A	Usi confectionate din profiluri din	m2	1,890	1 246,94	2 356,72

1	2	3	4	5	6	7
		mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 900x2100			27,14	51,29
		Total Usi Inclusiv salariu				2 356,72 51,29
		5.5. Sistemul de apa si canalizare				
133	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	0,300	70,70 70,70	21,21 21,21
134	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,000	25,12 25,12	50,25 50,25
135	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" d=32mm l=750	buc	1,000	19,72 13,40	19,72 13,40
136	IC44B	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4" d=76 mm l=750	buc	1,000	29,63 16,75	29,63 16,75
137	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" d=32mm l=400	buc	1,000	19,72 13,40	19,72 13,40
138	IC44B	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4" d=76 mm l=400	buc	1,000	29,63 16,75	29,63 16,75
139	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin	m	2,000	25,89 11,72	51,77 23,45

1	2	3	4	5	6	7
		polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm				
140	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m	24,000	20,63 11,05	495,21 265,32
141	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	26,000	5,36 5,36	139,36 139,36
142	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" PPR 20 mm	buc	30,000	11,59 9,71	347,70 291,45
143	SA37C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc	2,000	12,89 11,05	25,78 22,11
144	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,020	buc	2,000	49,89 6,03	99,78 12,06
145	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,020	buc	1,000	51,90 8,04	51,90 8,04
146	SC06A1	Spalator cu picurator (cu 2 compartimente) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida INOX Material marunt (diblu lemn, ipsos, holtsuruburi, solutie de lipit, codez, dicloretan etc)=1,030	buc	1,000	1 825,22 65,33	1 825,22 65,33
147	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat	buc	1,000	334,22	334,22

1	2	3	4	5	6	7
		basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"			55,27	55,27
148	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	1,000	26,39 9,04	26,39 9,04
149	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	1,000	29,48 10,05	29,48 10,05
150	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	6,500	23,89 8,38	155,31 54,44
151	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Teu d=50	buc	1,000	19,24 9,71	19,24 9,71
152	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot d=50 45gr	buc	2,000	11,29 7,37	22,57 14,74
153	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm d=50 90gr.	buc	1,000	11,29 7,37	11,29 7,37
154	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Reductie 50x110	buc	1,000	17,65 7,37	17,65 7,37
155	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata,	10 m	6,500	2,68 2,68	17,42 17,42

1	2	3	4	5	6	7
		tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv				
		Total Sistemul de apa si canalizare Inclusiv salariu				3 840,45 1 144,29
		Total Spalatorie si ospatarie Inclusiv salariu				14 945,16 5 136,85
		6. Nod sanitar				
		6.1. Sistemul de ventilare				
156	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime K=2,000	buc	1,000	77,05 77,05	77,05 77,05
157	08-03-605-1	Ventilator	buc	1,000	43,37 41,54	43,37 41,54
		Total Sistemul de ventilare Inclusiv salariu				120,42 118,59
		Total Nod sanitar Inclusiv salariu				120,42 118,59

		Total	lei	214 398,94
		Asigurari sociale	24,00 %	19 059,97
		Transport materiale	5,00 %	6 739,40
		Total	100,00 +	240 198,31
		Cheltuieli de regie	6,00 %	14 411,90
		Total	100,00 +	254 610,21
		Beneficiu de deviz	3,00 %	7 638,31
		Total	100,00 +	262 248,52
		TVA	20,00 %	52 449,70
		Total deviz: Inclusiv salariu		314 698,22 79 416,53

Intocmit

SRL "VICFACTORY"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)