

Lucrari de reparatie a acoperisului la IET nr. 57

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 136 852 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (pe alocuri)	m2	50,0000	31,45 30,85	1 572,68 1 542,68
2	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, inclusiv tunsul tablei recuperabile(parapet)	m2	17,8000	33,36 33,16	593,74 590,18
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (parapet)	m2	30,5000	12,53 12,43	382,27 379,22
4	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonogrun" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (parapet)	m2	30,5000	18,64 5,53	568,55 168,54
5	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane(parapet)	m2	30,5000	117,50 78,28	3 583,90 2 387,69
6	RpCE36A	Executarea remedierelor locale la hidroizolatii (Cuprinde:- verificarea si depistarea punctelor de izolat:prepararea materialelor;- croirea materialelor de armare la	m2	21,0000	197,24 71,84	4 142,09 1 508,60

1	2	3	4	5	6	7
		dimensiunile necesare:-lipirea la cald si verificarea executiei)				
7	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (Primer) intr-un strat	m2	415,3000	<u>10,64</u> 1,84	<u>4 416,72</u> 764,98
8	RpCI34A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu, pentru membrane in 2 straturi (uniflex EPP si EKP sau similare)	m2	372,4000	<u>194,37</u> 52,04	<u>72 383,14</u> 19 378,39
9	RpCI34D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (uniflex EPP si EKP sau similare)	m2	42,9000	<u>208,11</u> 63,09	<u>8 927,76</u> 2 706,50
10	CK18C	Montarea sina marginala din aluminiu gr.-1.8mm pentru fixare membranelor bituminoase pe parapet (din resurse se exclude: ciment, nisip)	m	75,6000	<u>25,05</u> 11,97	<u>1 894,01</u> 905,16
11	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m	75,6000	<u>28,98</u> 16,12	<u>2 190,53</u> 1 218,48
12	RpCI22F	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv (se exclude: platforma telescopica,tabla)-tabla existenta	m	25,4000	<u>84,30</u> 58,02	<u>2 141,31</u> 1 473,78
13	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	2,0000	<u>57,56</u> 57,56	<u>115,13</u> 115,13

1	2	3	4	5	6	7
14	TsH92B	Incarcarea molozului in auto	t	2,0000	51,12 51,12	102,23 102,23
15	TsI50B5	Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	2,0000	55,74 0,00	111,49 0,00
		<i>Total</i>	lei			103 125,55
		<i>Fond social</i>	24 %			7 977,97
		<i>Transportarea materialelor</i>	1 %			692,48
		<i>Total</i>				111 796,00
		<i>Cheutieli de regie</i>	1 %			1 117,96
		<i>Total</i>				112 913,96
		<i>Bneficiu de deviz</i>	1 %			1 129,14
		<i>Total</i>				114 043,11
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				114 043,11 33 241,56

		Total	lei		114 043
		TVA	20 %		22 809
		Total deviz: Inclusiv salariu			136 852 33 241

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de reparatie a acoperisului la IET nr. 57

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 136 852 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	46,3600	46,05	2 134,88
2.	71240100107001	Dulgher	h-om	0,5000	46,05	23,02
3.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	452,6640	46,05	20 845,18
4.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	3,6600	46,05	168,54
5.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	55,5620	46,05	2 558,63
6.	7422010060100	Timplar	h-om	19,6560	46,05	905,16
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,2200	46,05	102,23
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	139,2360	46,05	6 411,82
9.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,0000	46,05	92,10
		Total manopera				33 241

Materiale:

1.	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	262,8849	28,00	7 360,78
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,9366	430,00	402,75
3.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	52,8320	0,30	15,85
4.	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	17,3040	20,00	346,08
5.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	43,2600	25,00	1 081,50
6.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	124,5900	29,30	3 650,49
7.	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,7938	37,00	29,37
8.	2430226101010	Grund cu quart "Betonogrunt"	kg	12,6575	31,00	392,38
9.	2430226103000	Chit polimeric	kg	11,9070	79,17	942,68
10.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	380,8140	2,48	944,42
11.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,7320	0,00	0,00
12.	26821326004701	Membrane bituminoase Uniflex EPP	m2	504,9942	42,30	21 361,26
13.	26821326004702	Membrane bituminoase Uniflex EKP	m2	504,9942	59,50	30 047,16
14.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	26,4160	20,00	528,32
15.	2743123549025	sina marginala din aluminiu gr.-1.8mm pentru fixare membranelor bituminoase pe parapet	m	79,3800	10,00	793,80
16.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	2,1133	24,00	50,72
17.	2811237321800	Materiale pentru armare Uniflex EPP	m2	24,2256	42,30	1 024,74
18.	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	1,3208	55,00	72,64
19.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestata 6 x 30 mm	buc	453,6000	0,43	195,05
20.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,1538	0,00	0,00

21.	4100126202818	Apa	m3	0,0519	0,00	0,00
22.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,5250	5,00	7,62
Total materiale de construcții						69 248

Utilaje de construcții:

1.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	8,3060	5,00	41,53
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	41,5930	10,00	415,93
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	3,7856	10,00	37,86
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1220	10,00	1,22
5.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,2440	30,00	7,32
6.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,3150	66,79	21,04
7.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,5160	216,06	111,49
Total utilaje de construcții						637

Total	lei	114 043
TVA	20 %	22 809

Total deviz:

136 852

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie a acoperisului la
IET nr. 57**

Investitor DETS Rascani

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (pe alocuri)	m2			31,45 30,85
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	46,05	21,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	46,05	9,21
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	10,00	0,60
		Total	lei			1 572,68
2	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, inclusiv tunsul tablei recuperabile(parapet)	m2			33,36 33,16
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	46,05	16,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	46,05	16,58
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		Total	lei			593,74
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (parapet)	m2			12,53 12,43
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	46,05	5,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,05	6,91
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		Total	lei			382,27
4	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (parapet)	m2			18,64 5,53
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	46,05	5,53
	2430226101010	Grund cu cuarț "Betonogrunt"	kg	0,4150	31,00	12,86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			568,55
5	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane(parapet)	m2			117,50 78,28
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	46,05	64,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	46,05	13,82
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,48	26,04
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	430,00	12,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	30,00	0,24
		Total	lei			3 583,90
6	RpCE36A	Executarea remedierelor locale la hidroizolatii (Cuprinde:-verificarea si depistarea punctelor de izolat;preparareamaterialelor;-croirea materialelor de armare la dimensiunile necesare;-lipirea la cald si verificarea executiei)	m2			197,24 71,84
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,0000	46,05	46,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5600	46,05	25,79
	2811237321800	Materiale pentru armare Uniflex EPP	m2	1,1200	42,30	48,80

1	2	3	4	5	6	7
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	2,0000	25,00	51,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,8000	2,48	7,15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	430,00	0,44
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0,8000	20,00	16,48
	4100126202818	Apa	m3	0,0024	0,00	0,00
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0150	66,79	1,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0030	10,00	0,03
		Total	lei			4 142,09
7	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (Primer) intr-un strat	m2			10,64 1,84
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	46,05	1,84
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	29,30	8,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	10,00	0,00
		Total	lei			4 416,72
8	RpCI34A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu, pentru membrane in 2 straturi (uniflex EPP si EKP sau similare)	m2			194,37 52,04
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,9200	46,05	42,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	46,05	9,67
	26821326004702	Membrane bituminoase Uniflex EKP	m2	1,1500	59,50	72,19
	26821326004701	Membrane bituminoase Uniflex EPP	m2	1,1500	42,30	51,32
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	0,6000	28,00	17,72
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,1000	10,00	1,00
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		Total	lei			72 383,14
9	RpCI34D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (uniflex EPP si EKP sau similare)	m2			208,11 63,09
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,1600	46,05	53,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	46,05	9,67
	26821326004702	Membrane bituminoase Uniflex EKP	m2	1,1750	59,50	73,76
	26821326004701	Membrane bituminoase Uniflex EPP	m2	1,1750	42,30	52,44
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	0,6000	28,00	17,72
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,1000	10,00	1,00
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		Total	lei			8 927,76
10	CK18C	Montarea sina marginala din aluminiu gr.-1.8mm pentru fixare membranelor bituminoase pe parapet (din resurse se exclude: ciment, nisip)	m			25,05 11,97
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	46,05	11,97
	2743123549025	sina marginala din aluminiu gr.-1.8mm pentru fixare membranelor bituminoase pe parapet	m	1,0500	10,00	10,50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,43	2,58
		Total	lei			1 894,01
11	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m			28,98 16,12
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	46,05	13,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	46,05	2,30
	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,1500	79,17	12,47
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	37,00	0,39
		Total	lei			2 190,53
12	RpCI22F	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv (se exclude: platforma telescopica,tabla)-tabla existenta	m			84,30 58,02

1	2	3	4	5	6	7
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,0100	46,05	46,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	46,05	11,51
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	1,0000	20,00	20,80
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0800	24,00	2,00
	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,0500	55,00	2,86
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,30	0,62
		<i>Total</i>	lei			2 141,31
13	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			57,56 ----- 57,56
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	46,05	11,51
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	46,05	46,05
		<i>Total</i>	lei			115,13
14	TsH92B	Incarcarea molozului in auto	t			51,12 ----- 51,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	46,05	51,12
		<i>Total</i>	lei			102,23
15	TsI50B5	Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			55,74 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	216,06	55,74
		<i>Total</i>	lei			111,49

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.