

1	2	3	4	5	6	7
		M-25 in conditii de santier, pereti exteriori cu rostuire, inaltime nivel pina la 4m			325,20	1 024,39
9	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	42,00	44,75 38,06	1 879,50 1 598,34
10	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	245,00	88,95 70,35	21 791,57 17 234,57
11	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	245,40	14,08 11,53	3 456,39 2 829,95
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	245,40	34,91 31,71	8 566,60 7 782,37
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	245,40	2,28 1,73	559,46 424,49
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	245,40	45,91 31,71	11 266,56 7 782,37
15	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	58,00	201,46 86,49	11 684,80 5 016,42
Total Peret						83 133,57
Incluziv salariu						58 146,05
		2. Tavan				
16	RpCM33E	Demontarea placajelor din PVC, azbociment	m2	72,60	45,11 44,97	3 275,19 3 265,17