

Lucrari de reparatie a drumurilor locale r-l Drochia

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA

reparatia drumurilor locale

Valoarea de deviz 6 878 126.59 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. Reparati drumuri. 1.1. Curatire. Profilarea cu cilindrare. Variant alb. Plombarea gropilor. Strat de asfalt. 1.1.1. Drum de acces Maramonovca-Ceapaevca.				
1	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	16.00	507.05 507.05	8 112.79 8 112.79
2	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm . s.Salvirii Vechi-150m.l., si 900m.l. cit tine padurea.	100m2	52.50	6 373.53 259.70	334 610.46 13 634.03
3	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	336.00	37.58 0.00	12 626.00 0.00
4	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), (Se aplica numai norma la compactor)	100 m3	67.20	31.03 0.00	2 084.95 0.00
5	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	29.00	165.12 0.00	4 788.49 0.00

1	2	3	4	5	6	7
6	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II (Se intrebuinteaza numai autogreider).	100m2	174.00	40.43 0.00	7 034.69 0.00
7	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	368.00	208.51 30.65	76 731.77 11 278.37
8	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	6.30	62.13 23.50	391.39 148.07
		Total 1. Reparati drumuri.				446 380.54
		1.1. Curatire. Profilarea cu cilindrare. Variant alb. Plombarea gropilor. Strat de asfalt.				33 173.26
		1.1.1. Drum de acces Maramonovca-Ceapaevca. Inclusiv salariu				
		2. 1.1.2. Drum de acces spre s.Iliciiovca				
9	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II (pentru sectorul de 300m.l.)	100m2	12.00	40.33 0.00	483.97 0.00
10	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm -300m.l. latimea 4m.	100m2	12.00	6 373.46 259.70	76 481.48 3 116.35
11	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreider	1 km	2.60	165.34 0.00	429.88 0.00
12	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II (Se intrebuinteaza numai autogreider)	100m2	15.60	40.51 0.00	632.01 0.00
		Total 1.1.2. Drum de acces spre s.Iliciiovca				78 027.34
		Inclusiv salariu				3 116.35
		3. 1.1.3. Drum de acces s.Palanca - s.Cotova				
13	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm. Palanca-iesire spre Golosnita - 120 m.l., Golosnita prin sat - 135 m.l.	100m2	12.75	6 373.42 259.72	81 261.14 3 311.38

1	2	3	4	5	6	7
14	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	500.00	37.58 0.00	18 789.54 0.00
15	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcurhuri (se aplica numai norma la compactor)	100 m3	100.00	31.03 0.00	3 102.60 0.00
16	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	20.00	165.12 0.00	3 302.40 0.00
17	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II (se aplica numai autogreiderul)	100m2	240.00	40.43 0.00	9 702.24 0.00
18	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	210.00	208.66 30.65	43 819.32 6 436.15
		Total 1.1.3. Drum de acces s.Palanca - s.Cotova Inclusiv salariu				159 977.24 9 747.53
		4. 1.1.4. Drum de acces spre s.Macareuca				
19	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	185.00	208.53 30.65	38 577.57 5 669.67
		Total 1.1.4. Drum de acces spre s.Macareuca Inclusiv salariu				38 577.57 5 669.67
		5. 1.1.5. Drum de acces s.Popesti de Sus -s.Schineni.				
20	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm 100m.l.	100m2	50.00	6 373.51 259.70	318 675.66 12 984.79
21	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	415.00	37.58 0.00	15 595.32 0.00
22	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcurhuri (se aplica numai norma la	100 m3	83.00	31.03 0.00	2 575.16 0.00

1	2	3	4	5	6	7
		compactor)				
23	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	16.80	165.05 0.00	2 772.88 0.00
24	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II (se intrebuinteaza numai autogreider)	100m2	20.16	40.39 0.00	814.21 0.00
		Total 1.1.5. Drum de acces s.Popesti de Sus -s.Schineni. Inklusiv salariu				340 433.23 12 984.79
		6. 1.1.6. Drum de acces spre s.Popesti de Sus.				
25	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	430.00	208.56 30.65	89 681.29 13 178.77
		Total 1.1.6. Drum de acces spre s.Popesti de Sus. Inklusiv salariu				89 681.29 13 178.77
		7. 1.1.7. Drum de acces spre s.Popesti de Jos.				
26	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	430.00	208.56 30.65	89 681.29 13 178.77
27	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile(Precere pietonala, SCOALA)	m2	8.30	62.15 23.51	515.88 195.10
28	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	2.00	513.65 54.91	1 027.31 109.82
29	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat 5 .50.1 "Trecere pentru pietoni"	buc	2.00	879.75 10.87	1 759.51 21.74
30	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat 5.50.2 "Trecere pentru pietoni"	buc	2.00	879.75 10.87	1 759.51 21.74
31	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel	buc	2.00	627.25 10.87	1 254.51 21.74

1	2	3	4	5	6	7
		sau aluminiu pe un stilp gata plantat 1.20 "Trecere pentru pietoni"				
32	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat 1.21 "Copii"	buc	2.00	627.25 10.87	1 254.51 21.74
		Total 1.1.7. Drum de acces spre s.Popesti de Jos. Inklusiv salariu				97 252.52 13 570.65
		8. 1.1.8. Drum de acces spre s.Drochia.				
33	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	1 150.00	208.53 30.65	239 807.37 35 245.56
34	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	6.30	62.13 23.50	391.39 148.07
35	DF57A	Executarea rugozitatii artificiale la drum ("politist intins") pe partea carosabila din elemente prefabricate - demontabile: medii, lungime 500, 900 mm	buc	14.00	626.12 16.82	8 765.63 235.51
36	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	2.00	513.65 54.91	1 027.31 109.82
37	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat 1.16.2 "Denivelare artificiala"	buc	2.00	627.25 10.87	1 254.51 21.74
		Total 1.1.8. Drum de acces spre s.Drochia. Inklusiv salariu				251 246.21 35 760.70
		9. 1.1.9. Drum de ocolire or.Drochia.				
38	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	125.00	208.29 30.65	26 036.20 3 831.30
39	DF57A	Executarea rugozitatii artificiale la drum ("politist intins") pe partea carosabila din elemente prefabricate - demontabile: medii, lungime 500, 900 mm	buc	14.00	626.12 16.82	8 765.63 235.51

1	2	3	4	5	6	7
40	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	2.00	513.65 54.91	1 027.31 109.82
41	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat 1.16.2 "Denivelare artificiala"	buc	2.00	627.25 10.87	1 254.51 21.74
		Total 1.1.9. Drum de ocolire or.Drochia. Inclusiv salariu				37 083.65 4 198.37
		10. 1.1.10. Drum de acces or.Drochia.				
42	RpDE16B	Desfacerea parapetilor cu stilpi si lise din beton armat de tip greu	m	69.00	74.52 64.66	5 141.73 4 461.62
43	RpDE07A	Parapet metalic deformabil (flexibil) tip A cu lisa si stilpi metalici Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1.04	m	69.00	730.22 58.35	50 385.36 4 026.34
44	RpDA18A	Curatirea prin spalare a stilpilor de dirijare a circulatiei	buc	635.00	3.69 3.68	2 344.69 2 336.74
45	DI149A	Curatirea barei metalice prin spalare manual, cu galeata (Очистка барьерного металлического ограждения от грязи водой, ведрами)	100 m	19.05	62.56 61.51	1 191.77 1 171.79
46	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	660.00	208.57 30.65	137 656.97 20 227.88
47	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	10.00	62.14 23.51	621.42 235.11
		Total 1.1.10. Drum de acces or.Drochia. Inclusiv salariu				197 341.94 32 459.48
		11. 1.1.11. s.Chetrosu-Suri-Surii Noi- or.Drochia 1.1.11.1. s.Chetrosu				
48	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	690.00	208.49 30.65	143 856.03 21 147.33

1	2	3	4	5	6	7
49	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	19.00	62.14 23.51	1 180.69 446.70
		Total 1.1.11. s.Chetrosu-Suri-Surii Noi- or.Drochia				145 036.72
		1.1.11.1. s.Chetrosu				21 594.03
		Inclusiv salariu				
		12. 1.1.11.2. s.Chetrosu. Podul de la moara.				
50	DH14A	Curatirea manuala a santurilor si rigolelor	m	20.00	12.62 12.62	252.34 252.34
51	DH16A	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si a albiei de sub podete, de potmol, busteni etc	m3	4.50	212.85 212.85	957.83 957.83
52	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	150.00	208.53 30.65	31 279.23 4 597.25
53	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0.15	7 186.60 0.00	1 077.99 0.00
54	DI108	Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	23.50	1 348.23 29.75	31 683.37 699.18
		Total 1.1.11.2. s.Chetrosu. Podul de la moara.				65 250.76
		Inclusiv salariu				6 506.60
		13. 1.1.11.3. s.Suri. Granita cu s.Chetrosu - Ripa Tiganilor.				
55	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	315.00	208.57 30.65	65 698.61 9 653.95
56	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	315.00	3.45 2.63	1 086.12 827.98
57	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0.31	7 423.35 0.00	2 301.24 0.00
58	DI108	Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic fara utilizarea distribuitorului de mixturi	t	49.35	1 348.35 29.75	66 541.21 1 468.28

1	2	3	4	5	6	7
		asfaltice				
		Total 1.1.11.3. s.Suri. Granita cu s.Chetrosu - Ripa Tiganilor. Inclusiv salariu				135 627.18 11 950.21
		14. 1.1.11.4. s. Suri.				
59	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	675.00	208.47 30.65	140 715.30 20 687.35
60	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	19.00	62.14 23.51	1 180.69 446.70
		Total 1.1.11.4. s. Suri. Inclusiv salariu				141 895.99 21 134.05
		15. 1.1.11.5. s.Surii Noi.				
61	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	155.00	208.35 30.65	32 294.89 4 750.23
62	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	155.00	3.45 2.63	534.44 407.42
63	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0.30	7 434.13 0.00	2 230.24 0.00
64	DI108	Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	47.00	1 348.45 29.75	63 377.30 1 398.36
65	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm . Intrarea in sat din spre Suri - 650 m.l..	100m2	32.50	6 373.51 259.70	207 139.15 8 440.11
66	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	170.00	37.58 0.00	6 388.44 0.00
67	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119	100 m3	34.00	31.03 0.00	1 054.88 0.00

1	2	3	4	5	6	7
		(160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcururi (se aplica numai norma la compactor)				
68	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	6.80	164.95 0.00	1 121.68 0.00
69	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II (Se intrebuinteaza numai autogreiderul)	100m2	81.60	40.44 0.00	3 299.56 0.00
70	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	2.00	513.65 54.91	1 027.31 109.82
71	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2.00	525.59 10.87	1 051.17 21.74
		Total 1.1.11.5. s.Surii Noi. Inklusiv salariu				319 519.06 15 127.68
		16. 1.1.12. Drum de acces s.Antoneuca.				
72	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Intrare dinspre s.pervomaiscoe - 130 m.l., si intrare in sat - 520 m.l.)	100m2	32.50	6 373.51 259.70	207 139.15 8 440.11
73	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	25.00	37.58 0.00	939.48 0.00
74	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcururi (Se aplica numai norma la compactor)	100 m3	30.00	31.03 0.00	930.78 0.00
75	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	6.00	165.12 0.00	990.72 0.00
76	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II (Se intrebuinteaza	100m2	72.00	40.41 0.00	2 909.53 0.00

1	2	3	4	5	6	7
		numai autogreider)				
77	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	6.30	62.13 23.50	391.39 148.07
		Total 1.1.12. Drum de acces s.Antoneuca. Inclusiv salariu				213 301.05 8 588.18
		17. 1.1.13. Drum de acces s. Ochiul Alb.				
78	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	110.00	208.79 30.65	22 966.49 3 371.31
		Total 1.1.13. Drum de acces s. Ochiul Alb. Inclusiv salariu				22 966.49 3 371.31
		18. 1.1.14. s.Nicoreni-s.Ochiul Alb				
79	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	2 450.00	208.53 30.65	510 893.98 75 088.36
80	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	5.50	37.79 0.00	207.82 0.00
81	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Intrare dinspre Mihaileni Vechi - 130 m.l.)	100m2	5.50	6 373.35 259.70	35 053.42 1 428.33
82	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	13.80	165.04 0.00	2 277.52 0.00
83	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II (Se intrebuinteaza numai autogreider).	100m2	2.40	40.33 0.00	96.79 0.00
		Total 1.1.14. s.Nicoreni-s.Ochiul Alb Inclusiv salariu				548 529.53 76 516.69
		19. 1.1.15. Drum de acces spre s.Miciurin L=1500 m.l. L=5 m.				
84	RpDC06A	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din suprafete bituminoase din beton	m2	7 500.00	0.08 0.00	596.02 0.00

1	2	3	4	5	6	7
		de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica				
85	DB07A	Tratament bituminos, dublu, de suprafata, pe imbracaminti asfaltice, executat cu bitum la cald si cu criblura nebitumata inainte de asternere	100m2	75.00	3 414.06 118.81	256 054.20 8 910.61
		Total 1.1.15. Drum de acces spre s.Miciurin L=1500 m.l. L=5 m. Inklusiv salariu				256 650.22 8 910.61
		20. 1.1.16. Drum de acces s.Baroncea-Baroncea Noua.				
86	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	30.00	209.00 30.65	6 270.05 919.45
87	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	30.00	3.45 2.63	103.45 78.86
88	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0.30	7 434.13 0.00	2 230.24 0.00
89	DI108	Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	47.00	1 348.45 29.75	63 377.30 1 398.36
90	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Gunoiste - 130 m.l., intrarea in sat in prima vale - 220 m.l.)	100m2	17.50	6 373.48 259.70	111 535.96 4 544.68
91	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	445.00	37.58 0.00	16 722.69 0.00
92	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcurhuri (Se aplica numai norma la compactor)	100 m3	89.00	31.03 0.00	2 761.31 0.00

1	2	3	4	5	6	7
93	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	17.80	<u>165.06</u> 0.00	<u>2 938.00</u> 0.00
94	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II (Se intrebuinteaza numai autogreider)	100m2	213.60	<u>40.42</u> 0.00	<u>8 634.65</u> 0.00
95	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	2.00	<u>513.65</u> 54.91	<u>1 027.31</u> 109.82
96	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2.00	<u>525.59</u> 10.87	<u>1 051.17</u> 21.74
		Total 1.1.16. Drum de acces s.Baroncea-Baroncea Noua. Inklusiv salariu				216 652.13 7 072.91
		21. 1.1.17. Drum de acces s.Gribova				
97	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	270.00	<u>208.48</u> 30.65	<u>56 288.40</u> 8 275.04
		Total 1.1.17. Drum de acces s.Gribova Inklusiv salariu				56 288.40 8 275.04
		22. 1.1.18. Drum de acces s.Popesti Noi				
98	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	75.00	<u>37.58</u> 0.00	<u>2 818.43</u> 0.00
99	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcurhuri (Se aplica numai compactor)	100 m3	15.00	<u>31.03</u> 0.00	<u>465.39</u> 0.00
100	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	6.00	<u>165.12</u> 0.00	<u>990.72</u> 0.00
101	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II (Se intrebuinteaza numai autogreider)	100m2	72.00	<u>40.41</u> 0.00	<u>2 909.53</u> 0.00

1	2	3	4	5	6	7
		Total 1.1.18. Drum de acces s.Popesti Noi Inclusiv salariu				7 184.07
		23. 1.1.19. Drum de acces s.Dominteni				
102	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	6.50	37.67 0.00	244.83 0.00
103	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm - 450 m.l.	100m2	22.50	6 373.56 259.70	143 405.08 5 843.16
104	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	5.00	165.12 0.00	825.60 0.00
		Total 1.1.19. Drum de acces s.Dominteni Inclusiv salariu				144 475.51 5 843.16
		24. 1.1.20. Drum de acces s.Petreni.				
105	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	180.00	200.20 30.65	36 035.27 5 516.70
106	TsI50J	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 30 km	t	20.70	96.26 0.00	1 992.48 0.00
		Total 1.1.20. Drum de acces s.Petreni. Inclusiv salariu				38 027.75 5 516.70
		25. 1.1.21. Drum de acces spre s.Hasnasenii Mari.				
107	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	72.00	437.84 31.54	31 524.66 2 271.02
108	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	720.00	171.82 3.15	123 707.53 2 271.02
109	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	720.00	128.58 2.63	92 576.67 1 892.52
110	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	120.00	208.41 30.65	25 009.18 3 677.80

1	2	3	4	5	6	7
		Total 1.1.21. Drum de acces spre s.Hasnasenii Mari. Inclusiv salariu				272 818.04 10 112.36
		26. 1.1.22. Drum de acces s.Sofia.				
111	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	480.00	208.56 30.65	100 107.71 14 711.19
		Total 1.1.22. Drum de acces s.Sofia. Inclusiv salariu				100 107.71 14 711.19
		27. 1.1.23. Drum de acces s.Lazo				
112	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	120.00	37.58 0.00	4 509.49 0.00
113	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcurhuri (Se aplica numai norma la compactor)	100 m3	24.00	31.03 0.00	744.62 0.00
114	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	4.80	164.88 0.00	791.44 0.00
115	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II (Se intrebuinteaza numai autogreider)	100m2	57.60	40.43 0.00	2 328.76 0.00
		Total 1.1.23. Drum de acces s.Lazo Inclusiv salariu				8 374.31
		28. 1.1.24. drum de acces s.Hasnasenii Noi, dinspre s.Pelenia.				
116	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	650.00	208.53 30.65	135 543.29 19 921.40
117	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	650.00	3.45 2.63	2 241.20 1 708.53
118	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0.78	7 377.85 0.00	5 754.72 0.00

1	2	3	4	5	6	7
119	DI108	Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	138.00	1 348.46 29.76	186 087.15 4 106.24
120	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	36.00	507.05 507.05	18 253.77 18 253.77
121	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm De-a lungul Caii Ferate - 400 m.l.	100m2	20.00	6 373.51 259.70	127 470.27 5 193.92
122	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	200.00	37.58 0.00	7 515.82 0.00
123	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcurhuri (Se aplica numai norma la compactor)	100 m3	40.00	31.03 0.00	1 241.04 0.00
124	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	17.44	165.20 0.00	2 881.06 0.00
125	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II (Se intrebuinteaza numai autogreider)	100m2	83.28	40.44 0.00	3 367.88 0.00
		Total 1.1.24. drum de acces s.Hasnasenii Noi, dinspre s.Pelenia. Inclusiv salariu				490 356.20 49 183.86
		29. 1.1.25. Drum de acces s.Baroncea Noua dinspre or.Drochia.				
126	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm Prin sat- 130 m.l., l=4 m.	100m2	5.20	6 373.29 259.72	33 141.09 1 350.52
127	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	148.50	37.58 0.00	5 579.92 0.00

1	2	3	4	5	6	7
128	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcurhuri (Se aplica numai norma la compactor)	100 m3	29.70	31.03 0.00	921.47 0.00
129	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	4.20	165.39 0.00	694.64 0.00
130	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II Se intrebuinteaza numai autogreider	100m2	50.40	40.44 0.00	2 038.38 0.00
		Total 1.1.25. Drum de acces s.Baroncea Noua dinspre or.Drochia. Inklusiv salariu				42 375.50 1 350.52
		30. 1.1.26. Drum de acces catre manastirea s.Nicoreni.				
131	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm . 2 sectoare- 210 m.l., l=5 m	100m2	10.50	6 373.43 259.70	66 920.98 2 726.81
132	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	280.00	37.58 0.00	10 522.14 0.00
133	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcurhuri (Se aplica numai norma la compactor)	100 m3	56.00	31.03 0.00	1 737.46 0.00
134	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	5.60	165.22 0.00	925.24 0.00
135	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II (Se intrebuinteaza numai autogreider)	100m2	62.16	40.44 0.00	2 513.81 0.00
		Total 1.1.26. Drum de acces catre manastirea s.Nicoreni. Inklusiv salariu				82 619.63 2 726.81
		31. 1.1.27. Drum de acces catre manastirea s. Suri				
136	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu	100m2	5.00	37.58 0.00	187.90 0.00

1	2	3	4	5	6	7
		autogreder, inclusiv reprofilarea				
137	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm . 2 sectoare-100m.l., l=5 m.	100m2	5.00	6 373.51 259.70	31 867.56 1 298.48
138	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	1.00	165.12 0.00	165.12 0.00
139	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II (Se intrebuinteaza numai autogreider)	100m2	12.00	40.33 0.00	483.97 0.00
		Total 1.1.27. Drum de acces catre manastirea s. Suri Inclusiv salariu				32 704.55 1 298.48

		Total	Lei	5 076 762.33
		Asigurari sociale (II3) * 22.5 %	22.5 %	99 821.24
		Total: II3+Asigur		5 176 583.57
		Cheltuieli de regie (Total:) * 7.5 %	7.5 %	388 243.77
		Total Total:+Cheltu		5 564 827.34
		Beneficiu (Total) * 3 %	3 %	166 944.82
		Total: Total+Benefi		5 731 772.16
		TVA (Total:) * 20 %	20 %	1 146 354.43
		Total deviz: Inclusiv salariu		6 878 126.59 443 649.96

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)