

Vopsirea anticoroziva a retelelor de dispersie a turnului de racire nr.2 ,inclusiv coloanele metalice de sustinere a tavanului anti-evaporare.Lot.2

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 1 030 497,49 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Vopsirea anticoroziva a retelelor de dispersie a turnului de racire nr.2,inclusiv coloanele metalice de sustinere a tavanului anti evaporare.				
1	RpIzA01B	Curatarea prin sablare, in vederea aplicarii protectiilor anticorozive, executata pe suprafete intinse de metal (cuve, rezervoare, recipienti, coloane, buncare, conducte si similare) cu nisip cuartos de riu granulatie 2-3 mm	m2	2 180,00	85,590 74,900	186 586,200 163 282,000
	6141120000000	Sablator	h-om	1 351,600		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	981,000		
	1421102200900	Nisip cuartos de riu spalat si sortat 2,0 - 3,0 mm	m3	26,160		
	2010232958990	Lemn de foc (deseuri)	kg	14 606,000		
	1111000100051	Deseuri lemnoase	t	6,540		
	2952270003004	Instalatie mobila de sablare uscata incl. compres. 3-7 mc/min	h-ut	566,800		
	2912340002507 9	Electrocompresor de 3-7 mc/minut 7 kgf-cmp	h-ut	566,800		
	2922140006705	Macara fereastră	h-ut	39,240		
2	RpIzF05B	Vopsitoruii intr-un strat, cu grunduri mono sau bicomponente, pe baza de polimeri in solutie destinata maririi aderente la suport(metal sau beton) a sratului final de protectie anticoroziva,executat	m2	2 180,00	45,119 25,900	98 360,292 56 462,000

1	2	3	4	5	6	7
sustinere a tavanului anti evaporare.						
Incluziv salariu						437 962,000
Total			lei			858 747,91
TVA			20,00 %			171 749,58

Total deviz:
Incluziv salariu

1 030 497,4
9
437 962,00

Intocmit

SRL”Euroros Grup”

(funcția, semnătura)