

**Lucrari de pavare la Liceul
Stefan cel Mare din or.
Soldanesti**

WinCmeta2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 575 580,62 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	8,91	30,92	275,50
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,62	30,92	50,09
3.	7129020012800	Pavator	h-om	1 984,18	30,92	61 350,85
4.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	41,51	30,92	1 283,49
5.	7132030012600	Mozaicar	h-om	84,56	30,92	2 614,60
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	310,00	30,92	9 585,20
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	17,55	30,92	542,65
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	63,86	30,92	1 974,55
9.	9312040019600	Sapator	h-om	107,26	30,92	3 316,48
		Total manopera				80 993,41

Materiale:

1.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	21,70	320,00	6 944,00
2.	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	1,12	320,00	358,40
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,35	210,00	703,50
4.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	9,18	210,00	1 927,80
5.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	139,57	210,00	29 309,70
6.	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,22	210,00	256,20
7.	2010407343982	Rumegus	kg	1,62	15,00	24,30
8.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	675,34	1,33	898,20
9.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	2 938,24	1,33	3 907,86
10.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	51,84	1,33	68,95
11.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	903,96	1,33	1 202,27
12.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	48 480,96	1,33	64 479,68
13.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1 863,95	100,00	186 395,00
14.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	33,37	208,33	6 951,97
15.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	31,78	0,00	0,00
16.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	665,41	54,17	36 045,26
17.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,16	11,50	1,84
18.	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,32	15,00	4,80
19.	2873122004200	Plase sudate STM sau STNB	kg	32,72	13,50	441,72
20.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	36,73	500,00	18 365,00
		Total materiale de construcții				358 286,45

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	7,93	75,00	594,75
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	3,96	55,00	217,80
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,02	50,00	1,00
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,46	50,00	73,00
5.	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,97	15,00	14,55
6.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,39	50,00	19,50
Total utilaje de constructii						920,60

Total:

Cheltuieli directe	lei	440 200,46
Asigurarea medicala si sociala	22,50 %	18 223,52
Transportarea materialelor	2,00 %	7 165,73
Total	100,00 +	465 589,71
Cheltuieli de regie	2,00 %	9 311,79
Total	100,00 +	474 901,50
Beneficiu de deviz	1,00 %	4 749,02
Total	100,00 +	479 650,52
TVA	20,00 %	95 930,10

Total deviz:**575 580,62**

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)



Investitor
Obiect**Lucrari de pavare la Liceul Stefan cel Mare din or.
Soldanesti****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul****(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			9,89 9,89
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	30,92	9,89
2	RpCS19 B	Demontari: dale din placi prefabricate	m2			11,13 11,13
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,1800	30,92	5,56
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,1800	30,92	5,56
3	RpCA01 A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3			95,85 95,85
	931204001 9600	Sapator	h-om	3,1000	30,92	95,85
4	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2			3,40 3,40
	712902001 2880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1100	30,92	3,40
5	DE11A	Borduri mici, prefabricate din	m			65,70

1	2	3	4	5	6	7
		beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, (B5 50cmx6cmx20cm)				9,28
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	30,92	3,71
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,1800	30,92	5,57
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	0,00	0,00
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,33	1,36
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	210,00	0,63
	266612280 0325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	54,17	54,44
6	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			441,66 30,61
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	30,92	30,61
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	320,00	367,99
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	55,00	11,54
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,52
7	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Placi)	m2			198,03 32,28
	712902001 2800	Pavator	h-om	1,0124	30,92	31,30
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	30,92	0,98
	265112210 0027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,33	2,13
	265112210 0442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,4000	1,33	35,11
	266111280 0655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	100,00	101,50
	142110220 0546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	210,00	1,05
	142110220 0547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0760	210,00	15,96
	288111600 2701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	500,00	10,00
8	RpCD08	Montarea plaselor sudate STM	kg			15,54

1	2	3	4	5	6	7
	A	sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp (Prag la galerie)				1,67
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	30,92	1,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	30,92	0,12
	2873122004200	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,0100	13,50	13,63
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	11,50	0,06
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0006	50,00	0,03
9	RpCB13A	Beton simplu clasa C-10/8 Bc 10 (B 150), preparat manual, pe santier si turnat in cofraje pentru postamente, fundatii continue sau izolate (Prag la galerie)	m3			1 107,84 323,14
	7123010010200	Betonist	h-om	5,5000	30,92	170,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,9500	30,92	153,07
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	298,0000	1,33	396,34
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7520	210,00	158,15
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,6900	320,00	221,23
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	15,00	8,98
10	CG17A1	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m2			336,07 89,67
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	30,92	80,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	30,92	8,97
	266111280	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	208,33	214,57


1	2	3	4	5	6	7
	0700					
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,33	17,29
	265112210 0270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,6000	1,33	2,13
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	210,00	8,81
	201040734 3982	Rumegus	kg	0,0500	15,00	0,75
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	50,00	2,25
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)



()

**Lucrari de pavare la Liceul
Stefan cel Mare din or.
Soldanesti**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL**Valoarea de deviz 575 580,62 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	662,100	9,89 9,89	6 551,02 6 551,02
2	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate	m2	32,400	11,13 11,13	360,52 360,52
3	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	34,600	95,85 95,85	3 316,48 3 316,48
4	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2	377,400	3,40 3,40	1 283,49 1 283,49
5	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, (B5 50cmx6cmx20cm)	m	662,100	65,70 9,28	43 503,00 6 141,64

1	2	3	4	5	6	7
6	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	18,870	441,66 30,61	8 334,14 577,59
7	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Placi)	m2	1 836,40 0	198,03 32,28	363 664,87 59 279,83
8	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp (Prag la galerie)	kg	32,400	15,54 1,67	503,47 54,11
9	RpCB13A	Beton simplu clasa C-10/8 Bc 10 (B 150), preparat manual, pe santier si turnat in cofraje pentru postamente, fundatii continue sau izolate (Prag la galerie)	m3	1,620	1 107,84 323,14	1 794,70 523,48
10	CG17A1	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m2	32,400	336,07 89,67	10 888,77 2 905,25
Total Lucrari de constructii						440 200,46
Incluziv salariu						80 993,41
Cheltuieli directe			lei		440 200,46	
Asigurarea medicala si sociala			22,50 %		18 223,52	
Transportarea materialelor			2,00 %		7 165,73	
Total			100,00 +		465 589,71	

Cheltuieli de regie	2,00 %	9 311,79
Total	100,00 +	474 901,50
Beneficiu de deviz	1,00 %	4 749,02
Total	100,00 +	479 650,52
TVA	20,00 %	95 930,10

Total deviz:
Incluziv salariu

575 580,62
80 993,41

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

