

**Reconstructia drumului public
local L81 R 14 Tatarauca Veche
L80, km 1+170 - km 2+400, r-nul
Soroca (06/2025-DA)**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 10 633 076,58 lei

Intocmit in prețuri curente 23.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasament				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Excavarea pamintului din debleu cu gr. II cu excavatorul 0,4m3 cu incarcare)	100 m3	2,93	1 160,93 0,00	3 401,53 0,0
2	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km(pentru rambleu)	t	498,10	19,95 0,00	9 937,28 0,0
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Taierea casetei in pamint gr. II cu excavatorul 0,4m3 cu carcare)	100 m3	1,02	1 160,93 0,00	1 184,15 0,0
4	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km(pentru rambleu)	t	179,40	19,95 0,00	3 579,1 0,0
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3	27,94	1 160,93 0,00	32 436,45 0,0

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Taierea casetei in pamint gr. II cu excavatorul 0,4m3 cu carcure)				
6	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (lucrari la depozit)	t	4 749,80	26,40 0,00	125 394,01 0,0
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	27,94	219,05 27,00	6 120,36 754,38
8	DI104	Taierea treptelor pe taluzul rambleului (Taierea treptele in taluz)	100 m3	0,37	10 644,35 10 050,00	3 938,41 3 718,5
9	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea pamintului din rambleu cu compactor pneumatic 25t cu 8 treceri pe aceasi urma cu grosimea H=30cm.)	100 m3	3,95	1 274,58 0,00	5 034,61 0,0
10	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II (Finisarea gazonelor si taluzului mecanizat.)	100m2	30,65	395,25 220,50	12 114,38 6 758,33
11	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Pamintului vegetal pentru gazonelor si taluzului)	100 m3	4,60	1 006,14 0,00	4 628,25 0,0
12	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (pentru acostament si taluzului)	t	552,00	32,94 0,00	18 180,3 0,0
13	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	460,00	13,50 13,50	6 210,0 6 210,0
14	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului	100m2	27,58	128,99	3 557,53

1	2	3	4	5	6	7
		natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I (Finisarea pamintului vegetal din acostamentul si taluzului - 90%)(S=3065x0,9=2758m2)			0,00	0,0
15	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor (Implastiera pamintului vegetal-10%)(S=3065x0,1=307m2)	100m2	3,07	442,50 442,50	1 358,48 1 358,48
16	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp(Insamintarea cu iarba a taluzurilui)	100m2	30,65	410,28 390,00	12 575,08 11 953,5
17	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	30,65	330,54 49,50	10 131,07 1 517,18
		<i>Total</i>	lei			259 780,99
		Total Lucrari de terasament Inklusiv salariu				259 780,99 32 270,37
		2. Amenajarea sistemului rutier.				
18	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Finisarea casetei cu autogreiderul)	100m2	95,50	162,53 0,00	15 521,31 0,0
19	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea casetei cu compactor pneumatic 25t cu 8 treceri pe aceasi urma cu grosimea H=30cm.) in norma se lasa doar compactorul	100 m3	28,65	518,56 0,00	14 856,62 0,0
20	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Amenajarea stratului din nisip	m3	955,00	615,95 27,75	588 235,11 26 501,25

1	2	3	4	5	6	7
		conform SR EN13242+A H=10cm.)				
21	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Strat de fundatie din piatra sparta fr.32 -63 LA30, conform SR-EN 13242+A1:2008, H=16cm)	m3	1 334,00	730,01 22,50	973 838,34 30 015,0
22	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Strat de fundatie din piatra sparta fr.16-32 LA30, conform SR-EN 13242+A1:2008, H=14cm)	m3	973,00	750,64 22,50	730 371,31 21 892,5
23	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Strat de fundatie din piatra sparta fractie fr. 8-16 conform SR-EN 13242-A; 2008 (10m3 la 1000m2))	m3	70,00	758,37 22,50	53 086,1 1 575,0
24	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic,(Amorsare suprafetelor din piatra sparta existente cu bitum 0,65l/ m2 50/70	t	4,52	13 049,86 0,00	58 985,36 0,0
25	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Strat legatura din beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 cu bitum rutier 50/70 si cu adiaivi pentru adezivitate, conform CP. D.02.25:2021, H=6cm)	m2	6 950,00	231,72 4,50	1 610 457,9 31 275,0
26	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,25l/m2 50/70	t	1,74	13 049,86 0,00	22 706,75 0,0
27	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Amenajarea	m2	6 950,00	183,94 3,75	1 278 401,45 26 062,5

1	2	3	4	5	6	7
		stratului din beton asfaltic cu criblura BA 16 cu bitum rutier 50/70, conform CP. D.02.25:2021, H=4cm)				
28	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Instalarea bordurii BR 100.30.15 bet.XF4. XM1 C25/30) (fundatie din beton C12/15)	m	2 501,00	236,50 50,25	591 485,17 125 675,25
		<i>Total</i>	lei			5 937 945,42
		Total Amenajarea sistemului rutier. Inclusiv salariu				5 937 945,42 262 996,5
		3. Drumuri laterale.				
29	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Taierea casetei in pamint gr. II cu excavatorul 0,4m3)(incarcare)	100 m3	3,16	1 160,93 0,00	3 668,55 0,0
30	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (lucrari la depozit)	t	537,20	26,40 0,00	14 182,0 0,0
31	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	3,16	219,05 27,00	692,21 85,32
32	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Finisarea casetei cu autogreiderul)	100m2	6,31	162,53 0,00	1 025,54 0,0
33	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea casetei cu compactor pneumatic 25t cu 8 treceri pe aceasi urma cu grosimea H=30cm.) in norma se lasa doar compactorul	100 m3	1,89	518,56 0,00	980,07 0,0

1	2	3	4	5	6	7
34	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Amenajarea stratului din nisip, conform SR EN13242-A H=10cm)	m3	63,00	615,95 27,75	38 805,04 1 748,25
35	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare; fr. 32-63, conform SR-EN 13242-A; 2008 H=16cm)	m3	101,00	730,01 22,50	73 731,39 2 272,5
36	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare; fr. 16-32, conform SR-EN 13242-A; 2008 H=14cm.)	m3	74,00	750,64 22,50	55 547,25 1 665,0
37	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Strat de fundatie din piatra sparta fractie fr. 8-16 conform SR-EN 13242-A; 2008 (10m3 la 1000m2))	m3	5,00	758,37 22,50	3 791,86 112,5
38	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,65l/m2 50/70	t	0,342	13 049,85 0,00	4 463,05 0,0
39	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Strat de legatura din beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 cu bitum rutier 50/70 si cu adiaivi pentru adezivitate, conform CP. D.02.25:2021, H=0,06m)	m2	526,00	231,72 4,50	121 885,02 2 367,0
40	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,25l/m2 50/70	t	0,132	13 049,85 0,00	1 722,58 0,0

1	2	3	4	5	6	7
41	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Amenajarea stratului din beton asfaltic cu criblura BA 16 cu bitum rutier 50/70, conform CP. D.02.25:2021, H=0,04m)	m2	526,00	183,94 3,75	96 753,83 1 972,5
		<i>Total</i>	lei			417 248,39
		Total Drumuri laterale. Inclusiv salariu				417 248,39 10 223,07
		4. Trotuar.				
42	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Taierea casetei in pamint gr. II cu autogreiderul)	100 m3	2,04	3 104,35 0,00	6 332,87 0,0
43	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcare)	100 m3	2,04	1 160,93 0,00	2 368,3 0,0
44	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (La depozit)	t	346,80	26,40 0,00	9 155,47 0,0
45	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Lucrari la depozit)	100 m3	2,04	218,99 27,00	446,74 55,08
46	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Finisarea casetei cu autogreiderul)	100m2	15,71	162,53 0,00	2 553,3 0,0
47	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare (Strat de fundatie din piatra sparta fractie fr. 16-32MM, conform SR-EN 13242-A; 2008 H=0,12m)	m2	1 571,00	109,02 19,20	171 277,48 30 163,2

1	2	3	4	5	6	7
48	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (Strat de uzura din beton asfaltic cu criblura BA8 cu bitum rutier 50/70 si cu aditivi pentru adezivitate, conform CP. D.02.25:2021, H=0,04m)	m2	1 571,00	191,95 9,00	301 553,59 14 139,0
49	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Instalarea bordurii BP100.20.8 Instalarea bordurii BP100.20.8 bet.XF4. XM1 C25/30)(fundatie din beton C12/15)	m	1 062,00	128,91 22,50	136 905,38 23 895,0
		<i>Total</i>	lei			630 593,13
		Total Trotuar. Inclusiv salariu				630 593,13 68 252,28
		5. Intrare in curti.				
50	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I (Finisarea casetului cu autogreiderul)	100m2	6,42	128,99 0,00	828,11 0,0
51	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Amenajarea stratului din nisip conform SR EN13242+A H=10cm.)	m3	64,00	615,95 27,75	39 420,99 1 776,0
52	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare; fr. 16-32, conform SR-EN 13242-A; 2008 H=16cm.)	m3	96,00	750,64 22,50	72 061,3 2 160,0

1	2	3	4	5	6	7
53	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Amenajarea stratului din beton asfaltic cu criblura BA 16 cu bitum rutier 50/70, conform CP. D.02.25:2021, H=0,04m)	m2	642,00	183,94 3,75	118 091,18 2 407,5
54	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Instalarea bordurii BP100.20.8 Instalarea bordurii BP100.20.8 bet.XF4. XM1 C25/30)(fundatie din beton C12/15)	m	534,00	128,91 22,50	68 839,43 12 015,0
		<i>Total</i>	lei			299 241,01
		Total Intrare in curti. Inclusiv salariu				299 241,01 18 358,5
		6. Instalatii de semnalizare rutiera				
55	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Amenajarea marcajului rutier)	m2	176,50	115,90 35,25	20 455,79 6 221,63
56	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (Stilb CKM 2-30)	buc	36,00	827,01 81,75	29 772,5 2 943,0
57	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (Stilb CKM 2-40)	buc	2,00	827,02 81,75	1 654,03 163,5
58	DF20B	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi tip IDEB, ITB etc.(Amenajarea indicatoarelor rutiere indic)	buc	52,00	985,96 99,00	51 269,77 5 148,0
		<i>Total</i>	lei			103 152,09

1	2	3	4	5	6	7
		Total Instalatii de semnalizare rutiera Inclusiv salariu				103 152,09 14 476,13

		Total	lei	7 647 961,03
		Asigurarea sociala	24 %	97 578,44
		Total		7 745 539,47
		Cheltuieli de regie	10 %	774 553,95
		Total		8 520 093,42
		Beneficiu	4 %	340 803,74
		Total		8 860 897,15
		TVA	20 %	1 772 179,43
		Total deviz: Inclusiv salariu		10 633 076,58
				406 576,85

Intocmit

Serghei Zabulica

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia drumului public
local L81 R 14 Tatarauca Veche
L80, km 1+170 - km 2+400, r-nul
Soroca (06/2025-DA)**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 10 633 076,58 lei

Intocmit in prețuri curente 23.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	12,54	75,00	940,50
2.	7129020012800	Pavator	h-om	2 784,04	75,00	208 803,00
3.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	179,61	75,00	13 470,68
4.	7129040010110	Asfaltator	h-om	1 042,98	75,00	78 223,50
5.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	15,88	75,00	1 191,38
6.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	68,64	75,00	5 148,00
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	775,46	75,00	58 159,76
8.	9310060019930	Muncitor	h-om	541,87	75,00	40 640,02
		Total manopera				406 576,85

Materiale:

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	30,65	20,28	621,58
2.	111100010001310	Beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 cu bitum rutier 50/70	t	1 054,12	1 512,83	1 594 698,31
3.	111100010001311	Beton asfaltic cu criblura BA 16 cu bitum rutier 50/70	t	790,69	1 754,15	1 386 994,48
4.	111100010001312	Beton asfaltic cu criblura BA8 cu bitum rutier 50/70	t	153,02	1 825,13	279 273,00
5.	14111222016601	Piatra sparta 16-32 mm	m3	273,35	464,40	126 945,60
6.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 32-63 mm	m3	1 694,18	448,16	759 263,71
7.	14111222016721	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 16-32 mm	m3	1 235,71	464,40	573 863,72
8.	14111222016722	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 8-16 mm	m3	95,25	470,49	44 814,17
9.	14111222016723	Piatra sparta fractie mare; fr. 16-32	m3	215,90	464,40	100 263,96
10.	141112220167245	Piatra sparta fractie mare; fr. 32-63	m3	128,27	448,16	57 485,48
11.	1411122201752	Piatra sparta fr.16-32	m3	0,12	464,40	57,77
12.	14111222017524	Piatra sparta fr,32-63	m3	0,01	448,16	3,66

13.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	22,51	405,58	9 129,20
14.	14211022005131	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm(conform SR EN13242-A)	m3	4,79	405,58	1 941,92
15.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1 190,20	405,58	482 721,32
16.	23203226000401	Bitum 50/70	t	6,94	12 522,43	86 855,82
17.	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	128,84	71,99	9 275,55
18.	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	20,12	33,45	673,05
19.	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	52,00	811,18	42 181,36
20.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	9 556,09	2,62	25 036,96
21.	2663102100001	Beton clasa C12/15	m3	164,22	1 368,84	224 797,75
22.	2666122800286	Borduri BP100.30.15 bet.XF4. XM1 C25/30	m	2 513,50	111,53	280 331,21
23.	2666122800325	Bordurii BP100.20.8 bet.XF4. XM1 C25/30	m	1 603,98	60,85	97 602,18
24.	2710403707840	Banda din otel 1/2T 3 x 30 mm	kg	73,53	50,69	3 727,13
25.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	226,19	20,28	4 587,23
26.	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial (Stilb C KM 2-40)	buc	38,00	608,38	23 118,44
27.	2874115804768	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8	buc	104,00	1,53	159,12
28.	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	1,04	5,07	5,27
29.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	104,00	0,47	48,88
30.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	445,74	101,40	45 198,44
31.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	19,79	101,40	2 007,11
Total materiale de constructii						6 263 683,39

Utilaje de constructii:

1.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	8,47	505,85	4 285,56
2.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	2,02	505,85	1 021,92
3.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	202,39	859,93	174 041,22
4.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	102,09	435,03	44 410,39
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	863,90	435,03	375 820,33
6.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	22,94	303,51	6 961,49
7.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	41,11	435,03	17 884,99
8.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	102,09	849,82	86 754,55
9.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	92,42	515,97	47 687,24
10.	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	2,05	515,97	1 059,57
11.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	7,91	475,49	3 760,03
12.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	13,26	475,49	6 303,10
13.	3410540000007	Autobascalanta-10t	h-ut	209,82	859,93	180 428,16
14.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	58,62	465,39	27 282,28

		Total utilaje de construcții			977 700,79
--	--	-------------------------------------	--	--	-------------------

Total	lei	7 647 961,03
Asigurarea sociala	24 %	97 578,44
Total		7 745 539,47
Cheltuieli de regie	10 %	774 553,95
Total		8 520 093,42
Beneficiu	4 %	340 803,74
Total		8 860 897,15
TVA	20 %	1 772 179,43

Total deviz: 10 633 076,58

Intocmit

Serghei Zabulica

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reconstructia drumului public local L81 Investitor Consiliul Raional Soroca
R 14 Tatarauca Veche L80, km 1+170 - km
2+400, r-nul Soroca (06/2025-DA)

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasament				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Excavarea pamintului din debleu cu gr. II cu excavatorul 0,4m3 cu incarcare)	100 m3			1 160,93 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	515,97	1 160,93
		<i>Total</i>	lei			3 401,53
2	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km(pentru rambleu)	t			19,95 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	859,93	19,95
		<i>Total</i>	lei			9 937,28
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Taierea casetei in pamint gr. II cu excavatorul 0,4m3 cu carcare)	100 m3			1 160,93 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	515,97	1 160,93
		<i>Total</i>	lei			1 184,15
4	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km(pentru rambleu)	t			19,95 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	859,93	19,95
		<i>Total</i>	lei			3 579,1
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Taierea casetei in pamint gr. II cu excavatorul 0,4m3 cu carcare)	100 m3			1 160,93 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	515,97	1 160,93
		<i>Total</i>	lei			32 436,45
6	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (lucrari la depozit)	t			26,40 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	859,93	26,40
		<i>Total</i>	lei			125 394,01
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			219,05 27,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	75,00	27,00
	1411122201752	Piatra sparta fr.16-32	m3	0,0040	464,40	1,86

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	475,49	190,20
		Total	lei			6 120,36
8	DI104	Taierea treptelor pe taluzul rambleului (Taierea treptele in taluz)	100 m3			10 644,35 ----- 10 050,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	134,0000	75,00	10 050,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,2500	475,49	594,36
		Total	lei			3 938,41
9	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea pamintului din rambleu cu compactor pneumatic 25t cu 8 treceri pe aceasi urma cu grosimea H=30cm.)	100 m3			1 274,58 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	435,03	518,56
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	475,49	756,03
		Total	lei			5 034,61
10	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II (Finisarea gazonelor si taluzului mecanizat.)	100m2			395,25 ----- 220,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9400	75,00	220,50
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0380	475,49	18,07
	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,0670	515,97	34,57
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1420	859,93	122,11
		Total	lei			12 114,38
11	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Pamintului vegetal pentru gazonelor si taluzului)	100 m3			1 006,14 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	515,97	1 006,14
		Total	lei			4 628,25
12	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (pentru acostament si taluzului)	t			32,94 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	859,93	32,94
		Total	lei			18 180,3
13	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			13,50 ----- 13,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	75,00	13,50
		Total	lei			6 210,0
14	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I (Finisarea pamintului vegetal din acostamentul si taluzului - 90%)(S=3065x0,9=2758m2)	100m2			128,99 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1500	859,93	128,99
		Total	lei			3 557,53
15	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor (Implastiera pamintului vegetal-10%)(S=3065x0,1=307m2)	100m2			442,50 ----- 442,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,9000	75,00	442,50
		Total	lei			1 358,48
16	TsH09C	Semantarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp(Insamintarea cu iarba a taluzurilor)	100m2			410,28 ----- 390,00
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,2000	75,00	390,00

1	2	3	4	5	6	7
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	1,0000	20,28	20,28
		Total	lei			12 575,08
17	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			330,54
						49,50
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	75,00	49,50
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,0000	101,40	101,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3860	465,39	179,64
		Total	lei			10 131,07
		2. Amenajarea sistemului rutier.				
18	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pămîntului săpat în teren catg. II (Finisarea casetei cu autogreiderul)	100m2			162,53
						0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	859,93	162,53
		Total	lei			15 521,31
19	DI96	Compactarea rambleului în pămînt de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea casetei cu compactor pneumatic 25t cu 8 treceri pe aceeași urma cu grosimea H=30cm.) în norma se lasă doar compactorul	100 m3			518,56
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	435,03	518,56
		Total	lei			14 856,62
20	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avînd funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, aerisire, antigelivă și anticapilară, cu asternere mecanică, cu nisip (Amenajarea stratului din nisip conform SR EN13242+A H=10cm.)	m3			615,95
						27,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	75,00	27,75
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2320	101,40	23,52
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	405,58	446,14
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	435,03	66,56
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	465,39	10,70
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0480	859,93	41,28
		Total	lei			588 235,11
21	DA12C	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat fără impanare, fără innoare (Strat de fundație din piatră spartă fr.32 -63 LA30, conform SR-EN 13242+A1:2008, H=16cm)	m3			730,01
						22,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	75,00	22,50
	1411122201672	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 32-63 mm	m3	1,2700	448,16	569,16
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0500	101,40	5,07
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	859,93	36,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	435,03	94,84
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	465,39	2,33
		Total	lei			973 838,34
22	DA12C	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat fără impanare, fără innoare (Strat de fundație din piatră spartă fr.16-32 LA30, conform SR-EN 13242+A1:2008, H=14cm)	m3			750,64
						22,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	75,00	22,50
	14111222016721	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 16-32 mm	m3	1,2700	464,40	589,79

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0500	101,40	5,07
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	859,93	36,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	435,03	94,84
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	465,39	2,33
		<i>Total</i>	lei			730 371,31
23	DA12C	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat fără impanare, fără innoare (Strat de fundație din piatră spartă fracție fr. 8-16 conform SR-EN 13242-A; 2008 (10m3 la 1000m2))	m3			758,37 22,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	75,00	22,50
	14111222016722	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 8-16 mm	m3	1,2700	470,49	597,52
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0500	101,40	5,07
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	859,93	36,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	435,03	94,84
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	465,39	2,33
		<i>Total</i>	lei			53 086,1
24	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic,(Amorsare suprafețelor din piatră spartă existentă cu bitum 0,65l/ m2 50/70	t			13 049,86 0,00
	23203226000401	Bitum 50/70	t	1,0300	12 522,43	12 898,10
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	505,85	151,76
		<i>Total</i>	lei			58 985,36
25	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică (Strat legatură din beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 cu bitum rutier 50/70 și cu adiaivi pentru adezivitate, conform CP. D.02.25:2021, H=6cm)	m2			231,72 4,50
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	75,00	4,50
	111100010001310	Beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 cu bitum rutier 50/70	t	0,1410	1 512,83	213,31
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	20,28	0,32
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	435,03	3,44
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	435,03	3,44
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	849,82	6,71
		<i>Total</i>	lei			1 610 457,9
26	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic, 0,25l/m2 50/70	t			13 049,86 0,00
	23203226000401	Bitum 50/70	t	1,0300	12 522,43	12 898,10
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	505,85	151,76
		<i>Total</i>	lei			22 706,75
27	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică (Amenajarea stratului din beton asfaltic cu criblura BA 16 cu bitum rutier 50/70, conform CP. D.02.25:2021, H=4cm)	m2			183,94 3,75
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	75,00	3,75
	111100010001311	Beton asfaltic cu criblura BA 16 cu bitum rutier 50/70	t	0,0974	1 754,15	170,85
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	20,28	0,22
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	435,03	2,31
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	435,03	2,31
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	849,82	4,50
		<i>Total</i>	lei			1 278 401,45

1	2	3	4	5	6	7
28	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Instalarea bordurii BR 100.30.15 bet.XF4. XM1 C25/30) (fundatie din beton C12/15)	m			236,50 50,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	75,00	11,25
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	75,00	39,00
	2663102100001	Beton clasa C12/15	m3	0,0450	1 368,84	61,60
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	2,62	8,31
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	405,58	3,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	101,40	0,61
	2666122800286	Borduri BP100.30.15 bet.XF4. XM1 C25/30	m	1,0050	111,53	112,09
		Total	lei			591 485,17
		3. Drumuri laterale.				
29	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Taierea casetei in pamint gr. II cu excavatorul 0,4m3)(incarcare)	100 m3			1 160,93 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	515,97	1 160,93
		Total	lei			3 668,55
30	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (lucrari la depozit)	t			26,40 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	859,93	26,40
		Total	lei			14 182,0
31	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			219,05 27,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	75,00	27,00
	1411122201752	Piatra sparta fr.16-32	m3	0,0040	464,40	1,86
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	475,49	190,20
		Total	lei			692,21
32	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Finisarea casetei cu autogrederul)	100m2			162,53 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	859,93	162,53
		Total	lei			1 025,54
33	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea casetei cu compactor pneumatic 25t cu 8 treceri pe aceasi urma cu grosimea H=30cm.) in norma se lasa doar compactorul	100 m3			518,56 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	435,03	518,56
		Total	lei			980,07
34	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Amenajarea stratului din nisip, conform SR EN13242-A H=10cm)	m3			615,95 27,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	75,00	27,75
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	101,40	23,52
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	405,58	446,14
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	435,03	66,56
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	465,39	10,70
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	859,93	41,28
		Total	lei			38 805,04

1	2	3	4	5	6	7
35	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare; fr. 32-63, conform SR-EN 13242-A; 2008 H=16cm)	m3			730,01 22,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	75,00	22,50
	141112220167245	Piatra sparta fractie mare; fr. 32-63	m3	1,2700	448,16	569,16
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	101,40	5,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	859,93	36,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	435,03	94,84
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	465,39	2,33
		Total	lei			73 731,39
36	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare; fr. 16-32, conform SR-EN 13242-A; 2008 H=14cm.)	m3			750,64 22,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	75,00	22,50
	14111222016723	Piatra sparta fractie mare; fr. 16-32	m3	1,2700	464,40	589,79
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	101,40	5,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	859,93	36,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	435,03	94,84
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	465,39	2,33
		Total	lei			55 547,25
37	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Strat de fundatie din piatra sparta fractie fr. 8-16 conform SR-EN 13242-A; 2008 (10m3 la 1000m2))	m3			758,37 22,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	75,00	22,50
	14111222016722	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 8-16 mm	m3	1,2700	470,49	597,52
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	101,40	5,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	859,93	36,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	435,03	94,84
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	465,39	2,33
		Total	lei			3 791,86
38	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,65l/m2 50/70	t			13 049,85 0,00
	23203226000401	Bitum 50/70	t	1,0300	12 522,43	12 898,10
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	505,85	151,75
		Total	lei			4 463,05
39	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Strat de legatura din beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 cu bitum rutier 50/70 si cu adiaivi pentru adezivitate, conform CP. D.02.25:2021, H=0,06m)	m2			231,72 4,50
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	75,00	4,50
	111100010001310	Beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 cu bitum rutier 50/70	t	0,1410	1 512,83	213,31
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	20,28	0,32
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	435,03	3,44
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	435,03	3,44
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	849,82	6,71
		Total	lei			121 885,02

1	2	3	4	5	6	7
40	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,25l/m2 50/70	t			13 049,85 0,00
	23203226000401	Bitum 50/70	t	1,0300	12 522,43	12 898,10
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	505,85	151,76
		Total	lei			1 722,58
41	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Amenajarea stratului din beton asfaltic cu criblura BA 16 cu bitum rutier 50/70, conform CP. D.02.25:2021, H=0,04m)	m2			183,94 3,75
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	75,00	3,75
	111100010001311	Beton asfaltic cu criblura BA 16 cu bitum rutier 50/70	t	0,0974	1 754,15	170,85
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	20,28	0,22
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	435,03	2,31
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	435,03	2,31
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	849,82	4,50
		Total	lei			96 753,83
		4. Trotuar.				
42	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Taierea casetei in pamint gr. II cu autogreiderul)	100 m3			3 104,35 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	859,93	3 104,35
		Total	lei			6 332,87
43	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcare)	100 m3			1 160,93 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	515,97	1 160,93
		Total	lei			2 368,3
44	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (La depozit)	t			26,40 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	859,93	26,40
		Total	lei			9 155,47
45	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Lucrari la depozit)	100 m3			218,99 27,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	75,00	27,00
	14111222017524	Piatra sparta fr,32-63	m3	0,0040	448,16	1,79
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	475,49	190,20
		Total	lei			446,74
46	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetii terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Finisarea casetei cu autogreiderul)	100m2			162,53 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	859,93	162,53
		Total	lei			2 553,3
47	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare (Strat de fundatie din piatra sparta fractie fr. 16-32mm, conform SR- EN 13242-A; 2008 H=0,12m)	m2			109,02 19,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2560	75,00	19,20
	14111222016601	Piatra sparta 16-32 mm	m3	0,1740	464,40	80,81
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0200	101,40	2,03

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146	303,51	4,43
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0055	465,39	2,56
		<i>Total</i>	lei			171 277,48
48	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (Strat de uzura din beton asfaltic cu criblura BA8 cu bitum rutier 50/70 si cu aditivi pentru adezivitate, conform CP. D.02.25:2021, H=0,04m)	m2			191,95 ----- 9,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	75,00	9,00
	111100010001311 2	Beton asfaltic cu criblura BA8 cu bitum rutier 50/70	t	0,0974	1 825,13	177,77
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	20,28	0,22
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	435,03	4,96
		<i>Total</i>	lei			301 553,59
49	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Instalarea bordurii BP100.20.8 Instalarea bordurii BP100.20.8 bet.XF4. XM1 C25/30)(fundatie din beton C12/15)	m			128,91 ----- 22,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	75,00	9,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	75,00	13,50
	2663102100001	Beton clasa C12/15	m3	0,0300	1 368,84	41,07
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,62	2,67
	14211022005131	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm(conform SR EN13242-A)	m3	0,0030	405,58	1,22
	2666122800325	Bordurii BP100.20.8 bet.XF4. XM1 C25/30	m	1,0050	60,85	61,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	101,40	0,30
		<i>Total</i>	lei			136 905,38
		5. Intrare in curti.				
50	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I (Finisarea casetului cu autogreiderul)	100m2			128,99 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1500	859,93	128,99
		<i>Total</i>	lei			828,11
51	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrante, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Amenajarea stratului din nisip conform SR EN13242+A H=10cm.)	m3			615,95 ----- 27,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	75,00	27,75
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	101,40	23,52
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	405,58	446,14
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	435,03	66,56
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	465,39	10,70
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	859,93	41,28
		<i>Total</i>	lei			39 420,99
52	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare; fr. 16-32, conform SR-EN 13242-A; 2008 H=16cm.)	m3			750,64 ----- 22,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	75,00	22,50
	14111222016723	Piatra sparta fractie mare; fr. 16-32	m3	1,2700	464,40	589,79
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	101,40	5,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	859,93	36,12

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	435,03	94,84
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	465,39	2,33
		Total	lei			72 061,3
53	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Amenajarea stratului din beton asfaltic cu criblura BA 16 cu bitum rutier 50/70, conform CP. D.02.25:2021, H=0,04m)	m2			183,94 3,75
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	75,00	3,75
	111100010001311	Beton asfaltic cu criblura BA 16 cu bitum rutier 50/70	t	0,0974	1 754,15	170,85
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	20,28	0,22
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	435,03	2,31
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	435,03	2,31
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	849,82	4,50
		Total	lei			118 091,18
54	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Instalarea bordurii BP100.20.8 Instalarea bordurii BP100.20.8 bet.XF4. XM1 C25/30)(fundatie din beton C12/15)	m			128,91 22,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	75,00	9,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	75,00	13,50
	2663102100001	Beton clasa C12/15	m3	0,0300	1 368,84	41,07
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,62	2,67
	14211022005131	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm(conform SR EN13242-A)	m3	0,0030	405,58	1,22
	2666122800325	Bordurii BP100.20.8 bet.XF4. XM1 C25/30	m	1,0050	60,85	61,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	101,40	0,30
		Total	lei			68 839,43
		6. Instalatii de semnalizare rutiera				
55	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Amenajarea marcajului rutier)	m2			115,90 35,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	75,00	28,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	75,00	6,75
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300	71,99	52,55
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140	33,45	3,81
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	505,85	24,28
		Total	lei			20 455,79
56	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (Stilb CKM 2-30)	buc			827,01 81,75
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	75,00	24,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	75,00	57,00
	2663102100001	Beton clasa C12/15	m3	0,1000	1 368,84	136,88
	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial (Stilb C KM 2-40)	buc	1,0000	608,38	608,38
		Total	lei			29 772,5
57	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (Stilb CKM 2-40)	buc			827,02 81,75
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	75,00	24,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	75,00	57,00
	2663102100001	Beton clasa C12/15	m3	0,1000	1 368,84	136,88
	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial (Stilb C KM 2-40)	buc	1,0000	608,38	608,38

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 654,03
58	DF20B	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi tip IDEB, ITB etc.(Amenajarea indicatoarelor rutiere indic)	buc			985,96 ----- 99,00
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,3200	75,00	99,00
	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	1,0000	811,18	811,18
	2874115804768	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8	buc	2,0000	1,53	3,06
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,47	0,94
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0200	5,07	0,10
	2710403707840	Banda din otel 1/2T 3 x 30 mm	kg	1,4140	50,69	71,68
		<i>Total</i>	lei			51 269,77

APROBAT:

Intocmit
Serghei Zabulica

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.