

Lucrari de reparatie a drumului din intrarea satului Trebujeni rai. Orhei

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 1 892 049,53 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	2 200,00	42,48 3,30	93 459,39 7 263,39
2	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2	22,00	2 750,93 527,87	60 520,42 11 613,10
3	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire (h= 0,10)	m3	220,00	716,16 56,76	157 555,20 12 487,20
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2	t	1,32	13 544,00 0,00	17 878,08 0,00
5	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic BAD 22,4, conf. CP D. 02.25 2021)	m2	2 200,00	250,49 5,68	551 069,20 12 487,20
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t	0,66	13 544,00 0,00	8 939,04 0,00
7	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic BA 16 50/70 conf. CP D. 02.25 2021)	m2	2 200,00	180,29 4,73	396 649,00 10 406,00
		Total	Lei			1 286 070,33
		Inclusiv salariul		100,00 %		54 256,89
		Fondul social		24,00 %		13 021,65
		Total		100,00 +		1 299 091,98
		Cheltuieli de regie		14,50 %		188 368,34
		Total		100,00 +		1 487 460,32
		Beneficiu de deviz		6,00 %		89 247,62

		Total	100,00 +	1 576 707,94
		TVA	20,00 %	315 341,59
		Total deviz:		1 892 049,53
		Inclusiv salariu		54 256,89

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de reparatie a drumului din intrarea satului Trebujeni rai. Orhei

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 1 892 049,53 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	254,76	94,60	24 100,30
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	242,00	94,60	22 893,20
3.	9310060019930	Muncitor	h-om	76,78	94,60	7 263,39
Total manopera						54 256,89

Materiale:

1.	111100010001310	Beton asfaltic BAD 22,4, conf. CP D. 02.25 2021	t	310,20	1 590,00	493 218,00
2.	111100010001311	Beton asfaltic BA 16 50/70 conf. CP D. 02.25 2021	t	206,80	1 710,00	353 628,00
3.	1212121212121	apa	m3	55,00	30,00	1 650,00
4.	1411122017521	Piatra sparta 10-20	m3	25,30	350,00	8 855,00
5.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	44,66	350,00	15 631,00
6.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	268,18	350,00	93 863,00
7.	1421102200000	Nisip bitumat	t	13,20	1 000,00	13 200,00
8.	23203226000401	Bitum	t	2,0394	12 800,00	26 104,32
9.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	59,40	15,00	891,00
10.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	103,40	30,00	3 102,00
Total materiale de construcții						1 010 142,32

Utilaje de construcții:

1.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	40,04	1 200,00	48 048,00
2.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,594	1 200,00	712,80
3.	29522200003547	Autogreder	h-ut	5,83	500,00	2 915,00
4.	29522200003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	9,24	500,00	4 620,00
5.	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	18,084	420,00	7 595,28
6.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	76,12	500,00	38 060,00
7.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valvuri R 8-14 de 14tf	h-ut	85,80	500,00	42 900,00
8.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	29,04	1 200,00	34 848,00
9.	29525000050040	Tractor	h-ut	1,562	420,00	656,04
10.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	40,04	420,00	16 816,80
11.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	43,34	480,00	20 803,20
12.	3410541000002	Autocisterna	h-ut	7,70	480,00	3 696,00

		Total utilaje de construcții				221 671,12
Total		Lei				1 286 070,33
Inclusiv salariul		100,00 %				54 256,89
Fondul social		24,00 %				13 021,65
Total		100,00 +				1 299 091,98
Cheltuieli de regie		14,50 %				188 368,34
Total		100,00 +				1 487 460,32
Beneficiu de deviz		6,00 %				89 247,62
Total		100,00 +				1 576 707,94
TVA		20,00 %				315 341,59

Total deviz:

1 892 049,53

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparatie a drumului din
intrarea satului Trebujeni rai. Orhei

Investitor Primaria comunei Trebujeni

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			42,48 3,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349	94,60	3,30
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0320	30,00	0,96
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	1 200,00	21,84
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	480,00	8,74
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	420,00	7,64
2	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2			2 750,93 527,87
	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800	94,60	527,87
	1411122017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	350,00	402,50
	1212121212121	apa	m3	2,5000	30,00	75,00
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	500,00	1 070,00
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	420,00	345,24
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,3500	480,00	168,00
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0710	420,00	29,82
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,2650	500,00	132,50
3	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie (h= 0,10)	m3			716,16 56,76
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	94,60	56,76
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	350,00	71,05
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	350,00	426,65
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	30,00	4,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	500,00	21,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	500,00	129,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	480,00	7,20
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2	t			13 544,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	12 800,00	13 184,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	1 200,00	360,00
5	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic BAD 22,4, conf. CP D. 02.25 2021)	m2			250,49 5,68
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	94,60	5,68
	111100010001310	Beton asfaltic BAD 22,4, conf. CP D. 02.25 2021	t	0,1410	1 590,00	224,19
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 000,00	3,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	15,00	0,24
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	500,00	3,95
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	500,00	3,95
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	1 200,00	9,48
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t			13 544,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	12 800,00	13 184,00

	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	1 200,00	360,00
7	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic BA 16 50/70 conf. CP D. 02.25 2021)	m2			180,29 ----- 4,73
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	94,60	4,73
	111100010001311	Beton asfaltic BA 16 50/70 conf. CP D. 02.25 2021	t	0,0940	1 710,00	160,74
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 000,00	3,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	15,00	0,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	500,00	2,65
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	500,00	2,65
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 200,00	6,36

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.