

**Stantia de pompare pentru
Parcul Industrial Cimisia
N15912-1**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-2-1

Pentru lucreri de constructie. Насосная станция подкачки SPCL.

Valoarea de deviz 57007.34 lei

Intocmit in prețuri curente 02.09.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucreri de tarasamente				
1	TsC06B1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,5-0,8 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, teren catg. II	100 m3	0,300	<u>807,027</u> 0,000	<u>242,108</u> 0,000
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,260	<u>755,392</u> 0,000	<u>196,402</u> 0,000
3	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	1,680	<u>118,786</u> 118,786	<u>199,561</u> 199,561
4	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (обратная засыпка)	100 m3	0,200	<u>237,740</u> 0,000	<u>47,548</u> 0,000

5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	10,000	17,875 17,875	178,746 178,746
6	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte,	100 m3	0,300	1 121,570 508,560	336,471 152,568
7	TsC55A	Pomparea apei din excavatii	m3	30,000	5,950 0,000	178,500 0,000
8	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	44,200	16,691 0,000	737,747 0,000
9	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,260	137,823 20,846	35,834 5,420
10	AcF03E	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu balast (заполнение амфор песчанно - гравийной смесью)	m3	13,020	305,251 49,011	3 974,373 638,123
11	AcF03B	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar (гравий)	m3	5,580	49,011 49,011	273,481 273,481
		Total Lucreri de tarasamente Inclusiv salariu				6 400,771 1 447,899
		2. Приемный резервуар и фундаменты под блок управления.				
12	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit, mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc(Амфоры)	buc	5,000	3 096,569 126,852	15 482,845 634,260

13	CA03F	Beton M50 (подушка)	m3	2,650	991,172 222,002	2 626,605 588,305
14	CA02C	Beton M50 (подготовка)	m3	0,510	1 042,994 259,582	531,927 132,387
15	CL18A	Арматура д.10А1 (анкерные стержни)	kg	19,600	23,604 12,109	462,642 237,328
16	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (основания из песка под фты оборудования)	m3	0,224	317,652 51,996	71,154 11,647
17	CP10A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit, mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum pina la 0,2 mc inclusiv (ФБС 12,6т)	buc	2,000	331,307 49,011	662,614 98,022
18	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	2,400	33,178 12,109	79,627 29,061
19	CA03F	Beton M100 simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii	m3	0,140	1 167,243 221,993	163,414 31,079
20	IzA05G	Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton tencuite (driscuite fin) la pereti si tavane cu vopsea epoxidica ЭП-0010 гост 2837-89 (patru straturi de vopsea)	m2	66,000	110,742 31,136	7 308,985 2 055,002
21	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	0,760	445,486 34,596	338,569 26,293
22	DE12A	Asfalt turnat, executat la pereu, pe o fundatie existenta, in grosime de 2 cm	m2	7,600	77,103 16,721	585,981 127,083
Total Приемный резервуар и фундаменты под блок управления. Inclusiv salariu						28 314,363 3 970,467

	Total	lei	34 715,134
	Fondul social	22,50 %	1 219,132
	Total	100,00 +	35 934,266
	Transportarea materialelor	10,00 %	2 672,753
	Cheltuieli de depozitare	2,00 %	534,551


	Cheltuieli directe	100,00 +	39 141,570
	Cheltuieli de regie	14,50 %	5 675,527
	Total	100,00 +	44 817,097
	Beneficiul de deviz	6,00 %	2 689,026
	Total deviz:		47506.123
	Incluziv salariu		5418.366
	TVA 20%		9501.22
	Total deviz:		<u>57007.34</u>
	Incluziv salariu		<u>5418.366</u>

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)



**Stantia de pompare pentru
Parcul Industrial Cimisia
N15912-1**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-2-1

Pentru lucreri de constructie. Насосная станция подкачки SPCL.

Valoarea de deviz **57007.34** lei

Intocmit in prețuri curente 02.09.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-2-1:				

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	11,590	57,66	668,279
2.	7123030012500	Montator P.B	h-om	11,500	57,66	663,090
3.	7129020012800	Pavator	h-om	0,456	57,66	26,293
4.	7129040010110	Asfaltator	h-om	1,748	57,66	100,790
5.	7136080025001	Montator	h-om	0,504	57,66	29,061
6.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	35,640	57,66	2 055,002
7.	7212030022700	Sudor	h-om	0,196	57,66	11,301
8.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	3,724	57,66	214,726
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,959	57,66	574,235
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,844	57,66	163,985
11.	9312040019600	Sapator	h-om	15,810	57,66	911,604
		Total manopera				5 418,366

Materiale:

1.	1111000200010	Asfalt turnat	t	0,365	1 251,09	456,648
2.	1411122201646	Piatra sparta 15-25 mm	m3	0,154	217,00	33,418
3.	1411122201672	Piatra sparta 40-63 mm	m3	0,926	217,00	200,942

4.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,001	217,00	0,217
5.	1421102200226	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm	m3	5,719	0,00	0,000
6.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,015	150,00	2,250
7.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,246	150,00	36,900
8.	1421402200408	Balast nespalat de riu 0-30	m3	13,345	250,00	3 336,250
9.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,300	5,00	16,500
10.	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,003	3 300,00	9,900
11.	2320166200676	White spirit	kg	6,600	27,44	181,104
12.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,048	5,00	0,240
13.	2430116104200	Vopsea epoxigica ЭП-0010 ГОСТ 2837-89	kg	51,480	93,81	4 829,339
14.	2430226109400	Diluant d.006-50	kg	6,600	34,40	227,040
15.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,500	1,60	2,400
16.	26631021000001	Beton M100	m3	0,146	845,00	123,370
17.	26631021000005	Beton M50	m3	3,285	677,78	2 226,507
18.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,034	820,00	27,880
19.	26661228006001	Element prefabricat - ФБС 12.6.6т	buc	2,000	250,00	500,000
20.	26661228006002	Element prefabricat (Амфора)	buc	5,000	2 850,00	14 250,000
21.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,196	14,13	2,769
22.	27752763098861	Арматура д.10А1	kg	19,600	11,15	218,540
23.	2811236309900	Confectii metalice	kg	2,521	12,00	30,252
24.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,024	38,00	0,912
25.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,098	38,00	3,724
26.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,157	1,79	0,281
27.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,114	20,50	2,337
28.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,359	20,50	7,359
29.	4100126202818	Apa	m3	0,022	20,50	0,451
		Total materiale de constructii				26 727,530

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,094	86,00	8,084
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,047	299,41	14,072
3.	2922140006700	Macara turn	h-ut	3,050	204,10	622,505


4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,024	10,50	0,252
5.	2922140007000	Macara	h-ut	0,128	171,90	22,003
6.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,032	282,92	9,053
7.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri vături R 8-14 de 14tf	h-ut	0,196	330,92	64,860
8.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,585	335,73	196,402
9.	2952260003506	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,5- 0,80 mc	h-ut	0,672	360,28	242,108
10.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,218	218,11	47,548
11.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,104	290,36	30,197
12.	2952270003000	Vibrator de suprafață	h-ut	0,204	91,19	18,603
13.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,674	18,26	30,567
14.	2952270003330	Pompa de apă "Gnom"	h-ut	51,000	3,50	178,500
15.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	3,117	59,00	183,903
16.	3110500002401	Aparat de sudură 28-35 Kw	h-ut	0,192	98,49	18,910
17.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,697	204,10	142,258
18.	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	4,685	157,47	737,747
19.	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,011	151,42	1,666
Total utilaje de construcții						2 569,238

Total	lei	34 715,134
Fondul social	22,50 %	1 219,132
Total	100,00 +	35 934,266
Transportarea materialelor	10,00 %	2 672,753
Cheltuieli de depozitare	2,00 %	534,551
Cheltuieli directe	100,00 +	39 141,570
Cheltuieli de regie	14,50 %	5 675,527
Total	100,00 +	44 817,097
Beneficiul de deviz	6,00 %	2 689,026

Total deviz:		47506.123
Incluziv salariu		5418.366
TVA 20%		9501.22
Total deviz:		57007.34
Incluziv salariu		5418.366

Intocmit

(funcția, semnătura)



Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari de tarasamente						
1	TsC06B1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,5-0,8 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, teren catg. II	100 m3			807,027 0,000
2	2952260003506 TsC03F1	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,5-0,80 mc Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	h-ut 100 m3	2,2400	360,28	807,027 755,392 0,000
3	2952260003501 TsA20B	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	h-ut m3	2,2500	335,73	755,392 118,786 118,786
4	9310060019900 TsD02A1	Muncitor necalificat Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (обратная засыпка)	h-om 100 m3	2,0600	57,66	118,786 237,740 0,000
5	2952260003553 TsD01B	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	h-ut m3	1,0900	218,11	237,740 17,875 17,875
6	9310060019900 TsD05A	Muncitor necalificat Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte,	h-om 100 m3	0,3100	57,66	17,875 1 121,570 508,560
7	9310060019900 2952270004021 TsC55A	Muncitor necalificat Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) Pomparea apei din excavatii	h-om h-ut m3	8,8200 10,3900	57,66 59,00	508,560 613,010 5,950 0,000
8	2952270003330 TsI50A5	Pompa de apa "Gnom" Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	h-ut t	1,7000	3,50	5,950 16,691 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	157,47	16,691

9	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			137,823
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,846
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	217,00	0,835
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	290,36	116,142
10	AcF03E	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu balast (заполнение амфор песчанно - гравийной смесью)	m3			305,251
	9312040019600	Sapator	h-om	0,8500	57,66	49,011
	1421402200408	Balast nespalat de riu 0-30	m3	1,0250	250,00	256,240
11	AcF03B	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar (гравий)	m3			49,011
	9312040019600	Sapator	h-om	0,8500	57,66	49,011
	1421102200226	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm	m3	1,0250	0,00	0,000
		2. Приемный резервуар и фундаменты под блок управления.				
12	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit, mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc(Амфоры)	buc			3 096,569
	7123030012500	Montator P.B	h-om	2,0000	57,66	115,320
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,532
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0060	820,00	4,920
	26661228006002	Element prefabricat (Амфора)	buc	1,0000	2 850,00	2 850,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,082
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,3000	1,60	0,480
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0005	3 300,00	1,980
13	2922140006700	Macara turn	h-ut	0,5500	204,10	112,255
	CA03F	Beton M50 (подушка)	m3			991,172
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	198,938
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,064
	26631021000005	Beton M50	m3	1,0250	677,78	705,147
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,081
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	18,26	10,956
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	204,10	50,986
14	CA02C	Beton M50 (подготовка)	m3			1 042,994
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	222,047
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,535
	26631021000005	Beton M50	m3	1,0250	677,78	701,702
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,090
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	171,90	43,143
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	91,19	36,476
15	CL18A	Арматура д.10А1 (анкерные стержни)	kg			23,604
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,955
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,577
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,577
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	14,13	0,141
	27752763098861	Арматура д.10А1	kg	1,0000	11,15	11,150
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	38,00	0,190
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,79	0,014
16	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (основания из песка под фты оборудоования)	m3			317,652
						51,996

	9310060019900	Muncitor necalificat				
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	h-om	0,9000	57,66	51,996
	4100126202818	Apa	m3	1,1000	150,00	164,732
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	m3	0,1000	20,50	2,013
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,2100	299,41	62,821
17	CPI0A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit, mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum pina la 0,2 mc inclusiv (ΦБС 12,6т)	h-ut	0,4200	86,00	36,089
			buc			331,307
						49,011
	7123030012500	Montator P.B				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7500	57,66	43,245
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	h-om	0,1000	57,66	5,766
	26661228006001	Element prefabricat - ΦБС 12.6.6т	m3	0,0020	820,00	1,640
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	buc	1,0000	250,00	250,000
	2922140006700	Macara turn	m3	0,0020	20,50	0,041
18	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	h-ut	0,1500	204,10	30,615
			kg			33,178
						12,109
	7136080025001	Montator				
	2811236309900	Confectii metalice	h-om	0,2100	57,66	12,109
	2412126100010	Minu de plumb	kg	1,0400	12,00	12,605
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0200	5,00	0,100
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	kg	0,0100	38,00	0,380
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	98,49	7,879
19	CA03F	Beton M100 simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii	h-ut	0,0100	10,50	0,105
			m3			1 167,243
						221,993
	7123010010200	Betonist				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,4500	57,66	198,929
	26631021000001	Beton M100	h-om	0,4000	57,66	23,064
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,0250	845,00	881,214
	2952270003100	Vibrator de adincime	m3	0,1000	20,50	2,050
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,6000	18,26	10,957
20	IzA05G	Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton tencuite (discuite fin) la pereti si tavane cu vopsea epoxidica ЭП-0010 роct 2837-89 (patru straturi de vopsea)	h-ut	0,2500	204,10	51,029
			m2			110,742
						31,136
	7141020013300	Zugrav vopsitor				
	2430116104200	Vopsea epoxigica ЭП-0010 роct 2837-89	h-om	0,5400	57,66	31,136
	2430226109400	Diluant d.006-50	kg	0,7800	93,81	73,172
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	34,40	3,440
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1000	27,44	2,744
21	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	kg	0,0500	5,00	0,250
			m3			445,486
						34,596
	7129020012800	Pavator				
	1411122201646	Piatra sparta 15-25 mm	h-om	0,6000	57,66	34,596
	1411122201672	Piatra sparta 40-63 mm	m3	0,2030	217,00	43,971
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,2190	217,00	264,397
			m3	0,1500	20,50	3,075
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp				
	2952240004010	Compactor statie autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0420	282,92	11,912
			h-ut	0,2580	330,92	85,342
22	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire				
	DE12A	Asfalt turnat, executat la pereu, pe o fundatie existenta, in grosime de 2 cm	h-ut	0,0150	151,42	2,192
			m2			77,103
						16,721
	7129040010110	Asfaltator				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2300	57,66	13,262
	11111000200010	Asfalt turnat	h-om	0,0600	57,66	3,460
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	t	0,0480	1 251,09	60,085
			m3	0,0020	150,00	0,296



APROBAT:

Investitor

Statie de pompare pentru Parcul Industrial Cimisia N15912-AEE

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Монтаж и оборудование дизель-генератора мощ.20.0 кВт GEKO

Valoarea de deviz 226 652,22 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	08-01-062-2	Reactor uleios, masa pina la 3 t	buc	1,00	3 718,60 1 735,57	3 718,60 1 735,57
		Прямые затраты	lei			3 718,60
		Fondul social	22,50 %			390,50
		Transportarea materialelor	10,00 %			79,92
		Cheltuieli de depozit	2,00 %			74,37
		Cheltuieli directe	100,00 +			4 263,40
		Cheltuieli de regie	76,00 %			1 319,03
		Total	100,00 +			5 582,43
		Beneficiul de deviz	6,00 %			334,95
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				5 917,37 1 770,28
		2. Utilaj				
2	Pretul firmei	Dizel-generator 20 кВт GEKO	buc	1,00	180 790,00 0,00	180 790,00 0,00
		Прямые затраты	lei			180 790,00
		Cheltuieli depozitarea	1,20 %			2 169,48
		Total Utilaj Inclusiv salariu				182 959,48
		Прямые затраты	lei			188 876,85
		TVA	20,00 %			37 775,37

1	2	3	4	5	6	7
		Total deviz:				226 652,22
		Inclisiv salariu				1 770,28

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



1	2	3	4	5	6	7

1	010111	Masa de lucru din lemn, lungime 1200	kg	0,01	1000,00	10,00
2	010111	Scut de protecție	kg	10,00	2,50	25,00
3	010111	Placa din carton de rezistență, lungime 1200	kg	15,00	41,00	615,00
4	010111	Placa de carton	kg	2,00	1,50	3,00
5	010111	Graț de construcție PRIMA GEKO	kg	1,00	150 750,00	150 750,00
		Total materiale de construcții				151 603,00

1	010111	Masa de lucru din lemn, lungime 1200	kg	0,01	1000,00	10,00
		Total utilaje de construcții				1 287,40

Total deviz

226 652,22

Intocmit

Verificat



Statie de pompare pentru Parcul Industrial Cimisia N15912-AEE

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Монтаж и оборудование дизель-генератора мощ.20.0 кВт GEKO

Valoarea de deviz 226 652,22 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	30,10	57,66	1 735,57
Total manopera						1 770,28

Materiale:

1.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,01	14 000,00	140,00
2.	1019184	Scoabe metalice	kg	10,50	2,50	26,25
3.	1060020	Traverse din lemn de rasinoase, lungime 1200 mm pentru cale 600 mm, neimpregnate, tip 2	buc	15,00	41,00	615,00
4.	5009062	Papuci de cablu	buc	3,00	6,00	18,00
5.	505-101	Dizel-generator 20 kBT GEKO	buc	1,00	180 790,00	180 790,00
Total materiale de construcții						181 605,23

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	5,80	204,10	1 183,78
Total utilaje de construcții						1 207,46

Прямые затраты	lei	188 876,85
TVA	20,00 %	37 775,37

Total deviz:

226 652,22

Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Statie de pompare pentru Parcul
Industrial Cimisia N15912-AEE

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Монтаж и оборудование дизель-генератора мощ.20.0 кВт GEKO

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	08-01-062-2	Reactor uleios, masa pina la 3 t	buc			3 718,60
						1 735,57
	1	Muncitor	h-om	30,1000	57,66	1 735,57
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0100	14 000,00	140,00
	1019184	Scoabe metalice	kg	10,5000	2,50	26,25
	1060020	Traverse din lemn de rasinoase, lungime 1200 mm pentru cale 600 mm, neimpregnate, tip 2	buc	15,0000	41,00	615,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,0000	6,00	18,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	5,8000	204,10	1 183,78
		2. Utilaj				
2	Pretul firmei	Dizel-generator 20 кВт GEKO	buc			180 790,00
						0,00
	505-101	Dizel-generator 20 кВт GEKO	buc	1,0000	180 790,00	180 790,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

