

**Lucrari de reparatie partiala a
stadionului din Campus
studentesc Malina Mica di str.
Testemiteanu, 24/5, mun.
Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA

Valoarea de deviz 378 705,29 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCK41C apl.Ksal=0.5	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC / gazon artificial vechi/ Ksal=0.5	m2	576,000	14,97 13,80	8 622,72 7 948,80
2	TR11AA0 4C1	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	3,000	33,00 33,00	99,00 99,00
3	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	3,000	33,92 0,00	101,76 0,00
4	AcF08A	Strat de amortizare h=8mm (Shok Pad) montat sub stratul de invelitoare de gazon artificial	m2	576,000	49,68 4,80	28 615,68 2 764,80
5	TsH43A	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire tip C-Shape 50mm, acoperita cu isip curtos fr. 0.5-1.0m (18kg/m2), clei poliuretanic 0.14kg/m2 si casuciuc farimitat fr. 0.8-2.5mm (5.25kg/m2), Termen de uzura cu incarcatura de joc min.4ore pe zi	m2	576,000	422,53 7,41	243 377,20 4 268,16

1	2	3	4	5	6	7
		- 8 aniacoperire tip FLD Champion Supra 40 inaltimea parului 40 mm, acoperita cu nisip si cauciuc farimitat				
6	TsH44A	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 12 cm	m	125,000	86,30 3,24	10 787,80 405,00
7	CE35A	Instalarea Plasei de polietilina cu firul 4.2mm, ochiul 130*130mm - numai manopera si utilajul	m2	285,600	8,52 8,40	2 433,31 2 399,04
8	pret furnizor	Plasa polietilena cu firul 4.2mm, ochiul 130*130mm (18m*4.2m-2buc., 32m*4.2m- 1buc.)	m2	285,600	0,00 0,00	0,00 0,00
9	DF50A	Intinderea cablului de parapet	100 m	3,650	324,00 324,00	1 182,60 1 182,60
10	pret furnizor	Cablu otel incarcatura max 2000kg	m	365,000	9,00 0,00	3 285,00 0,00
11	pret furnizor	Piulita zincata M12 cu inel incarcatura max 340kg	buc	40,000	17,00 0,00	680,00 0,00
12	pret furnizor	Clema dubla zincata pu cabluri din otel, d=6mm	buc	40,000	9,00 0,00	360,00 0,00
13	pret furnizor	Intinzator tip inel - cirlig 20*200mm, incarcatura 915kg	buc	20,000	123,33 0,00	2 466,60 0,00
Cheltuieli directe			lei		302 011,67	
Asigurarea sociala si medicala			24,00 %		4 576,18	
Transportarea materialelor			1,00 %		2 781,57	
Cheltuieli directe			100,00 +		309 369,42	
Cheltuieli de regie			1,00 %		3 093,69	
Total			100,00 +		312 463,11	
Beeficiu			1,00 %		3 124,63	
Total			100,00 +		315 587,74	

TVA	20,00 %	63 117,55
-----	---------	-----------

Total deviz:
Incluziv salariu

378 705,29
19 067,40
WinCmeta2000
Formular Nr.5

Investitor
Obiect

**Lucrari de reparatie partiala a stadionului din
Campus studentesc Malina Mica di str. Testemiteanu,
24/5, mun. Chisinau**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCK41 C apl.Ksal =0.5	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC / gazon artificial vechi/ Ksal=0.5	m2			14,97 ----- 13,80
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,2300	60,00	6,90
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	60,00	6,90
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0300	17,00	0,51
	410012620 2818	Apa	m3	0,0300	10,00	0,30
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
2	TR11AA 04C1	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t			33,00 ----- 33,00
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	60,00	33,00
3	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			33,92 ----- 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	320,00	33,92
4	AcF08A	Strat de amortizare h=8mm (Shok Pad) montat sub stratul de	m2			49,68 -----

1	2	3	4	5	6	7
		invelitoare de gazon artificial				4,80
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	60,00	4,80
	268212260 1626-1	Strat amortizare h=8mm Shok Pad	m2	1,0200	44,00	44,88
5	TsH43A	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire tip C-Shape 50mm, acoperita cu isip curtos fr. 0.5-1.0m (18kg/m2), clei poliuretanic 0.14kg/m2 si casuciuc farimitat fr. 0.8-2.5mm (5.25kg/m2), Termen de uzura cu incarcatura de joc min.4ore pe zi - 8 aniacoperire tip FLD Champion Supra 40 inaltimea parului 40 mm, acoperita cu nisip si cauciuc farimitat	m2			422,53 <hr/> 7,41
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,1235	60,00	7,41
	277441359 0401	Acoperire din gazon artificial 50mm	m2	1,0300	308,67	318,25
	277441359 0402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	0,2830	14,17	4,01
	277441359 0403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,1400	73,00	10,23
	142110220 0801	Nisip cuartos , fractie 0,5-1.0 mm	kg	18,0000	1,00	18,02
	251320662 1441	Cauciuc farimitat fractie 0,63-0,315	kg	5,2500	10,83	56,91
	295227000 3648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0071	120,00	0,85
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0015	10,00	0,01
	295227000 7612	Masina pentru acoperire	h-ut	0,0351	120,00	4,21
	341044000 5607	Tractor cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0085	300,00	2,55
	295227000 7613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0003	220,00	0,07
6	TsH44A	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 12 cm	m			86,30 <hr/> 3,24
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0540	60,00	3,24
	277441359 0401	Acoperire din gazon artificial 50mm	m2	0,1440	308,67	44,45

1	2	3	4	5	6	7
	277441359 0402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	1,0700	14,17	15,16
	277441359 0403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,3200	73,00	23,36
	295227000 3648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0004	120,00	0,05
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0044	10,00	0,04
7	CE35A	Instalarea Plasei de polietilina cu firul 4.2mm, ochiul 130*130mm - numai manopera si utilajul	m2			8,52 ----- 8,40
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,1400	60,00	8,40
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
8	pret furnizor	Plasa polietilena cu firul 4.2mm, ochiul 130*130mm (18m*4.2m-2buc., 32m*4.2m- 1buc.)	m2			0,00 ----- 0,00
	130130	Plasa polietilena cu firul 4.2mm, ochiul 130*130mm, /18m*4.2m- 2buc., 32m*4.2m- 1 buc./	m2	0,0000	36,00	0,00
9	DF50A	Intinderea cablului de parapet	100 m			324,00 ----- 324,00
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	5,4000	60,00	324,00
10	pret furnizor	Cablu otel incarcatura max 2000kg	m			9,00 ----- 0,00
	1-2000	Cablu otel incarcatura max 2000 kg	m	1,0000	9,00	9,00
11	pret furnizor	Piulita zincata M12 cu inel incarcatura max 340kg	buc			17,00 ----- 0,00
	1-340	Piulita zincata M12 cu incarcatura max 340kg	buc	1,0000	17,00	17,00
12	pret furnizor	Clema dubla zincata pu cabluri din otel, d=6mm	buc			9,00 ----- 0,00
	1-6	Clema dubla zincata pu cabluri din otel d=6mm	buc	1,0000	9,00	9,00
13	pret furnizor	Intinzator tip inel - cirlig 20*200mm, incarcatura 915kg	buc			123,33 ----- 0,00
	1-915	Intizator tip inel - cirlig 20*200mm, incarcatura max 915kg	buc	1,0000	123,33	123,33

**stadionului din Campus
studentesc Malina Mica di str.
Testemiteanu, 24/5, mun.
Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA

Valoarea de deviz 378 705,29 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7132040012700	Parchetar	h-om	66,240	60,00	3 974,40
2.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	46,080	60,00	2 764,80
3.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	39,984	60,00	2 399,04
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	21,360	60,00	1 281,60
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	66,240	60,00	3 974,40
6.	9310060019930	Muncitor	h-om	77,886	60,00	4 673,16
Total manopera						19 067,40

Materiale:

1.	1-2000	Cablu oțel incarcatura max 2000 kg	m	365,000	9,00	3 285,00
2.	1-340	Piulita zincata M12 cu incarcatura max 340kg	buc	40,000	17,00	680,00
3.	1-6	Clema dubla zincata pu cabluri din oțel d=6mm	buc	40,000	9,00	360,00
4.	1-915	Intizator tip inel - cirlig 20*200mm, incarcatura max 915kg	buc	20,000	123,33	2 466,60
5.	130130	Plasa polietilena cu firul 4.2mm, ochiul 130*130mm, /18m*4.2m- 2buc., 32m*4.2m- 1 buc./	m2	0,000	36,00	0,00
6.	1421102200801	Nisip cuartos , fractie 0,5-1.0 mm	kg	10 378,368	1,00	10 378,37
7.	2320166200729	Parchetin	l	17,280	17,00	293,76
8.	2513206621441	Cauciuc farimitat fractie 0,63-0,315	kg	3 027,024	10,83	32 782,67
9.	2682122601626-1	Strat amortizare h=8mm Shok Pad	m2	587,520	44,00	25 850,88
10.	2774413590401	Acoperire din gazon artificial 50mm	m2	611,873	308,67	188 866,84
11.	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	296,921	14,17	4 207,37
12.	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	120,721	73,00	8 812,63
13.	4100126202818	Apa	m3	17,280	10,00	172,80
Total materiale de construcții						278 156,92

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	17,280	12,00	207,36
2.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,856	12,00	34,27
3.	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea	h-ut	4,140	120,00	496,80

		rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller				
4.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,414	10,00	14,14
5.	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	20,218	120,00	2 426,16
6.	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,173	220,00	38,06
7.	3410440005607	Tractor cu Utilaje suspendat	h-ut	4,896	300,00	1 468,80
8.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,318	320,00	101,76
		Total utilaje de constructii				4 787,35

Total:

Cheltuieli directe	lei	302 011,67
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	4 576,18
Transportarea materialelor	1,00 %	2 781,57
Cheltuieli directe	100,00 +	309 369,42
Cheltuieli de regie	1,00 %	3 093,69
Total	100,00 +	312 463,11
Beneficiu	1,00 %	3 124,63
Total	100,00 +	315 587,74
TVA	20,00 %	63 117,55

Total deviz:

**378 705,2
9**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)