

**Lucrari de reparatie a blocurilor
sanitare (dusuri) on caminul nr.
2, str. Hristo Botev 4/1, mun.
Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-3**Iluminat electric interior / Echipament electric de forta (04/02-25-EEF/IEI)_Dus**

Valoarea de deviz 93992 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de masura incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari de constructie						
1	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	37.50	12.97 12.97	486.30 486.30
2	RpEJ08F	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp	m	9.00	32.42 32.42	291.78 291.78
3	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	37.50	25.99 19.45	974.68 729.45
4	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m	9.00	38.24 29.18	344.14 262.60
5	RpCU05A 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	83.00	8.79 8.79	729.79 729.79
6	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	83.00	11.14 9.15	924.75 759.58
Total capitole lucrari de constructie			100.00 +			3751.46
Contributii sociale			24.00 %			782.28
Total:			100.00 +			4533.74
Transport materiale			5.00 %			18.06
Cheltueli directe:			100.00 +			4551.80
Cheltueli de regie constructii			8.00 %			364.14
Total:			100.00 +			4915.94
Beneficiu de deviz			2.00 %			98.32

1	2	3	4	5	6	7
Total Lucrari de constructie						5014.26
		2. Lucrari de montaj				
7	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	1.00	234.69 <hr/> 150.43	234.69 <hr/> 150.43
8	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850	buc	1.00	332.53 <hr/> 150.43	332.53 <hr/> 150.43
9		Pictograma pe panou	buc	1.00	50.00 <hr/> 0.00	50.00 <hr/> 0.00
10	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	1.00	234.69 <hr/> 150.43	234.69 <hr/> 150.43
11	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	14.00	138.78 <hr/> 101.15	1942.97 <hr/> 1416.11
12	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	15.00	234.69 <hr/> 150.43	3520.42 <hr/> 2256.43
13	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa / WL 140V PSED ELB3	100 buc	0.10	9502.76 <hr/> 5725.37	950.28 <hr/> 572.54
14	08-03-594-13	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 / DN145B	100 buc	0.15	18753.69 <hr/> 14329.64	2813.05 <hr/> 2149.45
15	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0.30	2256.85 <hr/> 2087.85	677.05 <hr/> 626.35
16		Выключатель одноклавишный для скрытой установки 10А, 220В, IP20 тип BC10-1-0 sau analog	buc	30.00	50.00 <hr/> 0.00	1500.00 <hr/> 0.00
17	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0.15	2756.80 <hr/> 2470.40	413.52 <hr/> 370.56
18		Розетка штепсельная для скрытой установки с защитными шторками и крышкой с заземляющим контактом 16А, 250В, IP44 тип РСбш10-3-ККБ-44sau analog	buc	15.00	50.00 <hr/> 0.00	750.00 <hr/> 0.00
19	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0.50	509.62 <hr/> 437.02	254.81 <hr/> 218.51
20		Кабель ППГнг-HF-0,66 сеч. 3x1.5 мм2	m	50.00	14.58 <hr/> 0.00	729.00 <hr/> 0.00

1	2	3	4	5	6	7
21	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	1.70	618.44 509.64	1051.35 866.39
22		Кабель ППГнг-НФ-0,66 сеч. 3x2.5 мм2	m	170.00	22.50 0.00	3825.00 0.00
23	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m	0.90	893.01 726.21	803.71 653.59
24		Кабель ППГнг-НФ-0,66 сеч. 5x6 мм2	m	30.00	88.33 0.00	2649.90 0.00
25		Кабель ППГнг-НФ-0,66 сеч. 5x10 мм2	m	60.00	147.50 0.00	8850.00 0.00
26		Коробка для установки выключателей и розеток У-196 УХЛ4	buc	42.00	6.00 0.00	252.00 0.00
27	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi	100 buc	0.40	1681.84 1602.84	672.74 641.14
28		Коробка ответвительная для скрытой проводки У-197 УХЛ4 с крышкой КОН- 1м-04	buc	30.00	35.00 0.00	1050.00 0.00
29		Коробка ответвительная для открытой проводки IP44 КМ41237	buc	10.00	20.00 0.00	200.00 0.00
30	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1.50	2471.90 1543.19	3707.85 2314.79
31		Труба ПВХ ГУ2248-002-14369938-2008 условный проход 20мм	m	150.00	7.66 0.00	1149.00 0.00
32	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	1.10	3718.62 2230.50	4090.48 2453.55
33		Труба ПВХ ГУ2248-002-14369938-2008 условный проход 32мм	m	60.00	12.77 0.00	766.20 0.00
34		Труба ПВХ ГУ2248-002-14369938-2008 условный проход 40мм	m	50.00	28.88 0.00	1444.00 0.00
Total lucrari de montaj			100.00 +			44914.56
Contributii sociale			24.00 %			3597.76
Total:			100.00 +			48512.33
Transport materiale			5.00 %			1272.29
Cheltueli directe montaj:			100.00 +			49784.62
Cheltueli de regie montaj			46.00 %			6895.71
Total:			100.00 +			56680.33
Beneficiu de deviz			2.00 %			1133.61
Total Lucrari de montaj						57813.94

1	2	3	4	5	6	7
		3. Utilaje				
35		Intrerupator automat Ip.=40A, de tip BA88-32/3/C40A sau analog	buc	1.00	1036.00 0.00	1036.00 0.00
36		Tablou de distributie din metal montat incastrat, avind capacitatea de 48 module, IP31, dotat cu lacat si bare de tip DIN ЩРВ-483-0 36 УХЛ3 IP31	buc	1.00	180.00 0.00	180.00 0.00
37		Separator de sarcina BH32/3P/100A sau analog	buc	1.00	125.00 0.00	125.00 0.00
38		Intrerupator automat Ip.=32A de tip BA47-29/3/C32 sau analog	buc	1.00	125.00 0.00	125.00 0.00
39		Intrerupator automat Ip.=16A de tip BA47-29/1/C16 sau analog	buc	13.00	36.00 0.00	468.00 0.00
40		Intrerupator automat BA47-29/1/B10	buc	5.00	36.00 0.00	180.00 0.00
41		Автоматический выключатель диф. тока АВДТ32/С16/10мА	buc	10.00	265.00 0.00	2650.00 0.00
42		Corp de iluminat 4000K. 1250лм, 17Вт, IP65 tip Philips WL140V PSED ELB3 1xLED12S/840 O sau analog	buc	10.00	380.00 0.00	3800.00 0.00
43		Corp de iluminat 4000K. 2100лм, 23Вт, IP20 tip Philips DN145B 1xLED20S/840 O sau analog	buc	15.00	450.00 0.00	6750.00 0.00
Total utilaje				100.00 +		15314.00
Colectarea materialelor				1.20 %		183.77
Total Utilaje						15497.77
Total capitole				100.00 +		78327
TVA				20.00 %		15665
Total deviz:						93992

L.S.

Intocmit

Ofertant "ADRIKA" SRL

(functioia, semnrtura, numele, prenumele)

(functioia, semnrtura, numele, prenumele)

APROBAT:

L.S.

Investitor

AMTAP

(semnatura)

**Lucrari de reparatie a blocurilor
sanitare (dusuri) on caminul nr.
2, str. Hristo Botev 4/1, mun.
Chisinau**

WinCmeta2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL N 2-1-3

Iluminat electric interior / Echipament electric de forta (04/02-25-EEF/IEI)_Dus

Valoarea de deviz 93992 lei

Intocmit in preturi curente

N crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera:

N	Cod resurse	Denumirea	Un. mas.	Cantitat.	Pretul	Suma
1.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	12.00	64.84	778.08
2.	1	Muncitor	h-om	231.195	64.84	14990.684
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	17.43	57.66	1005.014
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	15.30	64.84	992.052
5.	7122050013400	Zidar	h-om	7.47	64.84	484.355
		Total:				18250.184

Materiale:

N	Cod resurse	Denumirea materialelor	Un. mas.	Cantitat.	Pretul	Suma
1.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.97	0.00	0.00
2.	5009619	Ate de cusut	kg	0.048	68.00	3.264
3.	5009623	Banda "K226"	100 m	0.015	35.00	0.525
4.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	1.849	45.00	83.205
5.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0.008	18.00	0.142
6.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	2.48	15.00	37.20
7.	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0.74	65.00	48.10
8.	1123	Corp de iluminat 4000K. 1250LM, 17Вт, IP65 tip Philips WL140V PSED ELB3 1xLED12S/840 O sau analog	buc	10.00	380.00	3800.00
9.	1123566	Corp de iluminat 4000K. 2100LM, 23Вт, IP20 tip Philips DN145B 1xLED20S/840 O sau analog	buc	15.00	450.00	6750.00
10.	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	1.642	25.00	41.05
11.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	72.66	1.50	108.99
12.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	1.165	25.00	29.125
13.	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0.008	1450.00	11.60
14.	5009061	Fisa de izolatie	buc	130.52	1.00	130.52

15.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0.155	25.00	3.875
16.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.682	25.00	17.05
17.	5009030	Flanse	10 buc	2.60	15.00	39.00
18.	222333222	Intrerupator automat Ip.=40A, de tip BA88-32/3/C40A sau analog	buc	1.00	1036.00	1036.00
19.	112233234223	Intrerupator automat Ip.=32A de tip BA47-29/3/C32 sau analog	buc	1.00	125.00	125.00
20.	11223312	Intrerupator automat Ip.=16A de tip BA47-29/1/C16 sau analog	buc	13.00	36.00	468.00
21.	11223312445	Intrerupator automat BA47-29/1/B10	buc	5.00	36.00	180.00
22.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	102.26	3.00	306.78
23.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0.322	125.00	40.25
24.	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0.001	3000.00	4.20
25.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.083	480.00	39.84
26.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.023	480.00	11.136
27.	5009062	Papuci de cablu	buc	189.10	1.80	340.38
28.	321321	Pictograma pe panou	buc	1.00	50.00	50.00
29.	5009129	Priza de tavan	100 buc	0.102	22.00	2.244
30.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	31.00	5.00	155.00
31.	5009070	Racordari	10 buc	4.68	1.80	8.424
32.	5009031	Scoabe	10 buc	17.42	10.00	174.20
33.	112233234	Separator de sarcina BH32/3P/100A sau analog	buc	1.00	125.00	125.00
34.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0.005	18500.00	101.75
35.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	9.101	65.00	591.565
36.	2652102100713	Var pasta	m3	0.001	3700.00	3.33
37.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0.237	45.00	10.665
38.	1019852	Vopsea	kg	1.845	135.00	249.075
39.	1112332	Автоматический выключатель диф. тока АВДТ32/С16/10МА	buc	10.00	265.00	2650.00
40.	222	Бокс для установки автоматических выключателей на 48 модулей ЩРВ-48з-0 36 УХЛЗ IP31	buc	1.00	180.00	180.00
41.	32421	Выключатель одноклавишный для скрытой установки 10А, 220В, IP20 тип ВС10-1-0 sau analog	buc	30.00	50.00	1500.00
42.	21323712	Кабель ППГнг-НF-0,66 сеч. 3x1.5 мм2	m	50.00	14.58	729.00
43.	12333322	Кабель ППГнг-НF-0,66 сеч. 3x2.5 мм2	m	170.00	22.50	3825.00
44.	1233323322	Кабель ППГнг-НF-0,66 сеч. 5x6 мм2	m	30.00	88.33	2649.90
45.	1211	Кабель ППГнг-НF-0,66 сеч. 5x10 мм2	m	60.00	147.50	8850.00

46.	43423423	Коробка для установки выключателей и розеток У-196 УХЛ4	buc	42.00	6.00	252.00
47.	43423423333	Коробка ответвительная для скрытой проводки У-197 УХЛ4 с крышкой КОН- 1м-04	buc	30.00	35.00	1050.00
48.	4342342333322	Коробка ответвительная для открытой проводки IP44 КМ41237	buc	10.00	20.00	200.00
49.	32421233	Розетка штепсельная для скрытой установки с защитными шторками и крышкой с заземляющим контактом 16А, 250В, IP44 tip РСбш10-3-ККБ-44sau analog	buc	15.00	50.00	750.00
50.	112233233	Труба ПВХ ТУ2248-002-14369938-2008 условный проход 20мм	m	150.00	7.66	1149.00
51.	1123	Труба ПВХ ТУ2248-002-14369938-2008 условный проход 32мм	m	60.00	12.77	766.20
52.	1123121	Труба ПВХ ТУ2248-002-14369938-2008 условный проход 40мм	m	50.00	28.88	1444.00
Total:						41121.585

Utilaje:

N	Cod resurse	Denumirea utilajelor	Un. mas.	Cantitat.	Pretul	Suma
1.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	64.995	20.00	1299.90
2.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1.227	800.00	981.20
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	11.867	40.00	474.68
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2.265	30.00	67.95
5.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10	h-ut	1.227	650.00	797.225
6.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1.573	40.00	62.90
7.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	3.80	30.00	114.00
8.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	14.916	35.00	522.06
9.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv	h-ut	3.40	85.00	289.00
Total:						4608.915

Antreprenor:

"ADRIKA" SRL

Beneficiar:

AMTAP

(semnatura)

(semnatura)

Investitor
Obiect

AMTAP

**Lucrari de reparatie a blocurilor sanitare (dusuri) on
caminul nr. 2, str. Hristo Botev 4/1, mun. Chisinau****Catalog de preturi unitare pentru obiectul N 2-1-3
Iluminat electric interior / Echipament electric de forta (04/02-25-EEF/IEI)_Dus
(formular desfasurat)**

N crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare, lei	
					Pe unitate de masura	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			12.97 12.97
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.2000	64.84	12.968
2	RpEJ08F	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp	m			32.42 32.42
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.5000	64.84	32.42
3	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			25.99 19.45
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0.3000	64.84	19.452
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1.7000	3.00	5.10
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.0005	480.00	0.239
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.00	0.00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0150	40.00	0.60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0200	30.00	0.60
4	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m			38.24 29.18
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0.4500	64.84	29.178
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2.2500	3.00	6.75
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.0005	480.00	0.24
	2652102100713	Var pasta	m3	0.0001	3700.00	0.37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0200	0.00	0.00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0200	40.00	0.80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0300	30.00	0.90

1	2	3	4	5	6	7
5	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			8.79 <hr/> 8.79
	7122050013400	Zidar	h-om	0.0200	64.84	1.297
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1300	57.66	7.496
6	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			11.14 <hr/> 9.15
	7122050013400	Zidar	h-om	0.0700	64.84	4.539
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	57.66	4.613
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.2200	3.00	0.66
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0010	480.00	0.48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0050	0.00	0.00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0100	40.00	0.40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0150	30.00	0.45
		2. Lucrari de montaj				
7	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc			234.69 <hr/> 150.43
	1	Muncitor	h-om	2.3200	64.84	150.429
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.3800	65.00	24.70
	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	0.0140	25.00	0.35
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1.2200	1.50	1.83
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0.0140	125.00	1.75
	1019852	Vopsea	kg	0.0470	135.00	6.345
	5009062	Papuci de cablu	buc	6.1000	1.80	10.98
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1.0000	5.00	5.00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0200	25.00	0.50
	5009619	Ate de cusut	kg	0.0020	68.00	0.136
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0.0090	45.00	0.405
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.0360	45.00	1.62
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0050	650.00	3.25
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.1300	40.00	5.20
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0.0400	30.00	1.20
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0.2000	85.00	17.00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0050	800.00	4.00

1	2	3	4	5	6	7
8	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850	buc			332.53 ----- 150.43
	1	Muncitor	h-om	2.3200	64.84	150.429
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.1700	65.00	11.05
	1019852	Vopsea	kg	0.0300	135.00	4.05
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.1000	650.00	65.00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.5500	40.00	22.00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.1000	800.00	80.00
9		Pictograma pe panou	buc			50.00 ----- 0.00
	321321	Pictograma pe panou	buc	1.0000	50.00	50.00
10	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc			234.69 ----- 150.43
	1	Muncitor	h-om	2.3200	64.84	150.429
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.3800	65.00	24.70
	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	0.0140	25.00	0.35
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1.2200	1.50	1.83
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0.0140	125.00	1.75
	1019852	Vopsea	kg	0.0470	135.00	6.345
	5009062	Papuci de cablu	buc	6.1000	1.80	10.98
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1.0000	5.00	5.00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0200	25.00	0.50
	5009619	Ate de cusut	kg	0.0020	68.00	0.136
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0.0090	45.00	0.405
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭПІІ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.0360	45.00	1.62
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0050	650.00	3.25
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.1300	40.00	5.20
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0.0400	30.00	1.20
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0.2000	85.00	17.00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0050	800.00	4.00
11	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			138.78 ----- 101.15

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	1.5600	64.84	101.15
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.0490	65.00	3.185
	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	0.0140	25.00	0.35
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1.2200	1.50	1.83
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0.0060	125.00	0.75
	1019852	Vopsea	kg	0.0360	135.00	4.86
	5009062	Papuci de cablu	buc	6.1000	1.80	10.98
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1.0000	5.00	5.00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0200	25.00	0.50
	5009619	Ate de cusut	kg	0.0010	68.00	0.068
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0.0060	45.00	0.27
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.0120	45.00	0.54
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0020	650.00	1.30
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.1300	40.00	5.20
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0.0400	30.00	1.20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0020	800.00	1.60
12	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc			234.69 <hr/> 150.43
	1	Muncitor	h-om	2.3200	64.84	150.429
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.3800	65.00	24.70
	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	0.0140	25.00	0.35
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1.2200	1.50	1.83
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0.0140	125.00	1.75
	1019852	Vopsea	kg	0.0470	135.00	6.345
	5009062	Papuci de cablu	buc	6.1000	1.80	10.98
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1.0000	5.00	5.00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0200	25.00	0.50
	5009619	Ate de cusut	kg	0.0020	68.00	0.136
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0.0090	45.00	0.405
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.0360	45.00	1.62
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0050	650.00	3.25
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.1300	40.00	5.20
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0.0400	30.00	1.20
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0.2000	85.00	17.00

1	2	3	4	5	6	7
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0050	800.00	4.00
13	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa / WL 140V PSED ELB3	100 buc			9502.76 <hr/> 5725.37
	1	Muncitor	h-om	88.3000	64.84	5725.372
	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	4.0800	25.00	102.00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2.0400	25.00	51.00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1.0200	22.00	22.44
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.3100	45.00	13.95
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1.3600	650.00	884.00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42.4000	20.00	848.00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25.6000	30.00	768.00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1.3600	800.00	1088.00
14	08-03-594-13	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 / DN145B	100 buc			18753.69 <hr/> 14329.64
	1	Muncitor	h-om	221.0000	64.84	14329.64
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10.4000	65.00	676.00
	1019852	Vopsea	kg	3.0000	135.00	405.00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0.0530	18.00	0.948
	5009623	Banda "K226"	100 m	0.1000	35.00	3.50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.4200	45.00	18.90
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1.2100	650.00	786.50
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	74.7000	20.00	1494.00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1.7800	40.00	71.20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1.2100	800.00	968.00
15	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2256.85 <hr/> 2087.85
	1	Muncitor	h-om	32.2000	64.84	2087.848
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0.00315	3000.00	9.00

1	2	3	4	5	6	7
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102.0000	1.00	102.00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0400	650.00	26.00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0400	800.00	32.00
16		Выключатель одноклавишный для скрытой установки 10А, 220В, IP20 tip BC10-1-0 sau analog	buc			50.00 0.00
	32421	Выключатель одноклавишный для скрытой установки 10А, 220В, IP20 tip BC10-1-0 sau analog	buc	1.0000	50.00	50.00
17	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2756.80 2470.40
	1	Muncitor	h-om	38.1000	64.84	2470.404
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0.00315	3000.00	10.00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1.5000	65.00	97.50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102.0000	1.00	102.00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.4200	45.00	18.90
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0400	650.00	26.00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0400	800.00	32.00
18		Розетка штепсельная для скрытой установки с защитными шторками и крышкой с заземляющим контактом 16А, 250В, IP44 tip РСбш10-3-ККБ-44sau analog	buc			50.00 0.00
	32421233	Розетка штепсельная для скрытой установки с защитными шторками и крышкой с заземляющим контактом 16А, 250В, IP44 tip РСбш10-3-ККБ-44sau analog	buc	1.0000	50.00	50.00
19	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			509.62 437.02
	1	Muncitor	h-om	6.7400	64.84	437.022
	1019852	Vopsea	kg	0.0200	135.00	2.70
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0.3100	25.00	7.75
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0.8000	15.00	12.00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12.2000	1.00	12.20

1	2	3	4	5	6	7
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0.0500	25.00	1.25
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0200	25.00	0.50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.1600	45.00	7.20
	021102	Масара pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0200	650.00	13.00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0200	800.00	16.00
20		Кабель ППГнг-НФ-0,66 сеч. 3x1.5 мм2	m			14.58 ----- 0.00
	21323712	Кабель ППГнг-НФ-0,66 сеч. 3x1.5 мм2	m	1.0000	14.58	14.58
21	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			618.44 ----- 509.64
	1	Muncitor	h-om	7.8600	64.84	509.642
	1019852	Vopsea	kg	0.0200	135.00	2.70
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0.3100	25.00	7.75
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0.8000	15.00	12.00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12.2000	1.00	12.20
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0.0500	25.00	1.25
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0200	25.00	0.50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.3200	45.00	14.40
	021102	Масара pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0400	650.00	26.00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0400	800.00	32.00
22		Кабель ППГнг-НФ-0,66 сеч. 3x2.5 мм2	m			22.50 ----- 0.00
	12333322	Кабель ППГнг-НФ-0,66 сеч. 3x2.5 мм2	m	1.0000	22.50	22.50
23	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m			893.01 ----- 726.21
	1	Muncitor	h-om	11.2000	64.84	726.208
	1019852	Vopsea	kg	0.0200	135.00	2.70
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0.3100	25.00	7.75
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0.8000	15.00	12.00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12.2000	1.00	12.20
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0.0500	25.00	1.25
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0200	25.00	0.50

1	2	3	4	5	6	7
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.3200	45.00	14.40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0800	650.00	52.00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0800	800.00	64.00
24		Кабель ППГнг-НФ-0,66 сеч. 5x6 мм2	m			88.33 0.00
	1233323322	Кабель ППГнг-НФ-0,66 сеч. 5x6 мм2	m	1.0000	88.33	88.33
25		Кабель ППГнг-НФ-0,66 сеч. 5x10 мм2	m			147.50 0.00
	1211	Кабель ППГнг-НФ-0,66 сеч. 5x10 мм2	m	1.0000	147.50	147.50
26		Коробка для установки выключателей и розеток У-196 УХЛ4	buc			6.00 0.00
	43423423	Коробка для установки выключателей и розеток У-196 УХЛ4	buc	1.0000	6.00	6.00
27	10-06-037-12	Dularuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi	100 buc			1681.84 1602.84
	1	Muncitor	h-om	24.7200	64.84	1602.845
	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	2.0000	25.00	50.00
	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0.0200	1450.00	29.00
28		Коробка ответвительная для скрытой проводки У-197 УХЛ4 с крышкой КОН- 1м-04	buc			35.00 0.00
	43423423333	Коробка ответвительная для скрытой проводки У-197 УХЛ4 с крышкой КОН- 1м-04	buc	1.0000	35.00	35.00
29		Коробка ответвительная для открытой проводки IP44 КМ41237	buc			20.00 0.00
	4342342333322	Коробка ответвительная для открытой проводки IP44 КМ41237	buc	1.0000	20.00	20.00
30	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2471.90 1543.19
	1	Muncitor	h-om	23.8000	64.84	1543.192
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0.0021	18500.00	39.467

1	2	3	4	5	6	7
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13.4000	1.50	20.10
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0.2000	65.00	13.00
	5009030	Flanse	10 buc	1.0000	15.00	15.00
	5009031	Scoabe	10 buc	6.7000	10.00	67.00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18.0000	1.00	18.00
	5009070	Racordari	10 buc	1.8000	1.80	3.24
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.1100	650.00	71.50
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15.8000	20.00	316.00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2.7000	40.00	108.00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4.8400	35.00	169.40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.1100	800.00	88.00
31		Труба ПВХ ТУ2248-002-14369938-2008 условный проход 20мм	m			7.66 ----- 0.00
	112233233	Труба ПВХ ТУ2248-002-14369938-2008 условный проход 20мм	m	1.0000	7.66	7.66
32	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m			3718.62 ----- 2230.50
	1	Muncitor	h-om	34.4000	64.84	2230.496
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0.0021	18500.00	38.682
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13.4000	1.50	20.10
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0.4000	65.00	26.00
	5009030	Flanse	10 buc	1.0000	15.00	15.00
	5009031	Scoabe	10 buc	6.7000	10.00	67.00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18.0000	1.00	18.00
	5009070	Racordari	10 buc	1.8000	1.80	3.24
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.3300	650.00	214.50
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	23.5000	20.00	470.00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2.7000	40.00	108.00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6.9600	35.00	243.60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.3300	800.00	264.00
33		Труба ПВХ ТУ2248-002-14369938-2008 условный проход 32мм	m			12.77 ----- 0.00
	1123	Труба ПВХ ТУ2248-002-14369938-2008 условный проход 32мм	m	1.0000	12.77	12.77

1	2	3	4	5	6	7
34		Труба ПВХ ТУ2248-002-14369938-2008 условный проход 40мм	m			28.88 0.00
	1123121	Труба ПВХ ТУ2248-002-14369938-2008 условный проход 40мм	m	1.0000	28.88	28.88
		3. Utilaje				
35		Intrerupator automat Ip.=40A, de tip BA88-32/3/C40A sau analog	buc			1036.00 0.00
	222333222	Intrerupator automat Ip.=40A, de tip BA88-32/3/C40A sau analog	buc	1.0000	1036.00	1036.00
36		Tablou de distributie din metal montat incastrat, avind capacitatea de 48 module, IP31, dotat cu lacat si bare de tip DIN ЩРВ-48з-0 36 УХЛЗ IP31	buc			180.00 0.00
	222	Бокс для установки автоматических выключателей на 48 модулей ЩРВ-48з-0 36 УХЛЗ IP31	buc	1.0000	180.00	180.00
37		Separator de sarcina BH32/3P/100A sau analog	buc			125.00 0.00
	112233234	Separator de sarcina BH32/3P/100A sau analog	buc	1.0000	125.00	125.00
38		Intrerupator automat Ip.=32A de tip BA47-29/3/C32 sau analog	buc			125.00 0.00
	112233234223	Intrerupator automat Ip.=32A de tip BA47-29/3/C32 sau analog	buc	1.0000	125.00	125.00
39		Intrerupator automat Ip.=16A de tip BA47-29/1/C16 sau analog	buc			36.00 0.00
	11223312	Intrerupator automat Ip.=16A de tip BA47-29/1/C16 sau analog	buc	1.0000	36.00	36.00
40		Intrerupator automat BA47-29/1/B10	buc			36.00 0.00
	11223312445	Intrerupator automat BA47-29/1/B10	buc	1.0000	36.00	36.00
41		Автоматический выключатель диф. тока АДТ32/С16/10мА	buc			265.00 0.00
	1112332	Автоматический выключатель диф. тока АДТ32/С16/10мА	buc	1.0000	265.00	265.00
42		Corp de iluminat 4000K. 1250лм, 17Вт, IP65 tip Philips WL140V PSED ELB3 1xLED12S/840 O sau analog	buc			380.00 0.00
	1123	Corp de iluminat 4000K. 1250лм, 17Вт, IP65 tip Philips WL140V	buc	1.0000	380.00	380.00

1	2	3	4	5	6	7
		PSED ELB3 1xLED12S/840 O sau analog				
43		Corp de iluminat 4000K. 2100LM, 23BT, IP20 tip Philips DN145B 1xLED20S/840 O sau analog	buc			450.00 <hr/> 0.00
	1123566	Corp de iluminat 4000K. 2100LM, 23BT, IP20 tip Philips DN145B 1xLED20S/840 O sau analog	buc	1.0000	450.00	450.00

Antreprenor "ADRIKA" SRL
(functia, semnatura)

Beneficiar AMTAP
(functia, semnatura)