

## FORMULARUL F3.1

### OFERTĂ

Către **Consiliul raional Cahul**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații,

Maximenco Pavel

reprezentanți ai ofertantului 'Noul Ered' SRL

(denumirea, numele ofertantului)

---

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm **Lucrari de constructie a platformelor pentru**

**amplasarea tomberoanelor de gunoi.**

(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de **590 404,95** (cinci sute nouazeci mii patru sute patru lei 95 bani) lei,  
(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **118 080,99** (o sută optsprezece mii optzeci lei 99 bani) lei.

(suma în litere și în cifre)

**Total: Lucrari de constructie a platformelor pentru amplasarea tomberoanelor de gunoi.**

**708 485,94** (sapte sute opt mii patrusute optzeci si cinci lei 94 bani) lei,

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în 3(una) luna calendaristice.

(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 30 (saizeci) zile, respectiv pînă la data de 15.04.2019

și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi 15.05.2019

(ziua/luna/anul)

acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

[ ] depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

[x] nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 12/04/2019

Maximenco Pavel, în calitate de Administrator  
, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele  
(denumirea/numele ofertantului)



SRL Noul Ered

### ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 (% din prețul total oferat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă -- în cuantum de 0% (din prețul total oferat) și constituie 0 lei.
3. **Perioada de garanție pentru lucrările executate 36 (treizeci si sase) luni calendaristice.**
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) **cinci zile** calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) **5 (cinci) zile** calendaristice

Ofertant,

Administrator Maximenco Pavel  
(semnătura autorizată)



SRL Noul Ered

# Lucrari de constructie a platformelor pentru amplasarea timberoanelor de gunoi

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000  
Formular Nr.3

## DEVIZ LOCAL № Lucrari de constructie a platformelor

Valoarea de deviz 708 485,94 lei

Intocmit in preioruri curente

| № crt. | Simbol normei Cod resurse | Denumire lucrri ei cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|---------------------------|-------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                           |                               |      |                                       | Pe unitate de mrsurr   | Total |
| 1      | 2                         | 3                             | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                           | Total borderou de resurse № : |      |                                       |                        |       |

### Manopera :

|     |               |                               |      |            |       |            |
|-----|---------------|-------------------------------|------|------------|-------|------------|
| 1.  | 7123010010200 | Betonist                      | h-om | 194,358    | 35,00 | 6 802,53   |
| 2.  | 7129020012800 | Pavator                       | h-om | 309,2606   | 35,00 | 10 824,12  |
| 3.  | 7212030022700 | Sudor                         | h-om | 55,2885    | 35,00 | 1 935,10   |
| 4.  | 7213050013100 | Tinichigiu                    | h-om | 218,196    | 35,00 | 7 636,86   |
| 5.  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 223,30     | 35,00 | 7 815,50   |
| 6.  | 7214240021810 | Lacatus CM                    | h-om | 1 846,2415 | 35,00 | 64 618,45  |
| 7.  | 9310060019900 | Muncitor necalificat          | h-om | 48,0762    | 35,00 | 1 682,67   |
| 8.  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM         | h-om | 221,5745   | 35,00 | 7 755,11   |
| 9.  | 9310060019922 | Muncitor deservire            | h-om | 7,6978     | 35,00 | 269,42     |
| 10. | 9312040019600 | Sapator                       | h-om | 256,215    | 35,00 | 8 967,53   |
|     |               | Total manopera                |      |            |       | 118 307,28 |

### Materiale:

|     |               |                                                              |     |            |          |           |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------|-----|------------|----------|-----------|
| 1.  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila)                                     | kg  | 708,1728   | 35,00    | 24 786,05 |
| 2.  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                       | m3  | 7,337      | 330,00   | 2 421,21  |
| 3.  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                        | m3  | 14,4458    | 330,00   | 4 767,11  |
| 4.  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm            | m3  | 1,044      | 100,00   | 104,40    |
| 5.  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm            | m3  | 16,154     | 100,00   | 1 615,40  |
| 6.  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)         | m3  | 1,218      | 100,00   | 121,80    |
| 7.  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)           | m3  | 20,8765    | 100,00   | 2 087,65  |
| 8.  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                    | m3  | 0,638      | 0,00     | 0,00      |
| 9.  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                     | kg  | 0,4147     | 0,00     | 0,00      |
| 10. | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                     | kg  | 45,472     | 35,00    | 1 591,52  |
| 11. | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica                  | m   | 12,7281    | 0,00     | 0,00      |
| 12. | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla                        | buc | 25,4562    | 1,00     | 25,46     |
| 13. | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                               | kg  | 354,96     | 1,60     | 567,94    |
| 14. | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)                  | kg  | 389,76     | 1,60     | 623,62    |
| 15. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                | kg  | 6 052,4856 | 1,60     | 9 683,98  |
| 16. | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat)                    | kg  | 3 831,828  | 1,60     | 6 130,92  |
| 17. | 2661112800655 | Placi din beton, pentru trotuare                             | m2  | 247,254    | 90,00    | 22 252,86 |
| 18. | 2663102100000 | Beton                                                        | m3  | 25,1844    | 1 250,00 | 31 480,50 |
| 19. | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie)                                | m3  | 16,704     | 0,00     | 0,00      |
| 20. | 2666122800325 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2 | m   | 349,74     | 50,00    | 17 487,00 |
| 21. | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv                            | kg  | 127,281    | 25,00    | 3 182,03  |
| 22. | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla                         | m2  | 292,7463   | 90,00    | 26 347,17 |

|                                       |               |                                                                                   |     |                    |                |                   |
|---------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------|----------------|-------------------|
| 23.                                   | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv                                             | buc | 10,1825            | 25,00          | 254,56            |
| 24.                                   | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                       | kg  | 22,4837<br>16,5648 | 25,00<br>35,00 | 562,09<br>579,77  |
| 25.                                   | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton                                             | kg  | 3 917,61           | 18,00          | 70 516,98         |
| 26.                                   | 2811106301200 | Elemente metalice                                                                 | kg  | 6 507,60           | 12,00          | 78 091,20         |
| 27.                                   | 2873136306000 | Grilaj metalic din panouri cu impletitura sau tesatura metalica din sirma de otel | m2  | 649,60             | 35,00          | 22 736,00         |
| 28.                                   | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura                                                           | kg  | 52,0043            | 55,00          | 2 860,23          |
| 29.                                   | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4                                     | kg  | 2,871              | 55,00          | 157,91            |
| 30.                                   | 2874115802500 | Surub cap hexagonal M 20                                                          | buc | 41,47              | 1,00           | 41,47             |
| 31.                                   | 2874115842700 | Piulita hexag. M20                                                                | buc | 41,47              | 0,50           | 20,74             |
| 32.                                   | 2874115883700 | Saiba M 20                                                                        | buc | 41,47              | 0,50           | 20,74             |
| 33.                                   | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare                                                  | buc | 2 291,058          | 2,00           | 4 582,12          |
| 34.                                   | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi                                                           | buc | 4,872              | 0,00           | 0,00              |
| 35.                                   | 4011106202741 | Energie electrica                                                                 | kw  | 86,0778            | 0,00           | 0,00              |
| 36.                                   | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                     | m3  | 9,6288             | 0,00           | 0,00              |
| 37.                                   | 4100126202818 | Apa                                                                               | m3  | 0,638              | 0,00           | 0,00              |
| <b>Total materiale de constructii</b> |               |                                                                                   |     |                    |                | <b>335 700,40</b> |

#### Utilaje de constructii:

|                                     |                |                                                                                    |      |        |        |                 |
|-------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
| 1.                                  | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                       | h-ut | 2,6796 | 300,00 | 803,88          |
| 2.                                  | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 1,3398 | 0,00   | 0,00            |
| 3.                                  | 2922140007000  | Macara                                                                             | h-ut | 6,96   | 0,00   | 0,00            |
| 4.                                  | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                        | h-ut | 12,122 | 0,00   | 0,00            |
| 5.                                  | 2952270003000  | Vibrator de suprafata                                                              | h-ut | 11,136 | 0,00   | 0,00            |
| 6.                                  | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                               | h-ut | 10,44  | 0,00   | 0,00            |
| 7.                                  | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera                                                | h-ut | 6,786  | 0,00   | 0,00            |
| 8.                                  | 3410520006728  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele                                 | h-ut | 0,957  | 0,00   | 0,00            |
| 9.                                  | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                               | h-ut | 4,35   | 250,00 | 1 087,50        |
| <b>Total utilaje de constructii</b> |                |                                                                                    |      |        |        | <b>1 891,38</b> |

#### **Total:**

|                            |          |            |
|----------------------------|----------|------------|
| Total                      | lei      | 455 899,06 |
| CASM                       | 22,50 %  | 26 619,14  |
| Total                      | 100,00 + | 482 518,20 |
| Transportarea materialelor | 10,00 %  | 33 570,04  |
| Total                      | 100,00 + | 516 088,24 |
| Cheltuieli de regie        | 10,00 %  | 51 608,82  |
| Total                      | 100,00 + | 567 697,07 |
| Beneficiu                  | 4,00 %   | 22 707,88  |
| Total                      | 100,00 + | 590 404,95 |
| TVA                        | 20,00 %  | 118 080,99 |


#### **Total deviz:**

**708 485,9**

**4**

Intocmit

Verificat



( )

( )

Investitor  
Obiect**Lucrari de constructie a platformelor pentru  
amplasarea timberoanelor de gunoi****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №**  
**Lucrari de constructie a platformelor**  
**(formular desfurat)**

| № crt. | Simbol<br>norme ei<br>Cod resurse | Denumire lucrri, cheltuieli ei resurse                                                                                                                                                                                                                              | U.M. | Consum de<br>resurse pe<br>unitate de<br>mrsurr | Valoare, lei            |        |
|--------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|-------------------------|--------|
|        |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                                 | Pe unitate de<br>mrsurr | Total  |
| 1      | 2                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5                                               | 6                       | 7      |
|        |                                   | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                 |                         |        |
| 1      | RpCA01<br>A                       | Sapaturi manuale de pamint in<br>spatii limitate, avind sub 1,00 m<br>latime si maximum 1,5 m<br>adincime, cu taluz vertical, pentru<br>gropi poligonale de fundatii,<br>santuri, canale etc., executate in<br>cantitati de pina la 20 mc cu maluri<br>nesprijinite | m3   |                                                 |                         | 108,50 |
|        | 931204001<br>9600                 | Sapator                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 3,1000                                          | 35,00                   | 108,50 |
| 2      | TsC54C                            | Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                                                                                                                       | m3   |                                                 |                         | 540,15 |
|        | 931006001<br>9900                 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,9900                                          | 35,00                   | 34,65  |
|        | 142110220<br>0068                 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 1,1500                                          | 330,00                  | 379,50 |
|        | 410012620<br>2818                 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,1000                                          | 0,00                    | 0,00   |
|        | 291234000<br>2506                 | Compresor mobil motor ardere interna,<br>presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2<br>m3/min                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,2100                                          | 0,00                    | 0,00   |
|        | 259227000<br>4021                 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 -<br>200 kg                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,4200                                          | 300,00                  | 126,00 |
| 3      | CL18A                             | Confecții metalice diverse din<br>profile laminate, tabla, tabla<br>striata, oțel beton, tevi pentru<br>sustineri sau acoperiri, inglobate<br>total sau partial in beton Aj-1, Pi-1                                                                                 | kg   |                                                 |                         | 26,50  |
|        | 721424002<br>1810                 | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1900                                          | 35,00                   | 6,65   |
|        | 931006001<br>9920                 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0100                                          | 35,00                   | 0,35   |
|        | 721203002<br>2700                 | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0100                                          | 35,00                   | 0,35   |
|        | 273411380<br>3207                 | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0100                                          | 35,00                   | 0,35   |

| 1 | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5          | 6        | 7         |
|---|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|----------|-----------|
|   | 277527630<br>9886 | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                               | kg   | 1,0000     | 18,00    | 18,00     |
|   | 287315590<br>1200 | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0050     | 55,00    | 0,28      |
|   | 401110620<br>2741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                   | kw   | 0,0080     | 0,00     | 0,00      |
|   | 101012620<br>0341 | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0150     | 35,00    | 0,53      |
| 4 | CA02C0<br>1       | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice B3.5                              | m3   |            |          | 1 445,25  |
|   | 712301001<br>0200 | Betonist                                                                                                                                                                                            | h-om | 3,8500     | 35,00    | 134,75    |
|   | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                               | h-om | 0,6500     | 35,00    | 22,75     |
|   | 266310210<br>0000 | Beton                                                                                                                                                                                               | m3   | 1,0200     | 1 250,00 | 1 287,75  |
|   | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                       | m3   | 0,1000     | 0,00     | 0,00      |
|   | 292214000<br>7000 | Macara                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,2500     | 0,00     | 0,00      |
|   | 295227000<br>3000 | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,4000     | 0,00     | 0,00      |
| 5 | CA03F0<br>1       | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... B 7.5 | m3   |            |          | 1 491,37  |
|   | 712301001<br>0200 | Betonist                                                                                                                                                                                            | h-om | 3,4500     | 35,00    | 120,75    |
|   | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                               | h-om | 0,4000     | 35,00    | 14,00     |
|   | 266310210<br>0000 | Beton                                                                                                                                                                                               | m3   | 1,0200     | 1 250,00 | 1 294,12  |
|   | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                       | m3   | 0,1000     | 0,00     | 0,00      |
|   | 295227000<br>3100 | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,6000     | 0,00     | 0,00      |
|   | 341052000<br>6752 | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,2500     | 250,00   | 62,50     |
| 6 | CL08A             | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare So1, So2, Co2, cornier 70*70                          | t    |            |          | 13 713,75 |
|   | 721421002<br>6800 | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                       | h-om | 35,0000    | 35,00    | 1 225,00  |
|   | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                               | h-om | 5,0000     | 35,00    | 175,00    |
|   | 281110630         | Elemente metalice                                                                                                                                                                                   | kg   | 1 020,0000 | 12,00    | 12 240,00 |

| 1 | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6     | 7      |
|---|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|--------|
|   | 1200              |                                                                                                                                                                                                                         |      |        |       |        |
|   | 287315590<br>1340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E<br>50B 4                                                                                                                                                                        | kg   | 0,4500 | 55,00 | 24,75  |
|   | 287411584<br>2700 | Piulita hexag. M20                                                                                                                                                                                                      | buc  | 6,5000 | 0,50  | 3,25   |
|   | 287411580<br>2500 | Surub cap hexagonal M 20                                                                                                                                                                                                | buc  | 6,5000 | 1,00  | 6,50   |
|   | 287411588<br>3700 | Saiba M 20                                                                                                                                                                                                              | buc  | 6,5000 | 0,50  | 3,25   |
|   | 241354730<br>8164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0650 | 0,00  | 0,00   |
|   | 241111590<br>4512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,1000 | 0,00  | 0,00   |
|   | 277527630<br>9886 | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                   | kg   | 2,0000 | 18,00 | 36,00  |
|   | 401110620<br>2741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                       | kw   | 0,4500 | 0,00  | 0,00   |
|   | 341052000<br>6728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu<br>zabrele                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,1500 | 0,00  | 0,00   |
| 7 | CL18A             | Confectii metalice diverse din<br>profile laminate, tabla, tabla<br>striata, otel beton, tevi pentru<br>sustineri sau acoperiri, inglobate<br>total sau partial in beton cadru<br>metalic asteriala 40*20*3,<br>20*20*3 | kg   |        |       | 26,40  |
|   | 721424002<br>1810 | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1900 | 35,00 | 6,65   |
|   | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0100 | 35,00 | 0,35   |
|   | 721203002<br>2700 | Sudor                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0100 | 35,00 | 0,35   |
|   | 273411380<br>3207 | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0100 | 25,00 | 0,25   |
|   | 277527630<br>9886 | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,0000 | 18,00 | 18,00  |
|   | 287315590<br>1200 | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0050 | 55,00 | 0,27   |
|   | 401110620<br>2741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                       | kw   | 0,0080 | 0,00  | 0,00   |
|   | 101012620<br>0341 | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0150 | 35,00 | 0,53   |
| 8 | CE07A             | Invelitori din placi din tabla<br>amprentata (tip tigla) pentru<br>invelitorile acoperisurilor (tip<br>Lindab)                                                                                                          | m2   |        |       | 182,11 |
|   | 721305001<br>3100 | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,9000 | 35,00 | 31,50  |
|   | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2500 | 35,00 | 8,75   |
|   | 271040364<br>3000 | Placi din tabla amprentata tip tigla                                                                                                                                                                                    | m2   | 1,1500 | 90,00 | 108,68 |
|   | 271040364<br>0000 | Tabla plana protejata anticoroziv                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,5000 | 25,00 | 13,13  |
|   | 287527631<br>2000 | Accesorii metalice pentru fixare                                                                                                                                                                                        | buc  | 9,0000 | 2,00  | 18,90  |


| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5       | 6      | 7      |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------|
|    | 264012230<br>3000 | Coame metalice pentru placi tip tigla                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,1000  | 1,00   | 0,11   |
|    | 271040374<br>0000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,0400  | 25,00  | 1,05   |
|    | 252110671<br>8272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica                                                                                                                                                                           | m    | 0,0500  | 0,00   | 0,00   |
|    | 295216000<br>7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0500  | 0,00   | 0,00   |
| 9  | CL19B             | Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) pentru golul ascensorului | m2   |         |        | 139,07 |
|    | 721424002<br>1810 | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,7000  | 35,00  | 59,50  |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1000  | 35,00  | 3,50   |
|    | 721203002<br>2700 | Sudor                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0250  | 35,00  | 0,88   |
|    | 287313630<br>6000 | Grilaj metalic din panouri cu impletitura sau tesatura metalica din sirma de otel                                                                                                                                     | m2   | 1,0000  | 35,00  | 35,00  |
|    | 287315590<br>1200 | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0500  | 55,00  | 2,75   |
|    | 401110620<br>2741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                     | kw   | 0,0800  | 0,00   | 0,00   |
|    | 243012610<br>3294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0700  | 35,00  | 2,45   |
|    | 101012620<br>0341 | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,0000  | 35,00  | 35,00  |
| 10 | DE18B             | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm          | m2   |         |        | 164,69 |
|    | 712902001<br>2800 | Pavator                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,0124  | 35,00  | 35,43  |
|    | 931006001<br>9922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0316  | 35,00  | 1,11   |
|    | 266111280<br>0655 | Placi din beton, pentru trotuare                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,0150  | 90,00  | 91,35  |
|    | 265112210<br>0027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)                                                                                                                                                                           | kg   | 1,6000  | 1,60   | 2,56   |
|    | 265112210<br>0442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat)                                                                                                                                                                             | kg   | 15,7300 | 1,60   | 25,17  |
|    | 142110220<br>0546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0050  | 100,00 | 0,50   |
|    | 142110220<br>0547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0857  | 100,00 | 8,57   |
|    | 288111600<br>2701 | Disc pentru taiat placi                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,0200  | 0,00   | 0,00   |
| 11 | DE11A             | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm,                                                                                                                                                        | m    |         |        | 62,68  |




| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                     | 4    | 5        | 6      | 7      |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|--------|
|    |                 | pnctu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm                                                                            |      |          |        |        |
|    | 931006001 9900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1200   | 35,00  | 4,20   |
|    | 712902001 2800  | Pavator                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1800   | 35,00  | 6,30   |
|    | 266310210 0001  | Beton clasa...(pt.informatie)                                                                                                                                                         | m3   | 0,0480   | 0,00   | 0,00   |
|    | 265112210 0024  | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                        | kg   | 1,0200   | 1,60   | 1,63   |
|    | 142110220 0513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                     | m3   | 0,0030   | 100,00 | 0,30   |
|    | 266612280 0325  | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2                                                                                                                          | m    | 1,0050   | 50,00  | 50,25  |
|    | 410011620 2818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                         | m3   | 0,0030   | 0,00   | 0,00   |
| 12 | CA02B2          | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3   |          |        | 972,47 |
|    | 712301001 0200  | Betonist                                                                                                                                                                              | h-om | 5,1500   | 35,00  | 180,25 |
|    | 931006001 9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                 | h-om | 0,6500   | 35,00  | 22,75  |
|    | 265112210 0402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                         | kg   | 287,0000 | 1,60   | 463,79 |
|    | 142110220 0525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                     | m3   | 0,7660   | 100,00 | 77,37  |
|    | 142110220 0290  | Pietris ciuruit spalcat de mal 7-30 mm                                                                                                                                                | m3   | 0,6850   | 330,00 | 228,31 |
|    | 410011620 2818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                         | m3   | 0,2900   | 0,00   | 0,00   |
|    | 295227000 37002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera                                                                                                                                                   | h-ut | 0,3250   | 0,00   | 0,00   |
|    | 292214000 7000  | Macara                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,2500   | 0,00   | 0,00   |
|    | 295227000 3000  | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,4000   | 0,00   | 0,00   |

Intocmit

Verificat


  
 (funcionara, semnatura)


  
 (funcionara, semnatura)

# Lucrari de constructie a platformelor pentru amplasarea timberoanelor de gunoi

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № Lucrari de constructie a platformelor

Valoarea de deviz 708 485,94 lei

Intocmit in preiouri curente

| № crt. | Simbol normei Cod resurse | Lucrurile cheltuieli                                                                                                                                                                                                                           | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |           |
|--------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-----------|
|        |                           |                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                       | Pe unitate de msur     | Total     |
| 1      | 2                         | 3                                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7         |
|        |                           | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                                               |      |                                       |                        |           |
| 1      | RpCA01A                   | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3   | 82,65                                 | 108,50                 | 8 967,53  |
| 2      | TsC54C                    | Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 6,38                                  | 540,15                 | 3 446,16  |
| 3      | CL18A                     | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Aj-1, Pi-1                                                                        | kg   | 1 656,48                              | 26,50                  | 43 896,72 |
| 4      | CA02C01                   | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice B3.5                                                                          | m3   | 6,96                                  | 1 445,25               | 10 058,95 |
| 5      | CA03F01                   | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... B 7.5                                            | m3   | 17,40                                 | 1 491,37               | 25 949,90 |
| 6      | CL08A                     | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare So1, So2, Co2, cornier 70*70                                                                     | t    | 6,38                                  | 13 713,75              | 87 493,73 |
| 7      | CL18A                     | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton cadru metalic arial 40*20*3, 20*20*3                                              | kg   | 2 248,37                              | 26,40                  | 59 356,97 |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                     | 4  | 5      | 6      | 7         |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|
| 8  | CE07A  | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)                                                                                                                 | m2 | 242,44 | 182,11 | 44 149,54 |
| 9  | CL19B  | Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) pentru golul ascensorului | m2 | 649,60 | 139,07 | 90 343,12 |
| 10 | DE18B  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm          | m2 | 243,60 | 164,69 | 40 117,99 |
| 11 | DE11A  | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm                                             | m  | 348,00 | 62,68  | 21 813,34 |
| 12 | CA02B2 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)                                 | m3 | 20,88  | 972,47 | 20 305,13 |

|                                     |  |  |  |  |  |                   |
|-------------------------------------|--|--|--|--|--|-------------------|
| <b>Total Lucrari de constructie</b> |  |  |  |  |  | <b>455 899,06</b> |
| <b>Incluziv salariu</b>             |  |  |  |  |  | <b>118 307,28</b> |

|                            |          |            |
|----------------------------|----------|------------|
| Total                      | lei      | 455 899,06 |
| CASM                       | 22,50 %  | 26 619,14  |
| Total                      | 100,00 + | 482 518,20 |
| Transportarea materialelor | 10,00 %  | 33 570,04  |
| Total                      | 100,00 + | 516 088,24 |
| Cheltuieli de regie        | 10,00 %  | 51 608,82  |
| Total                      | 100,00 + | 567 697,07 |
| Beneficiu                  | 4,00 %   | 22 707,88  |
| Total                      | 100,00 + | 590 404,95 |
| TVA                        | 20,00 %  | 118 080,99 |

**Total deviz:**  
**Incluziv salariu**

**708 485,94**  
**118 307,28**

Intocmit

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcioia, semnrtura)

\_\_\_\_\_  
(funcioia, semnrtura)

