

„Foxtaur-VG” S.R.L

BENEFICIAR: Primaria com. Soloncenii

PROIECT DE EXECUTIE

Obiectiv: Alimentarea cu energie electrica a sistemelor de iluminat public din com. Soloncenii, r-nul Rezina

AEE de la PT51SL3

Nr.obiectivului: 04/1-2020 AEE/IEE

**Compartiment: CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

CHIȘINĂU 2023

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumerea beneficiarului de stat ООО ТЖБ Софт**
2. Organizatorul procedurii de achiziție ООО ТЖБ Софт
3. Obiectul achizițiilor Alimentarea cu energie electrica a sistemelor de iluminat public din com. Solonceni, r-nul Rezina. AEE de la PT51SL3

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1. Lucrari de constructii				
1	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu(sapatura p/n priza pamint)	m3	0,200
2	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C30/37XC3 (fundatie din beton p/n BZUM)	m3	0,250
3	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	1,000
4		Pilon din beton vibrat SV-9,5-2	buc	1,000
5	33-04-017-1 k=0.5	Demontare SIP existent 2*25mm	1000 m	0,065
6	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV	1000 m	1,615
7		Cablu SIP-4 2*25mm2	m	1 615,000
8		Clama p/n lenta A200	buc	426,000
9		Lenta inox 20*0.7mm F2007	m	426,000
10		Consola de ancorare CA1500	m	105,000
11		Clema de ancorare PA1500	buc	105,000

1	2	3	4	5
12		Suport de sustinere ES1500	buc	39,000
13		Clama metalica ПС 1-1	buc	23,000
14		Clema de strapungere ermetica de conexiune FIDOS PC6-95/1.5-16mm2	buc	138,000
15		Clema de strapungere ermetica de conexiune FIDOS PC6-150/12.5-35mm2	buc	10,000
16		Clema de stingere CSL180	buc	335,000
17		Capacel ermetic de capat RK 99.2595	buc	14,000
18		Clema de strapungere ermetica PC4-70	buc	1,000
		2. Lucrari de montare		
19	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,300
20		Cablu ППКС 3*1,5	m	130,000
21	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,180
22		Cablu АВВГГР 2*16MM2	m	18,000
23	08-02-369-2 k=0.5	Demontare.Corp de iluminat LED	buc	10,000
24	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, LED	buc	69,000
25		Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, LED 20W, min 120lm/W	buc	39,000
26		Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, LED 27W, min 135lm/W	buc	30,000
27	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	69,000
28		Consola p/n corp de iluminat KPCT KP-4	buc	69,000
29	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t	0,090
30		Teava metalica patrata 80*80mm2	m	6,000
31		Teava metalica patrata 50*50mm2	m	5,000
32	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat,	buc	1,000

1	2	3	4	5
		inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350,BZUM-DDE-25		
33	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	3,000
34	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza ME172	buc	1,000
35	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A(КМИ 22510 I=25A, Ub220V)	buc	1,000
36	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Fotoreleu ФР-15)	buc	1,000
37	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (timer ТЭ-15)	buc	1,000
38	08-03-521-1	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 250 A,(BH-32 1P)	buc	1,000
39	08-03-521-8	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, bipolar, curent, pina la 250 A(BH-32 2P)	buc	1,000
40	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350)(ИИМII)	buc	1,000
41	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare(intrerupator cu siguranta fuzibila NH-LATR--00 32A)	buc	1,000
42	08-01-015-10	Limitator supratensiune neliniar, tensiune 220 kV ,OPS 1P/B	set	1,000
43	08-03-523-1	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A	buc	69,000
44	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,100
45		Tub metalic gofrat cu izolatie 35mm ²	m	10,000

1	2	3	4	5
46	RpEJ06A	Incercari, verificari electrice si reglari la prize de pamint	buc	1,000
47	RpEJ06C	Incercari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat	buc	69,000
48	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 5.5 mm	100 m	0,460
49		Cablu p/n priza repetata de legare pamint, catanca gr5,5mm)	m	46,000
50	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm(l= 9m)	10 buc	0,300
51	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m	0,030
52	08-02-472-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm ²	100 m	0,016
		3. Utilaj		
53		Dulap de evidenta BZUM-DDE-25	buc	1,000
54		Dulap de distributie si comanda ИИМП 395*310	buc	1,000
55		Releu de timp I=16A U230V ТЭ-15	buc	1,000
56		Fotoreleu ФР-15	buc	1,000
57		Contor electric monofazat ME 172	buc	1,000
58		Intrerupator de sarcina BH-32 1P 63A	buc	1,000
59		Intrerupator de sarcina BH-32 2P 63A	buc	1,000
60		Intrerupator cu siguranta fuzibila QS NH-LATR-00 If=32A	buc	1,000
61		Intrerupator automat BA47-29-C25 1P	buc	1,000
62		Intrerupator automat BA47-29-B10 1P	buc	1,000
63		Intrerupator automat BA47-29-B20 1P	buc	1,000
64		Demaror electromagnetic In 25A Ub-220V	buc	1,000

1	2	3	4	5
		КМИ22510		
65		Limitator de supratensiune de impuls OPS 1P/B	buc	1,000
66		Siguranta fuzibila p/n corp de iluminat 2A	buc	69,000
67		Suport p/n siguranta fuzibila VO-1	buc	69,000

E. Burodugan

