

Investitor
Obiect

**Servicii de proiectare a unei fintini arteziene,
sistemul de canalizare si statiei, de epurare din s.
Micesti , r-nul Criuleni. Obiect № 79/2016**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-4-3
poz.6. Артезианская скважина. Lucrari de tehnica-sanitare (ventilare) (marca IV)
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (воздуховод из нержавеющей стали Ф200)	m			
	713606001 1900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,3000		
	252130573 400200	воздуховод из нержавеющей стали Ф200	m	1,0100		
2		Металлическая сетка N2-1,6	m ²			
	000012031 11	Металлическая сетка N2-1,6	m ²	1,0000		
		2. Lucrari de montare				
3	VC04A	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw (Вентилятор центробежный)	buc			
	713606001 1900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	21,6800		
	287411584 2685	Piulita hexag. M8	buc	26,0000		
	287411582 0170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	26,0000		
	295227000 7602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,8500		
		3. Utilaj				

1	2	3	4	5	6	7
4	Pretul firmei	Вентилятор крышный N=0,25 кВт, n=890 об/мин, ВКР №4-01	buc			
	90060001	Вентилятор крышный N=0,25 кВт, n=890 об/мин, ВКР №4-01	buc	1,0000		

Intocmit _____ (Elena Constantinova)
(funcția, semnătura)

Verificat _____ (P. Constantinova)
(funcția, semnătura)