

**Благоустройство двора и
въездов многоквартирного
жилого дома по ул. Ленина
204/а, в мун Комрат**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 574 000,23 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Строительные работы				
1	PI06A	Demontarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu sarcinătatea de 9.9 tf (Демонтаж сборных деталей из железобетона или предварительно напряженного бетона, с помощью автокрана или крана на пневмоходу с грузоподъемностью 9,9 tf) / Демонтаж люков	buc	6,0000	442,900 75,000	2 657,400 450,000
2	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sarat, teren catg. I si II (Планировка естественного участка и земляного полотна бульдозером на гусеничном ходу 65-80 CP, путем срезки возвышенностей и сваливания в выемки разработанного грунта, грунт I и II категории)	100m2	10,5000	68,750 0,000	721,875 0,000
3	TsE02C	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren tare	100m2	2,4000	436,200	1 046,880

1	2	3	4	5	6	7
		(Окончательная ручная доработка площадок, твердый грунт)			436,200	1 046,880
4	RpDD07A	Macadam ordinar cu o grosime dupa cilindrare de 8 cm (Обычное щебеночное покрытие толщиной после укатки 8 см)	m2	1 050,0000	97,318 11,400	102 183,900 11 970,000
5	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка)	m3	53,0000	521,600 54,000	27 644,800 2 862,000
6	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток толщиной 4 см, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)	m2	1 050,0000	229,975 35,760	241 473,750 37 548,000
7	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment (Подъем до уровня городской дороги крышек смотровых колодцев систем водоснабжения и канализации, средняя высота 20 см и вес крышки до 100 кг, на кирпичной стенке с цементным раствором) Materiale marunte (apa, dreptare)=1,0200	buc	6,0000	479,940 75,000	2 879,640 450,000
8	AcE08D	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV (Установка круглых или квадратных крышек, с поддерживающей деталью из	buc	6,0000	2 284,861 132,000	13 709,168 792,000

1	2	3	4	5	6	7
		железобетона, на смотровых колодцах систем водоснабжения и канализации, на проезжей части, типа IV) Mat. marunte (scinduri etc.)=1,0100				
		<i>Total</i>	Lei			392 317,413
		Total Строительные работы Inclusiv salariu				392 317,413 55 118,880

		Total	Lei	392 317,42
		Fondul social	24 %	13 228,53
		Cheltuieli de transport	3 %	9 433,33
		Cheltuieli pentru depozitare	1 %	3 144,44
		Total		418 123,72
		Cheltuieli de regie	10 %	41 812,36
		Total		459 936,08
		Beneficiu de deviz	4 %	18 397,44
		Total		478 333,52
		TVA	20 %	95 666,71
		Total deviz: Inclusiv salariu		574 000,23 <hr/> 55 118,88

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Благоустройство двора и
въездов многоквартирного
жилого дома по ул. Ленина
204/а, в мун Комрат**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 574 000,23 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	4,8000	60,00	288,000
2.	7123030012500	Montator P.B	h-om	7,5000	60,00	450,000
3.	7129020012800	Pavator	h-om	651,2100	60,00	39 072,600
4.	7129040010110	Asfaltator	h-om	2,7000	60,00	162,000
5.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	13,2000	60,00	792,000
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	65,1480	60,00	3 908,880
7.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	174,0900	60,00	10 445,400
Total manopera						55 118,88

Materiale:

1.	1212121212121	Apa	m3	29,4000	22,00	646,800
2.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	13,6500	510,00	6 961,500
3.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	109,2000	510,00	55 692,000
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	98,1196	320,00	31 398,272
5.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	5,2500	320,00	1 680,000
6.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	44,9400	320,00	14 380,800
7.	2010102900566	Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm	m3	0,0240	6 000,00	144,000
8.	2010102904545	Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m	m3	0,0900	6 000,00	540,000
9.	2640112300739	Caramizi	buc	269,2800	8,00	2 154,240
10.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 680,0000	2,70	4 536,000
11.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	252,0960	2,70	680,659
12.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	8 263,5000	2,70	22 311,450
13.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare h=4cm	m2	1 065,7500	150,00	159 862,500
14.	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	6,1206	450,00	2 754,270
15.	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,1836	1 500,00	275,400
16.	2875274200000	Capac cu rama	buc	6,0600	1 500,00	9 090,000
17.	2875276311528	Scoabe din otel	kg	1,8000	33,00	59,400

18.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	21,0000	55,00	1 155,000
19.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2485	22,00	5,467
20.	4100126202818	Apa	m3	5,3000	22,00	116,600
Total materiale de construcții						314 444,36

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	22,2600	220,00	4 897,200
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	11,1300	100,00	1 113,000
3.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,4100	660,00	2 910,600
4.	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	24,1500	440,00	10 626,000
5.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3125	550,00	721,875
6.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,9000	85,00	76,500
7.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	3,6600	400,00	1 464,000
8.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,1500	300,00	945,000
Total utilaje de construcții						22 754,18

Total	Lei	392 317,4 2
Fondul social	24 %	13 228,53
Cheltuieli de transport	3 %	9 433,33
Cheltuieli pentru depozitare	1 %	3 144,44
Total		418 123,7 2
Cheltuieli de regie	10 %	41 812,36
Total		459 936,0 8
Beneficiu de deviz	4 %	18 397,44
Total		478 333,5 2
TVA	20 %	95 666,71

Total deviz: **574 000,2
3**

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Благоустройство двора и въездов
многоквартирного жилого дома по ул.
Ленина 204/а, в мун Комрат

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Строительные работы				
1	PI06A	Demontarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu sarcinile de 9.9 tf (Демонтаж сборных деталей из железобетона или предварительно напряженного бетона, с помощью автокрана или крана напневмоходу с грузоподъемностью 9,9 tf) / Демонтаж люков	buc			442,900 75,000
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,2500	60,00	75,00
	2010102900566	Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm	m3	0,0040	6 000,00	24,00
	2010102904545	Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m	m3	0,0150	6 000,00	90,00
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,3000	33,00	9,90
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,6100	400,00	244,00
2	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II (Планировка естественного участка и земляного полотна бульдозером на гусеничном ходу 65-80 CP, путем срезки возвышенностей и сваливания в выемки разработанного грунта, грунт I и II категории)	100m2			68,750 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,1250	550,00	68,75
3	TsE02C	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren tare (Окончательная ручная доработка площадок, твердый грунт)	100m2			436,200 436,200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,2700	60,00	436,20
4	RpDD07A	Macadam ordinar cu o grosime dupa cilindrare de 8 cm (Обычное щебеночное покрытие толщиной после укатки 8 см)	m2			97,318 11,400
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0400	60,00	2,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1500	60,00	9,00
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumsuri 40-63 si 63-90 mm	m3	0,1040	510,00	53,04
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumsuri 15-25 mm	m3	0,0130	510,00	6,63
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0370	320,00	11,84
	1212121212121	Apa	m3	0,0280	22,00	0,62
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0042	660,00	2,77
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0230	440,00	10,12
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0030	300,00	0,90
5	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка)	m3			521,600 54,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	60,00	54,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	320,00	352,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,00	2,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	100,00	21,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	220,00	92,40
6	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si	m2			229,975 35,760

1	2	3	4	5	6	7
		nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток толщиной 4 см, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	60,00	34,81
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	60,00	0,95
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare h=4cm	m2	1,0150	150,00	152,25
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,70	4,32
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,70	21,25
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	320,00	1,60
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	320,00	13,70
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	55,00	1,10
7	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment (Подъем до уровня городской дороги крышек смотровых колодцев систем водоснабжения и канализации, средняя высота 20 см и вес крышки до 100 кг, на кирпичной стенке с цементным раствором) Materiale marunte (apa, dreptare)=1,0200	buc			479,940 75,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	60,00	48,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	60,00	27,00
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	8,00	359,04
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 500,00	45,90
8	AcE08D	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV (Установка круглых или квадратных крышек, с поддерживающей деталью из железобетона, на смотровых колодцах систем водоснабжения и канализации, на проезжей части, типа IV) Mat. marunte (scinduri etc.)=1,0100	buc			2 284,861 132,000
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	60,00	132,00
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	1 500,00	1 515,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	41,6000	2,70	113,44
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	320,00	51,71
	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	1,0100	450,00	459,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0410	22,00	0,91
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	85,00	12,75

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.