

**Lotul 2 - Întreținerea periodică, reparații  
curente și capitale – drumuri asfaltate**  
(denumirea obiectivului)

## DEVIZ OFERTĂ

**Valoarea de deviz 5 391 703,78 Lei**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                      | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                            |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                          | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. L193 Soldanesti-Cobilnea R19</b>                                                                                                                                                     |        |                                       |                                       |                        |
| 1      | TsC21B1                     | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II                                                                             | 100 m3 | 1,62                                  | 1 898,54<br>0,00                      | 3 075,64<br>0,00       |
| 2      | TsC03F1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (h=20,0 cm) | 100 m3 | 2,16                                  | 887,06<br>0,00                        | 1 916,06<br>0,00       |
| 3      | TsI51A5                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                    | t      | 365,00                                | 13,21<br>0,00                         | 4 820,16<br>0,00       |
| 4      | DA12B                       | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h=15,0 cm)                                               | m3     | 161,70                                | 552,81<br>32,68                       | 89 389,17<br>5 284,68  |
| 5      | DI107                       | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                               | t      | 0,65                                  | 14 405,82<br>0,00                     | 9 363,78<br>0,00       |
| 6      | DB19G                       | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                                                                             | m2     | 1 078,00                              | 255,60<br>3,27                        | 275 533,31<br>3 523,12 |
| 7      | DI107                       | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                               | t      | 0,33                                  | 14 396,97<br>0,00                     | 4 751,00<br>0,00       |
| 8      | DB16H                       | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica                                                                         | m2     | 1 078,00                              | 192,33<br>2,72                        | 207 336,65<br>2 935,93 |
| 9      | Articol                     | Consolidarea acostamentelor                                                                                                                                                                | шт.    | 0,00                                  | 0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00           |
| 10     | TsC21A1                     | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I                                                                              | 100 m3 | 0,20                                  | 1 472,10<br>0,00                      | 294,42<br>0,00         |
| 11     | DI96                        | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8                                                                                                                 | 100 m3 | 0,20                                  | 1 871,10                              | 374,22                 |

| 1                              | 2       | 3                                                                                                                                                                                               | 4      | 5        | 6                 | 7                      |
|--------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------|------------------------|
|                                |         | parcursuri pe o urma                                                                                                                                                                            |        |          | 0,00              | 0,00                   |
| 12                             | TsE05B  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2  | 1,80     | 99,31<br>0,00     | 178,76<br>0,00         |
| 13                             | DI115   | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                                                                               | m2     | 180,00   | 42,77<br>1,73     | 7 698,10<br>311,02     |
| <b>Total L193</b>              |         |                                                                                                                                                                                                 |        |          |                   | <b>604 731,27</b>      |
| <b>Soldanesti-Cobilnea R19</b> |         |                                                                                                                                                                                                 |        |          |                   |                        |
|                                |         | <b>2. L200-G40 Vadul Rascov-Climautii de Jos-Cot</b>                                                                                                                                            |        |          |                   |                        |
| 14                             | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II                                                                                  | 100 m3 | 1,62     | 1 898,54<br>0,00  | 3 075,64<br>0,00       |
| 15                             | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (h=20,0 cm)      | 100 m3 | 2,16     | 887,06<br>0,00    | 1 916,06<br>0,00       |
| 16                             | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                         | t      | 365,00   | 13,21<br>0,00     | 4 820,16<br>0,00       |
| 17                             | DA12B   | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore (h=15,0 cm)                                                      | m3     | 161,70   | 552,81<br>32,68   | 89 389,17<br>5 284,68  |
| 18                             | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                                    | t      | 0,65     | 14 405,82<br>0,00 | 9 363,78<br>0,00       |
| 19                             | DB19G   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                                                                                  | m2     | 1 078,00 | 255,60<br>3,27    | 275 533,31<br>3 523,12 |
| 20                             | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                                    | t      | 0,33     | 14 396,97<br>0,00 | 4 751,00<br>0,00       |
| 21                             | DB16H   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica                                                                              | m2     | 1 078,00 | 192,33<br>2,72    | 207 336,65<br>2 935,93 |
| 22                             | Articol | Consolidarea acostamentelor                                                                                                                                                                     | шт.    | 0,00     | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00           |
| 23                             | TsC21A1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I                                                                                   | 100 m3 | 0,20     | 1 472,10<br>0,00  | 294,42<br>0,00         |
| 24                             | DI96    | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8                                                                                                                     | 100 m3 | 0,20     | 1 871,10          | 374,22                 |

| 1                                                       | 2       | 3                                                                                                                                                                                               | 4      | 5      | 6                 | 7                      |
|---------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------|------------------------|
|                                                         |         | parcursuri pe o urma                                                                                                                                                                            |        |        | 0,00              | 0,00                   |
| 25                                                      | TsE05B  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2  | 1,80   | 99,31<br>0,00     | 178,76<br>0,00         |
| 26                                                      | DI115   | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                                                                               | m2     | 180,00 | 42,77<br>1,73     | 7 698,10<br>311,02     |
| <b>Total L200-G40 Vadul Rascov-Climautii de Jos-Cot</b> |         |                                                                                                                                                                                                 |        |        |                   |                        |
|                                                         |         | <b>3. L198 Drum de acces spre s. Cusmirca</b>                                                                                                                                                   |        |        |                   | <b>604 731,27</b>      |
| 27                                                      | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II                                                                                  | 100 m3 | 0,81   | 1 895,30<br>0,00  | 1 535,19<br>0,00       |
| 28                                                      | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (h=20,0 cm)      | 100 m3 | 1,08   | 887,06<br>0,00    | 958,03<br>0,00         |
| 29                                                      | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                         | t      | 182,50 | 13,21<br>0,00     | 2 410,08<br>0,00       |
| 30                                                      | DA12B   | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h=15,0 cm)                                                    | m3     | 80,85  | 552,82<br>32,68   | 44 695,74<br>2 642,34  |
| 31                                                      | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                                    | t      | 0,32   | 14 414,97<br>0,00 | 4 612,79<br>0,00       |
| 32                                                      | DB19G   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                                                                                  | m2     | 539,00 | 255,60<br>3,27    | 137 769,57<br>1 761,56 |
| 33                                                      | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                                    | t      | 0,16   | 13 983,00<br>0,00 | 2 237,28<br>0,00       |
| 34                                                      | DB16H   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica                                                                              | m2     | 539,00 | 192,37<br>2,72    | 103 688,06<br>1 467,97 |
| 35                                                      | Articol | Consolidarea acostamentelor                                                                                                                                                                     | шт.    | 0,00   | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00           |
| 36                                                      | TsC21A1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I                                                                                   | 100 m3 | 0,09   | 1 460,44<br>0,00  | 131,44<br>0,00         |
| 37                                                      | DI96    | Compactarea rambleului pamint de                                                                                                                                                                | 100 m3 | 0,09   | 1 866,89          | 168,02                 |

| 1                                                    | 2       | 3                                                                                                                                                                                                              | 4      | 5        | 6                 | 7                      |
|------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------|------------------------|
|                                                      |         | cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8<br>parcursuri pe o urma                                                                                                                                             |        |          | 0,00              | 0,00                   |
| 38                                                   | TsE05B  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175<br>CP a suprafetei terenului natural si a<br>platformelor de terasamente, prin<br>taierea damburilor si deplasarea in<br>goluri a pamintului sapat in teren catg.<br>II | 100m2  | 0,90     | 99,31<br>0,00     | 89,38<br>0,00          |
| 39                                                   | DI115   | Consolidarea acostamentelor cu un strat<br>de piatra sparta de 10 cm                                                                                                                                           | m2     | 90,00    | 42,81<br>1,72     | 3 852,98<br>155,24     |
| <b>Total L198 Drum de<br/>acces spre s. Cusmirca</b> |         |                                                                                                                                                                                                                |        |          |                   |                        |
|                                                      |         | <b>4. L200,1 Drum de acces spre s.<br/>Socola</b>                                                                                                                                                              |        |          |                   |                        |
| 40                                                   | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de<br>pina la 175 CP, inclusiv imprastierea<br>pamintului la 10 m, in teren catg. II                                                                                           | 100 m3 | 1,62     | 1 898,54<br>0,00  | 3 075,64<br>0,00       |
| 41                                                   | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de<br>0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere<br>interna si comanda hidraulica, in pamint<br>cu umiditate naturala, descarcare in<br>autovehicule teren catg. II (h=20,0 cm)         | 100 m3 | 2,16     | 887,06<br>0,00    | 1 916,06<br>0,00       |
| 42                                                   | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu<br>autobasculanta de 10 t la distanta de: 5<br>km                                                                                                                                  | t      | 365,00   | 13,21<br>0,00     | 4 820,16<br>0,00       |
| 43                                                   | DA12B   | Strat de fundatie sau reprofilare din<br>piatra sparta, pentru drumuri, cu<br>asternere mecanica, executat cu<br>impanare fara innororire (h=15,0 cm)                                                          | m3     | 161,70   | 552,81<br>32,68   | 89 389,17<br>5 284,68  |
| 44                                                   | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de<br>baza in vederea aplicarii unui strat de<br>beton asfaltic                                                                                                             | t      | 0,65     | 14 405,82<br>0,00 | 9 363,78<br>0,00       |
| 45                                                   | DB19G   | Imbracaminte de beton asfaltic cu<br>agregat mare, executata la cald, in<br>grosime de 6,0 cm, cu asternere<br>mecanica                                                                                        | m2     | 1 078,00 | 255,60<br>3,27    | 275 533,31<br>3 523,12 |
| 46                                                   | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de<br>baza in vederea aplicarii unui strat de<br>beton asfaltic                                                                                                             | t      | 0,33     | 14 396,97<br>0,00 | 4 751,00<br>0,00       |
| 47                                                   | DB16H   | Imbracaminte de beton asfaltic cu<br>agregate marunte, executata la cald, in<br>grosime de 4,0 cm, cu asternere<br>mecanica                                                                                    | m2     | 1 078,00 | 192,33<br>2,72    | 207 336,65<br>2 935,93 |
| 48                                                   | Articol | Consolidarea acostamentelor                                                                                                                                                                                    | шт.    | 0,00     | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00           |
| 49                                                   | TsC21A1 | Sapatura mecanica cu autogreder de<br>pina la 175 CP, inclusiv imprastierea<br>pamintului la 10 m, in teren catg. I                                                                                            | 100 m3 | 0,20     | 1 472,10<br>0,00  | 294,42<br>0,00         |
| 50                                                   | DI96    | Compactarea rambleului pamint de                                                                                                                                                                               | 100 m3 | 0,20     | 1 871,10          | 374,22                 |

| 1                                                    | 2       | 3                                                                                                                                                                                                              | 4      | 5        | 6                 | 7                      |
|------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------|------------------------|
|                                                      |         | cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8<br>parcursuri pe o urma                                                                                                                                             |        |          | 0,00              | 0,00                   |
| 51                                                   | TsE05B  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175<br>CP a suprafetei terenului natural si a<br>platformelor de terasamente, prin<br>taierea damburilor si deplasarea in<br>goluri a pamintului sapat in teren catg.<br>II | 100m2  | 1,80     | 99,31<br>0,00     | 178,76<br>0,00         |
| 52                                                   | DI115   | Consolidarea acostamentelor cu un strat<br>de piatra sparta de 10 cm                                                                                                                                           | m2     | 180,00   | 42,77<br>1,73     | 7 698,10<br>311,02     |
| <b>Total L200,1 Drum de<br/>acces spre s. Socola</b> |         |                                                                                                                                                                                                                |        |          |                   |                        |
|                                                      |         | <b>5. L201 Drum de acces spre s.<br/>Poiana (s. Alcedar)</b>                                                                                                                                                   |        |          |                   |                        |
| 53                                                   | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de<br>pina la 175 CP, inclusiv imprastierea<br>pamintului la 10 m, in teren catg. II                                                                                           | 100 m3 | 1,62     | 1 898,54<br>0,00  | 3 075,64<br>0,00       |
| 54                                                   | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de<br>0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere<br>interna si comanda hidraulica, in pamint<br>cu umiditate naturala, descarcare in<br>autovehicule teren catg. II (h=20,0 cm)         | 100 m3 | 2,16     | 887,06<br>0,00    | 1 916,06<br>0,00       |
| 55                                                   | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu<br>autobasculanta de 10 t la distanta de: 5<br>km                                                                                                                                  | t      | 365,00   | 13,21<br>0,00     | 4 820,16<br>0,00       |
| 56                                                   | DA12B   | Strat de fundatie sau reprofilare din<br>piatra sparta, pentru drumuri, cu<br>asternere mecanica, executat cu<br>impanare fara innororire (h=15,0 cm)                                                          | m3     | 161,70   | 552,81<br>32,68   | 89 389,17<br>5 284,68  |
| 57                                                   | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de<br>baza in vederea aplicarii unui strat de<br>beton asfaltic                                                                                                             | t      | 0,65     | 14 405,82<br>0,00 | 9 363,78<br>0,00       |
| 58                                                   | DB19G   | Imbracaminte de beton asfaltic cu<br>agregat mare, executata la cald, in<br>grosime de 6,0 cm, cu asternere<br>mecanica                                                                                        | m2     | 1 078,00 | 255,60<br>3,27    | 275 533,31<br>3 523,12 |
| 59                                                   | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de<br>baza in vederea aplicarii unui strat de<br>beton asfaltic                                                                                                             | t      | 0,33     | 14 396,97<br>0,00 | 4 751,00<br>0,00       |
| 60                                                   | DB16H   | Imbracaminte de beton asfaltic cu<br>agregate marunte, executata la cald, in<br>grosime de 4,0 cm, cu asternere<br>mecanica                                                                                    | m2     | 1 078,00 | 192,33<br>2,72    | 207 336,65<br>2 935,93 |
| 61                                                   | Articol | Consolidarea acostamentelor                                                                                                                                                                                    | шт.    | 0,00     | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00           |
| 62                                                   | TsC21A1 | Sapatura mecanica cu autogreder de<br>pina la 175 CP, inclusiv imprastierea<br>pamintului la 10 m, in teren catg. I                                                                                            | 100 m3 | 0,20     | 1 472,10<br>0,00  | 294,42<br>0,00         |
| 63                                                   | DI96    | Compactarea rambleului pamint de                                                                                                                                                                               | 100 m3 | 0,20     | 1 871,10          | 374,22                 |

| 1                                                                   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                              | 4      | 5      | 6                 | 7                      |
|---------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------|------------------------|
|                                                                     |         | cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8<br>parcursuri pe o urma                                                                                                                                             |        |        | 0,00              | 0,00                   |
| 64                                                                  | TsE05B  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175<br>CP a suprafetei terenului natural si a<br>platformelor de terasamente, prin<br>taierea damburilor si deplasarea in<br>goluri a pamintului sapat in teren catg.<br>II | 100m2  | 1,80   | 99,31<br>0,00     | 178,76<br>0,00         |
| 65                                                                  | DI115   | Consolidarea acostamentelor cu un strat<br>de piatra sparta de 10 cm                                                                                                                                           | m2     | 180,00 | 42,77<br>1,73     | 7 698,10<br>311,02     |
| <b>Total L201 Drum de<br/>acces spre s. Poiana (s.<br/>Alcedar)</b> |         |                                                                                                                                                                                                                |        |        |                   |                        |
|                                                                     |         | <b>6. L196 Raspopeni-Gauzeni (s.<br/>Gauzeni)</b>                                                                                                                                                              |        |        |                   | <b>604 731,27</b>      |
| 66                                                                  | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de<br>pina la 175 CP, inclusiv imprastierea<br>pamintului la 10 m, in teren catg. II                                                                                           | 100 m3 | 1,36   | 1 898,11<br>0,00  | 2 581,43<br>0,00       |
| 67                                                                  | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de<br>0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere<br>interna si comanda hidraulica, in pamint<br>cu umiditate naturala, descarcare in<br>autovehicule teren catg. II (h=20,0 cm)         | 100 m3 | 1,82   | 885,98<br>0,00    | 1 612,48<br>0,00       |
| 68                                                                  | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu<br>autobasculanta de 10 t la distanta de: 5<br>km                                                                                                                                  | t      | 309,00 | 13,20<br>0,00     | 4 078,87<br>0,00       |
| 69                                                                  | DA12B   | Strat de fundatie sau reprofilare din<br>piatra sparta, pentru drumuri, cu<br>asternere mecanica, executat cu<br>impanare fara innorire (h=15,0 cm)                                                            | m3     | 136,20 | 552,80<br>32,68   | 75 291,06<br>4 451,29  |
| 70                                                                  | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de<br>baza in vederea aplicarii unui strat de<br>beton asfaltic                                                                                                             | t      | 0,55   | 14 483,85<br>0,00 | 7 966,12<br>0,00       |
| 71                                                                  | DB19G   | Imbracaminte de beton asfaltic cu<br>agregat mare, executata la cald, in<br>grosime de 6,0 cm, cu asternere<br>mecanica                                                                                        | m2     | 908,00 | 255,59<br>3,27    | 232 072,86<br>2 967,53 |
| 72                                                                  | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de<br>baza in vederea aplicarii unui strat de<br>beton asfaltic                                                                                                             | t      | 0,27   | 14 486,56<br>0,00 | 3 911,37<br>0,00       |
| 73                                                                  | DB16H   | Imbracaminte de beton asfaltic cu<br>agregate marunte, executata la cald, in<br>grosime de 4,0 cm, cu asternere<br>mecanica                                                                                    | m2     | 908,00 | 192,33<br>2,72    | 174 639,44<br>2 472,94 |
| 74                                                                  | Articol | Consolidarea acostamentelor                                                                                                                                                                                    | шт.    | 0,00   | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00           |
| 75                                                                  | TsC21A1 | Sapatura mecanica cu autogreder de<br>pina la 175 CP, inclusiv imprastierea<br>pamintului la 10 m, in teren catg. I                                                                                            | 100 m3 | 0,15   | 1 472,07<br>0,00  | 220,81<br>0,00         |

| 1                                     | 2       | 3                                                                                                                                                                                               | 4      | 5        | 6                 | 7                      |
|---------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------|------------------------|
| 76                                    | DI96    | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma                                                                                                | 100 m3 | 0,15     | 1 871,07<br>0,00  | 280,66<br>0,00         |
| 77                                    | TsE05B  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2  | 1,50     | 98,14<br>0,00     | 147,21<br>0,00         |
| 78                                    | DI115   | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                                                                               | m2     | 151,00   | 42,80<br>1,73     | 6 462,87<br>260,91     |
| <b>Total L196</b>                     |         |                                                                                                                                                                                                 |        |          |                   | <b>509 265,18</b>      |
| <b>Raspopeni-Gauzeni (s. Gauzeni)</b> |         |                                                                                                                                                                                                 |        |          |                   |                        |
|                                       |         | <b>7. L194 Dodrusa-Zahorna</b>                                                                                                                                                                  |        |          |                   |                        |
| 79                                    | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II                                                                                  | 100 m3 | 1,62     | 1 898,54<br>0,00  | 3 075,64<br>0,00       |
| 80                                    | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (h=20,0 cm)      | 100 m3 | 2,16     | 887,06<br>0,00    | 1 916,06<br>0,00       |
| 81                                    | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                         | t      | 365,00   | 13,21<br>0,00     | 4 820,16<br>0,00       |
| 82                                    | DA12B   | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h=15,0 cm)                                                    | m3     | 161,70   | 552,81<br>32,68   | 89 389,17<br>5 284,68  |
| 83                                    | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                                    | t      | 0,65     | 14 405,82<br>0,00 | 9 363,78<br>0,00       |
| 84                                    | DB19G   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                                                                                  | m2     | 1 078,00 | 255,60<br>3,27    | 275 533,31<br>3 523,12 |
| 85                                    | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                                    | t      | 0,33     | 14 396,97<br>0,00 | 4 751,00<br>0,00       |
| 86                                    | DB16H   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica                                                                              | m2     | 1 078,00 | 192,33<br>2,72    | 207 336,65<br>2 935,93 |
| 87                                    | Articol | Consolidarea acostamentelor                                                                                                                                                                     | шт.    | 0,00     | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00           |
| 88                                    | TsC21A1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I                                                                                   | 100 m3 | 0,20     | 1 472,10<br>0,00  | 294,42<br>0,00         |

| 1                                     | 2      | 3                                                                                                                                                                                               | 4      | 5      | 6                | 7                  |
|---------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------|--------------------|
| 89                                    | DI96   | Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma                                                                                              | 100 m3 | 0,20   | 1 871,10<br>0,00 | 374,22<br>0,00     |
| 90                                    | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2  | 1,80   | 99,31<br>0,00    | 178,76<br>0,00     |
| 91                                    | DI115  | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                                                                               | m2     | 180,00 | 42,77<br>1,73    | 7 698,10<br>311,02 |
|                                       |        |                                                                                                                                                                                                 |        |        |                  |                    |
| <b>Total L194<br/>Dodrusa-Zahorna</b> |        |                                                                                                                                                                                                 |        |        |                  | <b>604 731,27</b>  |

|                         |          |                     |
|-------------------------|----------|---------------------|
| Прямые затраты          | Lei      | 3 835 070,09        |
| Asigurarea sociala      | 24,00 %  | 18 348,85           |
| Total                   | 100,00 + | 3 853 418,94        |
| Cheltuieli de regie     | 10,00 %  | 385 341,89          |
| Total                   | 100,00 + | 4 238 760,83        |
| Bneficiu                | 6,00 %   | 254 325,65          |
| Total                   | 100,00 + | 4 493 086,48        |
| TVA                     | 20,00 %  | 898 617,30          |
| <b>Total deviz:</b>     |          | <b>5 391 703,78</b> |
| <b>Inclusiv salariu</b> |          | <b>76 453,53</b>    |

Intocmit S.A. "Drumuri Bălți"  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura)